

Nota van Inlichtingen I

Aanbestedende dienst	Gemeente Krimpen aan den IJssel
Betreft	Nota van Inlichtingen I voor de Europese aanbesteding ten behoeve van Vervanging techniek raadzaal
Zaaknummer	1767942
Datum	23-04-2025

Nr.	Pagina	Betreft
1.	5	Concept Overeenkomst, artikel 9
Vraag	In artikel 9 stelt u de eis om ten minste 5% van de totale uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor social return. Gebruikelijk in de markt voor gelijkwaardige (zoals raadzaalen die technisch specialisme behoeven) opdrachten is 2% van de totale opdrachtwaarde. Bent u bereid dit percentage aan te passen naar 2%?	
Antwoord	Akkoord. Aanbestedende dienst stemt in met uw voorstel om het percentage te verlagen naar 2%.	
kNr.	Pagina	Betreft
2.	PvE 4.1.1 Pag. 11	Patchkasten: nieuw, bestaand en koppeling tussen patchkasten
Vraag	In 4.1.1 wordt over de nieuwe patchkast gesproken in de kelder. Deze locatie is tijdens de schouw getoond en op de getoonde plaats staat nu nog geen patchkast. Vervolgens staat er: "De nieuwe patchkast wordt d.m.v. een glasvezelkabel gekoppeld aan de bestaande patchkast in de kelder." Er is tijdens de schouw niet een bestaande patchkast in de kelder getoond. Wat wordt hier precies bedoeld? Van waar naar waar loopt dan de glasvezel?	
Antwoord	Dat klopt, de bestaande patchkast (MER) bevindt zich in de serverruimte. Tijdens de schouw is de technische ruimte in de kelder getoond. In de kelder bevindt zich ook een serverruimte, welke tijdens de schouw niet is getoond. Hier staat de bestaande patchkast. De nieuwe patchkast zal in de technische ruimte geplaatst worden, welke d.m.v. een glasvezelverbinding wordt verbonden met de bestaande patchkast (MER).	
Nr.	Pagina	Betreft
3.	PvE 4.1.1 Pag. 11	Tabel 4.1.2 Nieuwe technische ruimte begane grond
Vraag	In tabel 4.1.2 wordt diverse keren "nieuwe patchkast (technische ruimte begane grond)" genoemd. Moet dit zijn nieuwe patchkast kelder? Zo niet, er is tijdens de schouw niet een nieuwe technische ruimte op de begane grond getoond. Kunt u de situatie m.b.t. kasten/19" racks wat verduidelijken?	
Antwoord	Dat klopt. De nieuwe patchkast zal in de technische ruimte in de kelder geplaatst worden. Zie het antwoord op vraag 2.	
Nr.	Pagina	Betreft
4.	PvE 4.1.1 Pag. 11	Levering 19"kast, door wie?
Vraag	In 4.1.1 wordt over de nieuwe patchkast gesproken, echter is niet duidelijk of deze geleverd moet worden door de inschrijver. tijdens de schouw werd gesproken over dat de elektrotechnischaannemer deze zou leveren en plaatsen.	

	onze voorkeur heeft het om deze 19" kast door de inschrijver te laten leveren, zodat eventuele voorbereidingen en inrichting aan de kast gedaan kunnen worden alvorens te leveren. Gaaf de aanbestede hiermee akkoord?	
Antwoord	De levering van de nieuwe patchkast is opgenomen in de offerte van de huis e-installateur. Eventueel is het mogelijk om de nieuw te leveren patchkast af te leveren bij de inschrijver (av-installateur), alvorens deze bij de gemeente geplaatst wordt. Dit betreft geen meerwerk voor de inschrijver.	
Nr.	Pagina	Betreft
5.	PvE 4.1.1 Pag. 11	Plaatsing 19" 42HE patchkast in de kelder.
Vraag	Als de 19" patchkast door de inschrijver geleverd moet worden, kan deze dan volledig geassembleerd in de kelder komen? Is de trap de tijdens de schouw ook is gebruikt, de enige toegang tot kelder?	
Antwoord	Indien de patchkast door de inschrijver geleverd zal worden, kan deze volledig geassembleerd in de kelder komen. Toegang tot de kelder is mogelijk via de lift of een zijingang d.m.v. een hellingbaan.	
Nr.	Pagina	Betreft
6.	PvE 4.1.1 Pag. 12	Huidig AV-rack berging
Vraag	Inschrijver heeft het huidig AV-rack in de berging niet gezien tijdens de schouw. Is de interpretatie juist dat het nieuwe AV-rack in de kelder de vervanging is voor het bestaande AV-rack in de berging en daardoor niet relevant meer is en dat de bekabeling hiervan verlegd wordt naar de kelder in het nieuwe AV-rack?	
Antwoord	Alle (nieuwe) AV-bekabeling komt uit in de nieuwe patchkast. De huidige patchkasten staan verspreid op andere locaties en worden niet meer gebruikt. Zie het antwoord op vraag 2 voor toelichting.	
Nr.	Pagina	Betreft
7.	4.4.5	PvE: Voorziening voor slechthorenden
Vraag	Is het ook toegestaan hier een oplossing op basis van twee kanalen aan te bieden? En zo nee, zou u ons kunnen uitleggen waarom hier 4 kanalen geëist zijn?	
Antwoord	Aanbestedende dienst gaat akkoord met een oplossing op basis van minimaal twee kanalen aan te bieden.	
Nr.	Pagina	Betreft
8.	4.5.8	PvE: Video opnamen
Vraag	Dient er voor de lokale video opname ook meta data te worden vastgelegd zodat er bijvoorbeeld kan worden gezocht in de lokale opname wie wanneer gesproken heeft?	
Antwoord	Metadata is niet benodigd bij de lokale video opname. Beeld- en geluid is hier voldoende.	
Nr.	Pagina	Betreft
9.		Schouw
Vraag	Tijdens de schouw is er gesproken over een mogelijke aggregaat en UPS voorziening vanuit de gemeente. Kan Opdrachtgever aangeven of het centrale AV-rack (kelder) uiteindelijk hiervan voorzien wordt? Dit is van groot belang voor de continuïteit en oplossing voor het noodscenario.	
Antwoord	De gemeente zal de UPS voorzien in het AV-Rack, ook zal deze op het aggregaat aangesloten zijn.	
Nr.	Pagina	Betreft

10.		Schouw
Vraag	Het centrale AV-rack komt in de kelder te staan in een vrij stoffige ruimte. Is Opdrachtgever zich ervan bewust dat als er gekozen wordt voor een rack met open ventilatie, dit problemen kan gaan geven in de toekomst? Ons advies zou zijn om te kiezen voor een rack met gesloten ventilatie en/of airco systeem, zodat stof en vuil zoveel mogelijk buiten worden gehouden. Graag uw reactie.	
Antwoord	Uw suggestie nemen wij mee in de afstemming met de e-installateur.	
Nr.	Pagina	Betreft
11.	1.3.1. Huidige situatie, pagina 6	Beschrijvend document
Vraag	U stelt: De huidige videowall biedt niet de gewenste beeldkwaliteit en uniformiteit. Vraag Wat bedoelt de opdrachtgever met "uniformiteit" in deze context?	
Antwoord	De bestaande videowall, welke bestaat uit meerdere beeldschermen, vertoont verschil in kleur tussen de lcd-schermen en niet alle lcd-schermen starten altijd correct op. Er ontstaat verschil in bijvoorbeeld kleur en snelheid. Daarmee biedt het momenteel niet de gewenste "uniformiteit".	
Nr.	Pagina	Betreft
12.	4.3 Discussiesysteem, pagina 14	PvE
Vraag	De netwerkaansluitingen in de tafels dienen gebruikt te worden om de discussieposten te kunnen voorzien van data en voeding. Vraag: Staat u toe om de kabelgeleiding in de raadstafel te gebruiken voor alternatieve bekabeling?	
Antwoord	Als dit binnen het bestaande meubilair past en de benodigde bekabeling/voeding netjes kan worden weggewerkt door de opdrachtnemer is dit toegestaan, mits de discussieposten nog steeds makkelijk los te koppelen en op te bergen zijn.	
Nr.	Pagina	Betreft
13.	4.3.1 Deelnemerslijst en raadsinformatiesysteem, p 15	PvE
Vraag	U stelt: Het discussiesysteem moet de mogelijkheid bieden om een deelnemerslijst in te voeren. Vraag: Doorgaans worden deelnemerslijsten in het VMS, het vergadermanagementsysteem, ingeladen. Bedoelt u hier wellicht de vergadermanagement software in de context van discussiesysteem?	
Antwoord	Dit klopt. Hiermee wordt de vergadermanagementsoftware in de context van het discussiesysteem bedoeld.	
Nr.	Pagina	Betreft
14.	4.6.1 Aansturing verduistering, verlichting en deuren , p24	PvE
Vraag	Vraag: Worden de broncodes/logins voor onderhoud programmering koppeling met verduistering, verlichting en deuren overgedragen aan de gegunde partij vanuit uw huidige leverancier? Met name gericht op ipad vooraan wand en Bediending bij entree/deur.	
Antwoord	De e-installateur blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van de installatie. Wel wordt verwacht van de aankomende opdrachtnemer dat hij of zij	

	afstemming heeft over de mogelijke wijze van implementatie (bediening) in samenspraak met de leverancier van dit bedieningspaneel (e-instalateur).	
Nr.	Pagina	Betreft
15.	1.5	Beschrijvend document
Vraag	U vraagt 5% van de opdrachtwaarde als social return inspanning. Dat is binnen deze opdracht hoog. Dat komt omdat de opdrachtsom voor het grootste gedeelte wordt gevuld door de kosten van hardware en software. De arbeidskosten spelen hier een meer bescheiden rol in. Gezien deze verhouding verzoeken wij u om dit aan te passen naar 2%. Is dat akkoord, zo nee wat zijn de redenen om op inkoop van producten ook social return te vragen?	
Antwoord	Zie het antwoord op vraag 1.	
Nr.	Pagina	Betreft
16.	K1 aantal A4	Beschrijvend document
Vraag	U vraagt 9 onderwerpen op 4A4. Dat is krap. Kunt u het aantal A4 verruimen naar 5 of 6?	
Antwoord	De aanbestedende dienst gaat akkoord met het verruimen van het maximaal aantal in te leveren A4 voor K1 naar maximaal 5 A4 pagina's.	