



Bijlage 2: Catalogus

Onderstaand een indicatie voor een 'catalogus' uitdraai van de bestelmogelijkheden in lijn met die zoals nu beschikbaar bij de huidig gecontracteerde leverancier. Deze lijst kan gedurende de looptijd van de raamovereenkomst op verzoek van Gasunie worden aangepast.

De omschrijving zoals vermeld is de binnen Gasunie gebruikelijke omschrijving. Artikelnummers zijn ook Gasunie interne nummers. De opdrachtnemer kan in een later stadium zelf kolommen toevoegen met eigen artikelnummers. De omschrijving geeft slechts een indicatie van de huidige omvang.

Gasunie wenst, mits anders omschreven, gebruik te maken van koppelingen conform de NEN 3268.

Ter informatie: In een enkel geval kan het zijn dat benamingen die nu zijn opgenomen specifiek zijn voor de huidige leverancier. Bij gunning mag een gelijkwaardig product worden aangeboden.

Acetyleen Technisch Cilindergrootte 5 liter Aansluiting: Conform NEN3268 Inhoud 0,9 kg
Acetyleen Technisch Cilindergrootte 10 liter Aansluiting: Conform NEN3268 Inhoud 1,7 kg
Acetyleen Technisch Cilindergrootte 35 liter Aansluiting: Conform NEN3268 Inhoud 7,2 kg
3826620 Acetyleen Technisch Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting Beugel Conform NEN3268 Inhoud 9,3 kg
Acetyleen Technisch Vivantos flestype Cilindergrootte 40 liter Aansluiting: Conform NEN3268 Inhoud 7,4 kg
3826631 Lucht Droog Cilindergrootte 10 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 6 Conform NEN3268 Inhoud 2 nm3
3826632 Lucht Droog Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 6 Conform NEN3268 Inhoud 10 nm3
Lucht synthetisch 4.0 Monitoring Cilinder inhoud 10 liter Enkelvoudig gas Aansluiting Conform NEN3268 Inhoud 2 nm3
3826135 Lucht synthetisch 4.0 Monitoring Cilinder inhoud 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting Conform NEN3268 Inhoud 9,8 nm3
Argon 4.6 Cilindergrootte 10 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 2,2 nm3 Zuiverheid >99,996%
Argon 4.6 Cilindergrootte 20 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 4,4 nm3 Zuiverheid >99,996%
Argon 4.6 Cilindergrootte 30 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 6,5 nm3 Zuiverheid >99,996%
Argon 4.6 Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 10,8 nm3 Zuiverheid >99,996%
Argon 4.6 Flestype Vivantos Cilindergrootte 30 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 9,1 nm3 Zuiverheid >99,996%
Argon 4.6 Pakket 16x50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 173 nm3 Zuiverheid >99,996%
3826627 Helium 4.6 Cilindergrootte 10 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 1,8 nm3 Zuiverheid >99,996%
Helium 4.6 Cilindergrootte 30 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 5,6 nm3 Zuiverheid >99,996%
3826024 Helium 4.6 Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 9,2 nm3 Zuiverheid >99,996%
Helium 4.6 Cilindergrootte 5 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 0,9nm3 Zuiverheid >99,996%
3826032 Helium 4.6 Pakket 16 x 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 147,2 nm3 Zuiverheid >99,996%
3826639 Waterstof detector 5.0 Cilindergrootte 10 liter Aansluiting Conform NEN3268 Inhoud 0,9 nm3 Zuiverheid 99,999%
3826026 Waterstof detector 5.0 Cilindergrootte 50 liter Aansluiting Conform NEN3268 Inhoud 9 nm3 Zuiverheid 99,999%
3826031 Waterstof detector 5.0 Pakket 16x50 liter Aansluiting Conform NEN3268 Inhoud 144 nm3 Zuiverheid 99,999%
Argon Mison Cilindergrootte 20 liter Gasmengsel Aansluiting RU 4 Conform NEN3268 Inhoud 4,4 nm3 MIG en TIG Lasgas

Argon Mison Cilindergrootte 50 liter Gasmengsel Aansluiting RU 4 Conform NEN3268 Inhoud 10,8 nm3 MIG en TIG Lasgas
Stikstof 3.0 Cilindergrootte 10 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 1,9 nm3 Zuiverheid >99,9%
Stikstof 3.0 Cilindergrootte 20 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 4,4 nm3 Zuiverheid >99,9%
Stikstof 3.0 Cilindergrootte 30 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 5,8 nm3 Zuiverheid >99,9%
Stikstof 3.0 Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 9,6 nm3 Zuiverheid >99,9%
Stikstof 3.0 Cilindergrootte 5 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 1 nm3 Zuiverheid >99,9%
Stikstof 3.0 Pakket 16x50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 154 nm3 Zuiverheid >99,9%
3826636 Stikstof 5.0 Instrument Cilindergrootte 10 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 1,9 nm3 Zuiverheid >99,999%
3826229 Stikstof 5.0 Instrument Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 9,6 nm3 Zuiverheid >99,999%
Stikstof 5.0 Instrument pakket 16x50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 9,6 nm3 Zuiverheid >99,999%
Stikstof 6.0 Instrument Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 9,6 nm3 Zuiverheid >99,9999%
Zuurstof 2.5 Technisch Cilindergrootte 10 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RI 2 Conform NEN3268 Inhoud 2,2 nm3 Zuiverheid >99,5%
Zuurstof 2.5 Technisch Cilindergrootte 30 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RI 2 Conform NEN3268 Inhoud 6,5 nm3 Zuiverheid >99,5%
3826641 Zuurstof 2.5 Technisch Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RI 2 Conform NEN3268 Inhoud 10,8 nm3 Zuiverheid >99,5%
Zuurstof 2.5 Technisch Cilindergrootte 5 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RI 2 Conform NEN3268 Inhoud 1,1nm3 Zuiverheid >99,5%
Zuurstof 2.5 Technisch Pakket 16x50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RI 2 Conform NEN3268 Inhoud 173 nm3 Zuiverheid >99,5%
Zuurstof 2.5 NEMO plus Cilindergrootte 30 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RI 2 Conform NEN-EN 561 Inhoud 6,5 nm3 Zuiverheid >99,5%
Propaan Industrieel Cilindergrootte 27 liter Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 6,6 nm3
Propaan Industrieel Cilindergrootte 79 liter Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 33 kg
Protegon 15 Cilindergrootte 10 liter 15% Kooldioxide in Argon Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 2,2 nm3 MAG Lasgas Laag en Ongelegeerd Staal
Protegon 15 Cilindergrootte 20 liter 15% Kooldioxide in Argon Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 4,6 nm3 MAG Lasgas Laag en Ongelegeerd Staal
Protegon 15 Cilindergrootte 30 liter 15% Kooldioxide in Argon Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 6,6 nm3 MAG Lasgas Laag en Ongelegeerd Staal
Protegon 15 Cilindergrootte 50 liter 15% Kooldioxide in Argon Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 10,9 nm3 MAG Lasgas Laag en Ongelegeerd Staal

Protegon 20 Cilindergrootte 30 liter 20% Kooldioxide in Argon Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 6,7 nm3 MAG Lasgas Laag en Ongelegeerd Staal
3826644 Protegon 20 Cilindergrootte 50 liter 20% Kooldioxide in Argon Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 11,2 nm3 MAG Lasgas Laag en Ongelegeerd Staal
Protix RVS Cilindergrootte 30 liter 2,5% Kooldioxide in Argon Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 6,4 nm3 MAG Lasgas Roestvast Staal
Protix RVS Cilindergrootte 50 liter 2,5% Kooldioxide in Argon Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 10,7 nm3 MAG Lasgas Roestvast Staal
3826602 IJkgas 75%CH ₄ +4%C ₂ H ₆ +5%CO ₂ +16%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 39,3
3826064 IJkgas 15,5% N ₂ in CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 5% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 42,8
3826603 IJkgas 86%CH ₄ +1%C ₂ H ₆ +10%CO ₂ +3%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN 3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 24 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 42,7
3826067 IJkgas 14% N ₂ in CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 5% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 43,7
3826071 IJkgas 12% N ₂ in CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 45,1
3826604 IJkgas 82%CH ₄ +6%C ₂ H ₆ +5%CO ₂ +7%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 45,3 Alleen Voor Wirox Wim en Compass metingen
3826605 IJkgas 80%CH ₄ +8%C ₂ H ₆ +3%CO ₂ +9%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 46,1 Alleen Voor Wirox Wim en Compass metingen
3826073 IJkgas 10,5% N ₂ in CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 5% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 46,1
3826606 IJkgas 80%CH ₄ +9%C ₂ H ₆ +2%CO ₂ +9%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 47,1 Alleen Voor Wirox Wim en Compass metingen
3826076 IJkgas 9% N ₂ in CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 47,1
3826607 IJkgas 81%CH ₄ +11%C ₂ H ₆ +1%CO ₂ +7%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 49,7 Alleen Voor Wirox Wim en Compass metingen
3826084 IJkgas 5% N ₂ in CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 49,8
3826087 IJkgas 3,5% N ₂ in CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 50,9
3826126 IJkgas 97,5%CH ₄ +2,5%CO ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Stabiliteit 36 maanden Aanmaaktolerantie 10% Incl. certificaat Wobbe Index 51,0
3826090 IJkgas 2% N ₂ in CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 52,0
3826609 IJkgas 85%CH ₄ +11%C ₂ H ₆ +2%CO ₂ +2%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 52,1 Alleen Voor Wirox Wim en Compass metingen

3826225 Methaan 4.5 Cilindergrootte 10 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 53,3
3826610 IJkgas 85%CH ₄ +13%C ₂ H ₆ +1%CO ₂ +1%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Stabiliteit 36 maanden Aanmaaktolerantie 10% Incl. certificaat Wobbe Index 54,0 Alleen Voor Wirox Wim en Compass metingen
Lucht Droog Pakket 16x50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 6 Conform NEN3268 Inhoud 157 nm ³
Acetyleen Technisch Pakket 16x50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting Beugel Conform NEN3268 Inhoud 148 kg
Argon 4.6 Cilindergrootte 5 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 6,6 nm ³ Zuiverheid >99,996%
3826100 IJkgas 26%C ₂ H ₆ in CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 32,9
3826053 IJkgas 21% N ₂ in CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 5% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 39,3
3826124 IJkgas 4%CO ₂ in 96%CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN 3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 3 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 50,6
3826608 IJkgas 85%CH ₄ +10%C ₂ H ₆ +3%CO ₂ +2%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Stabiliteit 36 maanden Aanmaaktolerantie 10% Incl. certificaat Wobbe Index 51,0 Toepassing Wirox/ WIM/ Compass wobbemeters
3826616 IJkgas 68%CH ₄ +25%H ₂ +7%C ₂ H ₆ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 5% Stabiliteit 36 Maanden Incl. certificaat Wobbe Index 51,4 Toepassing Wirox/ WIM/ Compass wobbemeters Specifiek voor Flexicokergas
3826025 Methaan 4.5 Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktollerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 53,3
3826614 IJkgas 97%CH ₄ +2,5%C ₂ H ₆ +0,5%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wbbe Index 53,5 Toepassing Wirox/ WIM/ Compass wobbemeters Specifiek voor meting LNG
3826617 IJkgas 80%CH ₄ +10%H ₂ +10%C ₂ H ₆ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 53,9 Toepassing Wirox/ WIM/ Compass wobbemeters Specifiek voor Flexicokergas
3826615 IJkgas 82%CH ₄ +12%C ₂ H ₆ +6%C ₃ H ₈ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 57,4 Toepassing Wirox/ WIM/ Compass wobbemeters Specifiek voor LNG meting
3826140 IJkgas 10% N ₂ in O ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting RU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 5% Analysetolerantie 2% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Inhoud 7,5 nm ³
3826141 IJkgas 50 ppm CH ₄ in O ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 0 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Analysetolerantie 3% Stabiliteit 12 maanden Incl. certificaat Inhoud 7,5 nm ³
3826142 IJkgas 350 ppm CH ₄ in O ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU0 Conform NEN3268 Aanmaaktollerantie 10% Stabiliteit 12 maanden Incl. certificaat Inhoud 7,5 nm ³
3826143 IJkgas 5 ppm O ₂ in Ar Cilindergrootte 50 liter Aansluiting RU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Analysetolerantie 5% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Inhoud 7,5 nm ³
3826144 IJkgas 100 ppm O ₂ in Ar Cilindergrootte 50 liter Aansluiting RU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Analysetolerantie 5% Stabiliteit 36 maanden Inhoud 7,5 nm ³
3826371 IJkgas 4%N ₂ +4%C ₂ H ₆ +60ppm CO ₂ + rest CH ₄ Samenstelling: 60 volppm kooldioxide 4 vol% stikstof 4 vol% ethaan Cilindergrootte 20 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktollerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat Analyse tolerantie: 2% relatief m.u.v. CO ₂ 5% relatief

3826375 IJkgas 0,14%CH ₄ + rest N ₂ Cilindergrootte 20 liter Zij aansluiting Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 36 maanden Incl. certificaat
Argon 5.0 3826228 Cilindergrootte 10 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 2,2 nm ³ Zuiverheid >99,999%
Argon 5.0 Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 10,8 nm ³ Zuiverheid >99,999%
Helium 5.6 3826209 Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 9,2 nm ³ Zuiverheid >99,996%
Protegon 20 pakket 16x50 liter 20% Kooldioxide in Argon Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 180 nm ³ MAG Lasgas Laag en Ongelegeerd Staal
Stikstof 3.0 Pakket 300 BAR 16x50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 213 nm ³ Zuiverheid >99,9%
3826601 IJkgas 75%CH ₄ +1%C ₂ H ₆ +8%CO ₂ +16%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN 3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 24 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 36,4 Toepassing Wirox/ WIM/ Compass wobbemeters
3826114 IJkgas 12%CO ₂ in 88%CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN 3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 3 maanden Incl. analyse certificaat Wobbe Index 42,7
3826600 IJkgas 60%CH ₄ +4%C ₂ H ₆ +3%CO ₂ +33%N ₂ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN 3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 24 maanden Incl. certificaat Wobbe Index 31,0 Toepassing Wirox/ WIM/ Compass wobbemeters
3826666 IJkgas 90 ppm NO in N ₂ Cilindergrootte 10 liter Aansluiting Conform NEN3268 Analysenauwkeurigheid ca 1% relatief
3826667 IJkgas 900 ppm NO in N ₂ Cilindergrootte 10 liter Aansluiting Conform NEN3268 Analysenauwkeurigheid ca 1% relatief
3826119 IJkgas 8%CO ₂ in 92%CH ₄ Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN 3268 Aanmaaktolerantie 10% Stabiliteit 3 maanden Incl. analyse certificaat
3826137 IJkgas R507A bestaat uit 450 ppm R-125 en 450 ppm R-143a balans N ₂ Cilindergrootte 10 liter Aansluiting Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Incl. certificaat Inhoud 1,5 nm ³
3826145 IJkgas 500 ppm O ₂ in Ar Cilindergrootte 50 liter Aansluiting RU 1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% Analysetolerantie 5% Stabiliteit 36 maanden Inhoud 7,5 nm ³
LDAR IJkgas 1 liter 9000 ppm CH ₄ in synth lucht aanmaaktolerantie 10% Ecocylinder vuldruk ca 150 bar stabiliteit minimaal 36 maanden certificaat ISO 6141
3826373 IJkgas 4%N ₂ +4%C ₂ H ₆ +180ppm CO ₂ + rest CH ₄ Samenstelling: 180 volppm kooldioxide 4 vol% stikstof 4 vol% ethaan Cilindergrootte 20 liter Aansluiting LU 1 Conform NEN3268 Aanmaak tolerantie 10% Stabiliteit 60 maanden Incl. certificaat Analyse tolerantie: 2% relatief m.u.v. CO ₂ 5% relatief
Formeergas 95/5 pakket 16x50L
Helium 6.0 HiQ 50L
3826810 Kooldioxide 2.7 Cilindergrootte 27 liter 20 kg enkelvoudig gas zuiverheid 99,7%
3826206 Stikstof 6.0 Instrument Cilindergrootte 50 liter Enkelvoudig gas Aansluiting RU 3 Conform NEN3268 Inhoud 9,6 nm ³ Zuiverheid >99,9999%
Waterstof detector 5.0 Cilindergrootte 5 liter Aansluiting Conform NEN3268 Inhoud 0,9 nm ³ Zuiverheid 99,999%
Helium 6.0 cilindergrootte 5L enkelvoudig gas Aansluiting RU3 conform NEN3268 Inhoud 0,9 nm ³ zuiverheid > 99,9999%

Helium 6.0 cilindergrootte 10L enkelvoudig gas Aansluiting RU3 conform NEN3268 Inhoud 1,8 nm3 zuiverheid > 99,9999%
Helium 5.0 cilindergrootte 50L enkelvoudig gas Aansluiting RU3 conform NEN3268 Inhoud 9,2 nm3 zuiverheid > 99,999%
Helium 5.0 cilindergrootte 10L enkelvoudig gas Aansluiting RU3 conform NEN3268 Inhoud 1,8 nm3 zuiverheid > 99,999%
Helium 5.0 cilindergrootte 5L enkelvoudig gas Aansluiting RU3 conform NEN3268 Inhoud 0,9 nm3 zuiverheid > 99,999%
IJkgas 300 ppm NO in N2 Cilindergrootte 10 liter Aansluiting Conform NEN3268 stabiliteit 24 maanden aanmaaktolerantie 10 % relatief
3826803 IJkgas CO2 Wobbe 51.3 - CO2/N2/C2H6/CH4 20L 190 ppm CO2, 4% N2, 4% C2H6, rest CH4, 20 liter LU-1, stabiliteit 36 maanden let op CO2 mag niet hoger zijn dan 200 ppm incl DNV cert mbt CO2
3826804 IJkgas CH4 Wobbe 0,19 CH4/N2 20L 0,47% (4700 ppm) CH4, rest N2, 20 liter LU-1, stabiliteit 36 maanden. let op CH4 mag niet hoger zijn dan 500 ppm incl DNV cert mbt CH4
3826801 IJkgas CO2 Wobbe 50.1 - CO2/CH4 50L 4.7% CO2, rest CH4, 50 liter LU-1, stabiliteit 36 maanden let op CO2 mag niet hoger zijn dan 5% incl DNV cert mbt CO2
3826802 IJkgas CO2 Wobbe 34,5 " CO2/CH4 50L 23,5% CO2, rest CH4, 50 liter LU-1, stabiliteit 36 maanden let op CO2 mag niet hoger zijn dan 25% incl DNV cert mbt CO2
3826205 Propaan 3.5 10,0L
3826134 IJkgas 800 ppm CO2 in lucht, 50 liter Aansluiting Conform NEN3268, stabiliteit 36 maanden,
3826136 IJkgas 15 ppm CO2 in lucht, 50 liter Aansluiting Conform NEN3268, stabiliteit 36 maanden,
3826805 IJkgas SCIOS 200 ppm CO, balans N2 inhoud 5 liter, vuldruk 150 bar met analyse cert conform ISO 17025 (ENAC) aansluiting LU-4
3826806 IJkgas SCIOS 2000 ppm (0,20%) CO, 3% O2, balans N2 inhoud 5 liter, vuldruk 150 bar met analyse cert conform ISO 17025 (ENAC) aansluiting LU-4
3826807 IJkgas SCIOS 8000 ppm (0,80%) CO, 6% O2, balans N2 inhoud 5 liter, vuldruk 150 bar met analyse cert conform ISO 17025 (ENAC) aansluiting LU-4
3826813 CRM NO/N2 300 ppm / 99,97 % inhoud 10 liter
3826818 IJkgas 17 ppm O2 in Ar Cilindergrootte 10 liter Aansluiting Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 10% relatief (tussen 15 en 20 ppm), stabiliteit 36 maanden, incl DNV certificaat
3826819 IJkgas 285 ppm N2O lachgas in Zuurstof Cilindergrootte 50 liter Aansluiting RU-1 Conform NEN33268 Aanmaaktolerantie 5% relatief stabiliteit 36 maand Incl. certificaat
3826820 IJkgas 8.5 ppm CO2 rest N2 Cilindergrootte 50 liter Aansluiting RU-1 Conform NEN33268 Aanmaaktolerantie 20% relatief stabiliteit 36 maand Incl. certificaat
3826821 IJkgas 1 ppm O2 rest N2 Cilindergrootte 50 liter Aansluiting RU-1 Conform NEN33268 Aanmaaktolerantie 20% relatief stabiliteit 36 maand Incl. certificaat CH4< 0.1 ppm CO2 < 0,1 ppm N2O < 1 ppm
3826822 IJkgas 92 ppm O2 rest N2 Cilindergrootte 50 liter Aansluiting RU-1 Conform NEN33268 Aanmaaktolerantie 5% relatief stabiliteit 36 maand Incl. certificaat
3826823 IJkgas 275 ppm CH4 rest O2 Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU-1 Conform NEN33268 Aanmaaktolerantie 5% relatief stabiliteit 36 maand Incl. certificaat met vermelding CxHy
3826824 IJkgas 40% H2 rest N2 Cilindergrootte 50 liter Aansluiting LU-1 Conform NEN33268 Aanmaaktolerantie 5% relatief stabiliteit 36 maand Incl. certificaat
3826825 Zuurstof 5.0 speciaal eenvoudig certificaat Cilindergrootte 50 liter Aansluiting RI-2 Conform NEN33268 Incl. certificaat met vermelding Methaan < 0,1 ppm

3826826 Zuurstof 5.0 speciaal uitgebreid certificaat Cilindergrootte 50 liter Aansluiting RI-2 Conform NEN33268
Incl. certificaat met vermelding CO₂ < 0,5 ppm CO < 0,5 ppm N₂ < 5 ppm Ar < 5 ppm vocht < 3 ppm

IJkgas 8 ppm O₂ in Ar Cilindergrootte 5 liter Aansluiting RU-1 Conform NEN3268 Aanmaaktolerantie 20% relatief
(tussen 6,4 en 9,6 ppm), analyse tolerantie 2% relatief, stabiliteit 36 maanden,

Waterstof droog pakket 16x50L

Cilindersleutel haaks tbv gascilinders