

Gemeente Utrecht – Stadskantoor
T.a.v. de heer J. Anderson
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT



Behandeld door De heer D. van der Elst
Doorkiesnummer 06 -18 69 06 27
E-mail daniel.van.der.elst@utrecht.nl

Uw kenmerk 141.1233

Datum 30 juni 2023
Ons kenmerk HZ_LBI-23-16741
Onderwerp Lozen Buiten Inrichting (LBI)

Verzonden 30 JUNI 2023
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer Anderson,

U heeft een aanvraag Lozen Buiten Inrichting (LBI) gedaan voor het adres Oudegeinlaan e.o. te Utrecht. Deze hebben wij op 16 mei 2023 ontvangen en is geregistreerd onder kenmerk HZ_LBI-23-16741. Bij uw correspondentie verzoeken wij u dit nummer te vermelden.

In deze brief informeren wij u over de behandeling van uw aanvraag Lozen Buiten Inrichting (LBI).

Beoordeling melding BbI door de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR)

De melding is door Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven, afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR), team Water, Riolerings en Gemalen (WRG) getoetst aan:

- Het Besluit lozen buiten inrichtingen, dan wel het Activiteitenbesluit Milieubeheer (hierna te noemen: het Besluit)
- omgevingsfactoren in relatie tot de voorkeursvolgorde voor lozingen op grond van artikel 10.29a Wet Milieubeheer
- de aard en omvang van de lozing
- de specifieke kenmerken van de openbare systemen voor inzameling en transport van afvalwater ter plaatse van de locatie van de voorgenomen lozing.

Beoordeling melding algemeen:

De melding betreft het lozen van grondwater bij ontwatering. Op deze activiteit is hoofdstuk 3, artikel 3.2 van het Besluit van toepassing.

Beschikbare lozingsrouten volgens de voorkeursvolgorde Wm 10.29a:

De mogelijkheid voor een bodemlozing is redelijkerwijs niet aanwezig,
De mogelijkheid voor een lozing in een oppervlaktewater is redelijkerwijs aanwezig,
De mogelijkheid voor een lozing in een schoonwaterriool met voldoende capaciteit is aanwezig (na aanleggen van het schoonwaterriool).

De lozing (kwantitatief) in, of via een openbaar schoonwaterriool is toegestaan mits:

- De lozing tijdens een periode van neerslag niet leidt of bijdraagt aan wateroverlast. In geval van 'water op straat' dient de lozing onmiddellijk te worden stopgezet of tot een lagere lozingshoeveelheid te worden teruggebracht.
- De lozing plaatsvindt in het aan te leggen schoonwaterriool zoals omschreven in document 'Rapport bemalingsadvies Oudegeinlaan e.o. in Utrecht' d.d. 26-04-2023.
- Wordt voldaan aan de algemene of specifieke regels van, of voortvloeiend uit het Besluit, voor zover die gelden voor een lozing op een schoonwaterriool.

Aanvullende voorschriften m.b.t. de lozing:

- Het lozingspunt dient op correcte wijze te zijn afgezet/afgebakend met de daartoe geschikte middelen. Indien het lozingspunt zich in openbare ruimte bevindt, dient publicatie 96B van CROW gevolgd te worden.
- Het lozingspunt wordt bij beëindiging van de lozing schoon en in originele staat achtergelaten
- Documentatie van de hoeveelheden geloosd grondwater worden tijdens of na de lozing op eerste verzoek van het bevoegd gezag aangeleverd, waaruit de hoeveelheden per uur, evenals de totaalhoeveelheden blijken.
- Voorzieningen voor zuivering van het grondwater worden binnen de werkgrenzen/afzettingen geplaatst.
- Bijzondere voorvallen met (mogelijk) negatieve gevolgen voor een openbaar schoon-, of vuilwaterriool dienen direct bij het bevoegd gezag te worden gemeld.
- Indien blijkt dat er, in het belang van de doelmatige werking van het openbaar riool en het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu, aanvullende voorzieningen of maatregelen nodig zijn, dan dienen deze voorzieningen of maatregelen direct te worden toegepast. Het is te allen tijde aan degene die loost om de negatieve gevolgen van diens handelen te voorkomen of te beperken. Hoofdstuk 2 artikel 2.1 van het Besluit is van overeenkomstige toepassing.
- Overige op de lozing van toepassing zijnde algemene regels zoals gesteld in het Besluit blijven onverminderd van kracht.
- Het lozen van grondwater in het tevens ter plaatse aanwezige openbare vuilwaterriool is niet toegestaan, een lozing in een vuilwaterriool is in strijd met artikel 10.29a Wet Milieubeheer.

Beoordeling melding Blbi door RUD Utrecht

Algemeen

De melding LBI is door RUD Utrecht, Team vergunningverlening bedrijven, getoetst aan:

- het Besluit lozen buiten inrichtingen (hierna te noemen: het Besluit)
- eisen van hoofdstuk 2 "Algemene regels ten aanzien van alle lozingen"
- eisen van hoofdstuk 3 "Algemene regels ten aanzien van lozingen bij specifieke activiteiten".
- omgevingsfactoren in relatie tot de voorkeursvolgorde voor lozingen zoals gesteld op grond van artikel 10.29a Wet Milieubeheer (mogelijkheden voor bodemlozing, in open water, in een hemelwaterriool, in een vuilwaterriool)
- de kwaliteit van de lozing

Beoordeling melding:

De melding betreft het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering op het schoonwaterriool. Hierop is het advies gebaseerd.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Ons Kenmerk HZ_LBI-23-16741

De kwaliteitseisen van lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering zijn vastgelegd in Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.

Hieruit volgt in lid twee dat het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in het schoonwaterriool is toegestaan mits wordt voldaan aan de in artikel 3.2 lid 5 gestelde normen.

Uit de aanvraag blijkt dat de ijzergehalten en het gehalte onopgeloste deeltjes hoger is dan wettelijk is toegestaan. De aanvrager heeft aangegeven dat deze gehalten worden verlaagd door middel van een ontijzeringsinstallatie en het gehalte onopgeloste deeltjes wordt verlaagd door middel van een bezinkbak. Deze maatregelen worden voldoende geacht.

Conclusie:


Het lozen van het grondwater is toegestaan

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze brief kunt u terecht bij de heer D. van der Elst, telefonisch bereikbaar op het nummer: 06 -18 69 06 27. U kunt ook een e-mail sturen naar daniel.van.der.elst@utrecht.nl.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Utrecht
Namens deze,



M. Prijs
Hoofd Vergunningen

