



**Gemeente
Amsterdam**

Versie 2
24 april 2025

Programma van Eisen (versie 2)

Raamovereenkomst Levering Kurk-infill
Contractnummer Al2025-0041

1 Levering Infill

1.1 Locaties

De infill is nodig voor verschillende kunstgras sportvelden binnen de gemeente Amsterdam (met inbegrip van Weesp). De gemeente Amsterdam heeft haar sportparken ingedeeld in vier windrichtingen: noord, oost, zuid en west.

Iedere windrichting heeft twee sportparken aangewezen als depot waar de infill-materialen opgeslagen worden:

Windrichting	Locaties depot
Noord	Sportpark Kadoelen - Vikingpad 44 1034 VG Amsterdam Sportpark Buiksloterbanne - Baron de Coubertinlaan 4 1034 ZK Amsterdam
Oost	Sportpark Middenmeer - Radioweg 65 1098 NG Amsterdam Sportpark Drieburg - Drie Burgpad 6 1097 HK Amsterdam
Zuid	Sportpark 't Loopveld - Aanloop 5 1183 SZ Amstelveen Sportpark Olympiaplein - Olympiaplein 31 1077 CL Amsterdam
West	Sportpark Spieringhorn - Sportpark Spieringhorn 11 1043 AA Amsterdam Sportpark Ookmeer - Dokter Meurerlaan 7 1067 SM Amsterdam

1.2 Eisen infill materiaal

1.2.1 Kurk infill

De Kurk-infill dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Vingerende NOC*NSF- M37.g;
- Volumegewicht droog en los gestort 130 kg/m³, afwijking maximaal 10% eronder, inclusief 10 tot 14% vocht;
- Slijtvastheid > 70 %;
- Korrelgrootte 1-2 mm;
- Geen kurkhout en geen kurkstof (kurkstof = van 0 tot 0,5 mm);
- Recent onafhankelijk laboratoriumonderzoek toevoegen waaruit blijkt dat het product voldoet aan REACH norm annex XVII entry 50,51 en 52;
- Kurk granulaat is aantoonbaar vrij van PAK's, weekmakers en metalen (rapport overleggen).

1.3 Werkwijze

De voorziene werkwijze voor het leveren van de infill is als volgt:

- Twee maal per jaar, of meer indien nodig, wordt door de opdrachtgever in een deelopdracht een order geplaatst bij de Opdrachtnemer voor de levering van infill voor alle windrichtingen (noord, oost, zuid en west). Per order wordt de hoeveelheid infill opgegeven aan de hand van de metingen van de velden welke door opdrachtgever worden uitgevoerd.
- De Opdrachtnemer levert de afgesproken hoeveelheid af op de verschillende sportparken die zijn aangemerkt als depot locatie, conform de afgesproken levertermijn;
- De infill wordt geleverd in big bags van circa 2,5 tot 3 m³ op een pallet;
- De Opdrachtnemer dient de pallet te lossen en te plaatsen op de door de beheerder aangewezen plek op het depot en dient hiervoor het benodigde materieel in te zetten (bijvoorbeeld met een palletlepel) – op de locaties is geen losmaterieel van de Opdrachtgever aanwezig.
- Alle voor transport in te zetten voertuigen moeten ten minste voldoen aan de eisen zoals die gelden in de milieuzones, zie www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone.
- De Opdrachtnemer voorziet iedere levering van een specificatie/rapport/onafhankelijk laboratoriumonderzoek (over onder andere PAK's, weekmakers en metalen);
- Direct bij levering van de infill, wordt er op de locatie door Opdrachtgever in het bijzijn van de Opdrachtnemer een monster getrokken. Indien een levering uit meerdere partijen bestaat, zal er per partij een monster getrokken worden.
- Opdrachtgever stuurt deze monsters voor een kwaliteitscontrole naar een onafhankelijke keuringsinstantie om een keuring uit te voeren en te bepalen of de geleverde infill voldoet aan de eisen.
- Indien uit de keuring van de keuringsinstantie blijkt dat de geleverde infill niet (of deels niet) voldoet aan de eisen, zal de Opdrachtgever de levering niet (of deels niet) accepteren. In dat geval dient de Opdrachtnemer, op eigen kosten, de infill weer op te halen en te zorgen voor een nieuwe levering binnen een redelijke termijn met een maximum van 30 kalenderdagen na het moment dat de Opdrachtgever de levering niet heeft geaccepteerd. .
- Indien uit de keuring van de keuringsinstantie blijkt dat de geleverde infill voldoet, kan de Opdrachtnemer de factuur naar de Opdrachtgever sturen, zoals omschreven in de Raamovereenkomst.