

Behoort bij: BJ8179-01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110010	Schonen terrein.	EUR		N	
110020	Schonen terrein - bosschages	EUR		N	
110030	Toepassen kroonprojectie-bescherming - bouwhekken	st	40,00V		
110040	Toepassen stamommanteling tbv bomen - >0,5 m.	st	20,00V		
110050	Toepassen stamommanteling tbv bomen - >0,8 m.	st	15,00V		
12	GROENVOORZIENINGEN				
121	Gras- en kruidachtigen				
121010	Maaien gewas - eerste ronde	are	120,00V		
121020	Maaien gewas - tweede ronde	are	120,00V		
121030	Frezen.	are	120,00V		
122	Beplantingen				
122010	Verwijderen begroeiing - onderbegroeiing	are	20,00V		
122020	Verwijderen begroeiing - opslag laag	are	30,00V		
122030	Verwijderen begroeiing - opslag hoog	are	10,00V		
122040	Verwijderen stobben/wortels.	are	85,00V		
122050	Verwijderen haag.	m	540,00V		
122060	Verwijderen begroeiing - orchideeën	are	5,00V		
123	Bomen				
123010	Verwijderen bomen -tot 0,25m	st	1,00V		
123020	Verwijderen bomen -0,25 - 0,50m	st	10,00V		
123030	Verwijderen bomen -0,50 - 0,75 m	st	12,00V		
123040	Verwijderen bomen -0,75 - 1,00 m	st	2,00V		
123050	Verwijderen bos.	are	105,00V		
123060	Verwijderen stobben.	st	30,00V		
124	Watergangen				
124010	Opschonen watergang -niet herbruikbaar	m	195,00V		
124020	Opschonen watergang -herbruikbaar	m	1.005,00V		
124030	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	75,00V		
124040	Grond vervoeren.	m3	195,00V		
13	TERREININRICHTING				
131	Verkeersborden				
131010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -maaiveld	st	5,00V		
131020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -beton	st	4,00V		
131030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -informatie	st	6,00V		
131040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -bestrating	st	1,00V		
131050	Verwijderen schrikhek.	st	1,00V		
132	Meubilair				
132010	Verwijderen paal -hout	st	8,00V		
132020	Verwijderen paal -beton	st	128,00V		
133	Verlichting				
133010	Verwijderen verlichtingsobject -5 m	st	27,00V		
133020	Verwijderen verlichtingsobject -15 m	st	5,00V		
134	Looppad verharding				
134010	Verwijderen halfverharding.	m2	6,00V		
14	ELEMENTENVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140010	Opbreken betontegels.	m2	2.420,00V		
140020	Opbreken betonstraatstenen kf -<3,0 m	m2	150,00V		
140030	Opbreken betonstraatstenen kf ->3,0 m	m2	22.415,00V		
140040	Opbreken betonstraatstenen kf -op beton	m2	605,00V		
140050	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	1.216,00V		
15	ASFALTVERHARDINGEN				
151	Zagen asfaltverhardingen				
151010	Zagen van bitumineuze verharding -200 mm	m	370,00V		
151020	Zagen van bitumineuze verharding -140 mm	m	135,00V		
152	Opbreken asfaltverhardingen				
152010	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	525,00V		
152020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - 100 mm	m2	25.100,00V		
152030	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - 140 mm	m2	1.155,00V		
152040	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - 150 mm	m2	13.000,00V		
152050	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	840,00V		
153	Frezen asfaltverhardingen				
153010	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	840,00V		
153020	Frezen teervrij asfalt	m2	530,00V		
153030	Profielfrezen teervrij asfalt.	m2	1.825,00V		
153040	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	6,00V		
153050	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -horizontaal	m3	0,40V		
16	BETONVERHARDINGEN				
160010	Opbreken gewapende betonverharding -middengeleider	m2	175,00V		
160020	Opbreken gewapende betonverharding met tegels	m2	670,00V		
160030	Opbreken gewapende betonverharding -vloer 150 mm	m2	605,00V		
160040	Opbreken gewapende betonverharding -vloer 200 mm	m2	3.200,00V		
160050	Opbreken gewapende betonverharding -vloer 250 mm	m2	2.200,00V		
17	KANTOPSLUITINGEN				
170010	Opbreken betonbanden -leiconblokken	m	25,00V		
170020	Opbreken betonbanden -RWS	m	140,00V		
170030	Opbreken betonbanden -130/150x250 mm	m	410,00V		
170040	Opbreken betonbanden -120x250 mm	m	75,00V		
170050	Opbreken betonbanden -100x200 mm	m	1.540,00V		
18	FUNDERINGEN				
181	Verwijderen slakkenfundering				
181010	Verwijderen niet herbruikbare slakkenfundering.	m2	14.055,00V		
181020	Verwijderen herbruikbare slakkenfundering	m2	25.770,00V		
182	Verwijderen funderingslaag van granulaat				
182010	Verwijderen teervrije funderingslaag - menggr hergebruik	m2	350,00V		
182020	Verwijderen teervrije funderingslaag - menggr afvoeren	m2	2.900,00V		
182030	Verwijderen teervrije funderingslaag - menggr/afaltgr.	m2	3.250,00V		
183	Verwijderen grond met puin en slakken				
183010	Verwijderen grond met puin/slak - 250 mm	m2	7.250,00V		
183020	Verwijderen grond met puin/slak - 300 mm	m2	8.865,00V		
184	Stortkosten slakken				
184010	Stortkosten slakken -niet herbruikbaar.	ton	6.432,00V		
184020	Stortkosten slakken -herbruikbaar.	ton	37,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
19	RIOLERING				
191	Duikers				
191010	Verwijderen betonbuis -500 tot 800 mm	m	45,00V		
191020	Verwijderen betonbuis -900 mm	m	60,00V		
191030	Verwijderen betonnen duiker - 1500 x 1000 mm	m	25,00V		
191040	Verwijderen betonnen duiker - 1750 x 1000 mm	m	25,00V		
191050	Verwijderen kunststofbuis -200 tot 315 mm	m	48,00V		
191060	Verwijderen kunststofbuis -400mm	m	14,00V		
192	Voorzieningen watergangen				
192010	Verwijderen houten stuw.	st	2,00V		
192020	Verwijderen put -uitstroombak	st	2,00V		
193	Riolering Prins Bernhardhoeve				
193010	Verwijderen kunststofbuis - 125 mm	m	200,00V		
193020	Verwijderen kunststofbuis - 160 mm	m	2.160,00V		
193110	Verwijderen put -inspectieputten	st	10,00V		
193120	Verwijderen straatkolk,	st	108,00V		
193130	Verwijderen trottoirkolk,	st	36,00V		
193210	Verwijderen kunststofbuis - drain 50 mm	m	250,00V		
193220	Verwijderen kunststofbuis - drain 60 mm	m	450,00V		
193230	Verwijderen kunststofbuis - drain 80 mm	m	1.800,00V		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	Cunet ontgraven				
211010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan -verbreding	m3	290,00V		
211020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	7.700,00V		
211030	Grond ontgraven uit cunet fietspad	m3	6.300,00V		
211040	Grond ontgraven uit cunet voetpad	m3	3.730,00V		
212	Sleuven ontgraven				
212010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	2.045,00V		
212020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	10.465,00V		
213	Watergangen ontgraven				
213010	Grond ontgraven uit watergang/sloten - algemeen	m3	6.325,00V		
213020	Grond ontgraven uit watergang/sloten - dwp 7/9	m3	615,00V		
213030	Grond ontgraven uit watergang/sloten - dwp 3/4	m3	3.910,00V		
214	Terrein ontgraven				
214010	Grond ontgraven uit ophoging terrein parkeerplaats	m3	685,00V		
214020	Grond ontgraven uit ophoging terrein bouwpercelen	m3	2.090,00V		
215	Depot ontgraven				
215010	Grond ontgraven uit ophoging depot	m3	42.115,50V		
22	GROND VERVOEREN				
221	Vervoeren naar depot				
221010	Grond vervoeren.	m3	41.860,00V		
222	Vervoeren naar plaats van verwerking				
222010	Grond vervoeren.	m3	42.115,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223	Afvoeren				
223010	Leem vervoeren.	m3	250,00V		
23	GROND VERWERKEN				
231	Verwerken in cunet				
231010	Grond verwerken in cunet rijbaan	m3	11.000,00V		
231020	Grond verwerken in cunet fietspad	m3	1.480,00V		
231030	Grond verwerken in cunet voetpad	m3	900,00V		
231040	Grond verwerken in aanvulling cunet	m3	455,00V		
232	Verwerken in sleuven				
232010	Aanvullen sleuf.	m3	9.700,00V		
233	Verwerken in watergang				
233010	Grond verwerken in watergang.	m3	7,00V		
233020	Grond verwerken in terrein/watergang	m3	4.175,00V		
233050	Aanbrengen beverwerend gaas.	m	240,00V		
234	Verwerken in terrein				
234010	Grond verwerken in terreinophoging	m3	1.350,00V		
234020	Grond verwerken in terrein woonpercelen	m3	35.921,00V		
235	Verwerken in groenvoorziening				
235010	Grond verwerken in groenvoorziening	m3	180,00V		
235020	Spitten of ploegen.	are	39,20V		
235030	Grond verwerken in bermen woonwijk	m3	1.930,00V		
236	Verwerken in depot				
236010	Grond verwerken in depot	m3	41.860,00V		
24	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
240010	Verzorgen melding/vergunning bemaling en lozing.	EUR		N	
240020	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
240030	Instandhouden bronbemaling.	dag	20,00V		
240040	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
240050	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
240060	Instandhouden open bemaling.	dag	5,00V		
240070	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
3	RIOLERING				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
32	KOLKEN EN PUTTEN				
321	HWA-riool				
3211	<u>Kolken</u>				
321110	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	29,00V		
321120	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00V		
3212	<u>Inspectieputten</u>				
321210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen -1x1 m	st	12,00V		
321220	Maken put van geprefabriceerde betonelementen -rond	st	77,00V		
321230	Aanbrengen putrand met deksel.	st	89,00V		
3213	<u>Uitstroomvoorziening</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321310	Aanbrengen betonnen uitstroombak -<315 mm	st	6,00V		
321320	Aanbrengen betonnen uitstroombak -<500m	st	9,00V		
321330	Aanbrengen betonnen uitstroombak -<700m	st	1,00V		
321340	Aanbrengen taludbuis van beton.	st	4,00V		
322	DWA-riool				
3221	<u>Inspectieputten</u>				
322110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen -rond	st	61,00V		
322120	Aanbrengen putrand met deksel.	st	61,00V		
3222	<u>Rioolgemaal</u>				
322210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
322220	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
33	LEIDINGEN EN HULPSTUKKEN				
331	HWA-riool				
3311	<u>Kunststof leidingen</u>				
331110	Aanbrengen PVC-buis -125 mm	m	1.030,00V		
331120	Aanbrengen PVC-buis -250 mm	m	1.460,00V		
331130	Aanbrengen PVC-buis -315 mm	m	670,00V		
331140	Aanbrengen PVC-buis -400 mm	m	410,00V		
3312	<u>Kunststof hulpstukken</u>				
331210	Aanbrengen PVC-hulpstuk -bocht 45° 125 mm	st	420,00V		
331220	Aanbrengen PVC-hulpstuk -ontstoppingsstuk 125 mm	st	136,00V		
331230	Aanbrengen PVC-hulpstuk -afsluitkap 125 mm	st	160,00V		
331240	Aanbrengen PVC-hulpstuk -afsluitkap 250 mm	st	8,00V		
331250	Aanbrengen PVC-hulpstuk -T-stuk 250 mm	st	106,00V		
331260	Maken inlaat op PVC 315 mm	st	44,00V		
331270	Maken inlaat op PVC 400 mm	st	5,00V		
3313	<u>Betonnen leidingen</u>				
331310	Aanbrengen betonbuis rond profiel - ø400 mm	m	98,00V		
331320	Aanbrengen betonbuis rond profiel - ø500 mm	m	131,00V		
331330	Aanbrengen betonbuis rond profiel - ø500 mm met inlaat	m	14,00V		
331340	Aanbrengen betonbuis rond profiel - ø600 mm	m	32,00V		
331350	Aanbrengen betonbuis rond profiel - ø700 mm	m	608,00V		
331360	Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel-.	m	17,50V		
3314	<u>Pas- en hulpstukken betonnen leidingen</u>				
331410	Aanbrengen betonbuis rond profiel - ø400 mm passtuk	m	11,00V		
331420	Maken passtuk uit betonbuis -ø400 mm passtuk	st	11,00V		
331430	Aanbrengen betonbuis rond profiel - ø500 mm passtuk	m	9,00V		
331440	Aanbrengen betonbuis rond profiel - ø600 mm passtuk	m	1,00V		
331450	Maken passtuk uit betonbuis -ø500-600 mm passtuk	st	10,00V		
331460	Aanbrengen betonbuis rond profiel - ø700 mm passtuk	m	11,00V		
331470	Maken passtuk uit betonbuis -ø700 mm passtuk	st	11,00V		
331480	Aanbrengen krooshek -ø400 mm	st	6,00V		
331490	Aanbrengen krooshek -ø600 mm	st	2,00V		
332	DWA-riool				
3321	<u>Kunststof leidingen</u>				
332110	Aanbrengen PVC-buis -125 mm	m	815,00V		
332120	Aanbrengen PVC-buis -250 mm	m	2.550,00V		
332130	Aanbrengen PVC-buis -315 mm	m	310,00V		
332140	Aanbrengen PE-buis -110 mm.	m	565,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3322	Kunststof hulpstukken				
332210	Aanbrengen PVC-hulpstuk -bocht 45° 125 mm	st	272,00V		
332220	Aanbrengen PVC-hulpstuk -ontstoppingsstuk 125 mm	st	136,00V		
332230	Aanbrengen PVC-hulpstuk -afsluitkap 125 mm	st	136,00V		
332240	Aanbrengen PVC-hulpstuk -afsluitkap 250 mm	st	9,00V		
332250	Aanbrengen PVC-hulpstuk -T-stuk 250 mm	st	150,00V		
332260	Maken inlaat op PVC 315 mm	st	12,00V		
34	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
340010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
35	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
351	Reinigen nieuwe riolering				
351010	Riool reinigen onder hoge druk (400 mm - beton).	m	109,00V		
351020	Riool reinigen onder hoge druk (500 mm - beton).	m	140,00V		
351030	Riool reinigen onder hoge druk (600 mm - beton).	m	33,00V		
351040	Riool reinigen onder hoge druk (700 mm - beton).	m	619,00V		
351050	Riool reinigen onder hoge druk (250 mm - pvc).	m	4.010,00V		
351060	Riool reinigen onder hoge druk (315/400 mm - pvc).	m	1.390,00V		
351110	Rioolput reinigen -inspectieputten	st	150,00V		
351120	Rioolput reinigen -rioolgemaal	st	1,00V		
351210	Reinigen kolken.	st	29,00V		
352	Inspectie riolering				
352010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool -beton	m	882,00V		
352020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool -kunststof	m	5.380,00V		
354	Revisie				
354010	Revisie riolering.	EUR		N	
355	Rioolslib vervoeren				
355010	Rioolslib vervoeren.	ton	330,00V		
4	VERHARDINGEN				
41	FUNDERINGEN				
411	Zandbed				
411010	Afwerken zandbed.	m2	28.500,00V		
412	Funderingen				
412010	Aanbrengen ongebonden wegfundering -0,20 m	m2	5.200,00V		
412020	Aanbrengen ongebonden wegfundering -0,25	m2	25.725,00V		
413	Straatlaag				
413010	Aanbrengen straatlaag.	m2	20.430,00V		
42	KANTOPSLUITINGEN				
421	Trottoirbanden				
421010	Aanbrengen trottoirbanden van beton 110/220 x 250 mm	m	365,00V		
421020	Aanbrengen bochten trottoirb 110/220 x 250 mm.	m	55,00V		
421030	Aanbrengen verloop trottoirb 110/220 x 250 mm.	m	21,00V		
422	Opsluitbanden				
422010	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm	m	2.945,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422020	Aanbr. bochten opsluitbanden 100 x 200 mm	m	54,00V		
422030	Aanbr. hoekstukken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	26,00V		
422040	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 mm	m	140,00V		
422050	Aanbr. bochten opsluitbanden 120 x 250 mm	m	40,00V		
422060	Aanbr. opsluitbanden 150 x 250 mm	m	4.265,00V		
422070	Aanbr. bochten opsluitbanden 150 x 250 mm	m	480,00V		
422080	Aanbr. hoekstukken opsluitbanden 150 x 250 mm	m	36,00V		
423	Molgoten				
423010	Aanbrengen molgoot.	m	180,00V		
425	Pasmaken betonbanden				
425010	Pasmaken van trottoirbanden	st	25,00V		
425020	Pasmaken van opsluitbanden.	st	30,00V		
43	ELEMENTENVERHARDINGEN				
431	Betontegels				
431010	Aanbrengen betontegels.	m2	200,00V		
431020	Aanbrengen betontegels.	m2	30,00V		
431030	Aanbrengen betontegels t.b.v. afwatering.	st	14,00V		
432	Straatbakstenen				
432010	Aanbrengen straatbakstenen df -blokverband <3m	m2	1.000,00V		
432020	Aanbrengen straatbakstenen df -blokverband >3m	m2	14.805,00V		
432030	Aanbrengen straatbakstenen df -halfsteensverband <3m	m2	2.195,00V		
432040	Aanbrengen straatbakstenen df -halfsteensverband >3m	m2	795,00V		
432050	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	160,00V		
432060	Herstraten straatbakstenen.	m2	10,00V		
433	Betonstraatstenen				
433010	Aanbrengen betonstraatstenen kf - < 3 m	m2	25,00V		
433020	Aanbrengen betonstraatstenen kf	m2	405,00V		
433030	Herstraten betonstraatstenen.	m2	20,00V		
434	Grasbetontegels				
434010	Aanbrengen betontegels.(grasstenen)	m2	470,00V		
434020	Aanbrengen dwarsmark. in grasbetonstenen	m	290,00V		
44	ASFALTVERHARDINGEN				
441	Bijkomende werkzaamheden				
441010	Schoonmkn verhardngsoppervlak	m2	13.455,00V		
441020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	13.455,00V		
441030	Toeslag maken asfalt-sinusplateau 30 km/u.	EUR	N		
441040	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling NEN-EN 12271 ZA.	m2	4.515,00V		
442	Aanbrengen asfaltverhardingen				
4421	<u>Onderlagen</u>				
442110	Aanbrengen van een onderlaag van asfalt -<2,50 m (60)	ton	26,00V		
442120	Aanbrengen van een onderlaag van asfalt ->2,50 m (60)	ton	692,00V		
442130	Aanbrengen van een onderlaag van asfalt -<2,50 m (65)	ton	14,00V		
442140	Aanbrengen van een onderlaag van asfalt ->2,50 m (65)	ton	647,00V		
4422	<u>Tussenlagen</u>				
442210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton-<2,50m	ton	22,00V		
442220	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton->2,50m	ton	63,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442230	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton->plat.	ton	138,00V		
442240	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton- TDL	ton	565,00V		
4423	<u>Deklagen</u>				
442310	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt- zw	ton	245,00V		
442320	Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt- rd	ton	33,00V		
442330	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	332,00V		
45	BETONVERHARDINGEN				
450010	Lev+aanbr verhardingslaag van beton, -rood	m2	122,00V		
450020	Lev+aanbr dwarsvoegen	m	6,00V		
450030	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	200,00V		
5	TERREININRICHTING				
51	VERKEERSBORDEN				
510010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal -mv	st	13,00V		
510020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal-bet	st	4,00V		
510030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal-info	st	4,00V		
510040	Aanbrengen schrikhek.	st	1,00V		
510050	Leveren verkeersbord(en)	st	13,00V		
510060	Leveren verkeersbordpaal	st	10,00V		
52	WEGMARKERINGEN				
520010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km.	km	0,13V		
520020	Aanbrengen driehoeksmarkering -thermoplastisch materiaal-	m2	1,80V		
520030	Aanbrengen puntmarkering -thermoplastisch materiaal-	m2	84,00V		
520040	Aanbrengen taludmarkering -thermoplastisch materiaal-	m2	8,50V		
53	KERENDE CONSTRUCTIES				
530010	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	340,00V		
530020	Aanbrengen stuw in watergang.	st	1,00V		
54	GROENVOORZIENINGEN				
540010	Zaaien.	are	61,50V		
540020	Vervoeren plantmateriaal.	m2	500,00V		
540030	Planten van vrijkomende orchideeën.	are	5,00V		
540040	Watergeven orchideeën.	are	5,00V		
55	VOETPAD HALFVERHARDINGEN				
550010	Aanbrengen halfverharding van Grauwacke.	m2	30,00V		
6	VERKEERSMAATREGELEN				
61	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
611	Vorbereidende werkzaamheden				
611010	Schonen terrein.	EUR	N		
611020	Toepassen kroonprojectie-bescherming.	st	7,00V		
611030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	7,00V		
612	Groenvoorzieningen				
612010	Maaien gewas.	are	3,15V		
612020	Frezen.	are	3,15V		
612030	Verwijderen haag.	m	1,50V		
612040	Verwijderen bomen -tot 0,25m	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612050	Verwijderen bomen -0,25 - 0,50m	st	2,00V		
612060	Verwijderen bomen -0,50 - 0,75 m	st	1,00V		
613	Terreininrichting				
613010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -maaiveld	st	6,00V		
613020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -beton	st	1,00V		
613030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord -bestrating	st	1,00V		
613040	Verwijderen verkeersborden.	st	2,00V		
613050	Opbreken varkensruggen.	st	4,00V		
614	Asfaltverhardingen				
614010	Zagen van bitumineuze verharding -200 mm	m	13,00V		
614020	Zagen van bitumineuze verharding -120 mm	m	5,00V		
614030	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt -200 mm	m2	685,00V		
614040	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - 120 mm	m2	20,00V		
614050	Frezen teervrij asfalt.	m2	140,00V		
614060	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -horizontaal	m3	1,10V		
614070	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting -aflopend	m3	0,90V		
615	Elementenverhardingen				
615010	Opbreken betontegels.	m2	86,00V		
615020	Opbreken betonstraatstenen wf	m2	1,60V		
615030	Opbreken betonstraatstenen kf	m2	225,00V		
615040	Opbreken grasbetonstenen	m2	0,80V		
616	Kantopsluiting				
616010	Opbreken betonbanden -130/150 x 250 mm	m	65,00V		
616020	Opbreken betonbanden -110/220 x 250 mm	m	180,00V		
616030	Opbreken betonbanden -100 x 200 mm	m	55,00V		
616040	Opbreken betonbanden -120 x 250 mm	m	51,00V		
616050	Opbreken inritbanden	m	23,50V		
617	Betonverharding				
617010	Zagen betonverharding.	m	3,00V		
617020	Opbreken gewapende betonverharding.	m2	16,00V		
618	Fundering				
618010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	55,00V		
619	Riolering				
619010	Verwijderen trottoirkolk.	st	12,00V		
619020	Verwijderen straatkolk.	st	1,00V		
62	GRONDWERK				
621	Grond ontgraven				
621010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	220,00V		
621020	Grond ontgraven uit cunet nabij bomen.	m3	25,00V		
621030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan Laarweg	m3	8,50V		
621040	Grond ontgraven uit cunet voetpad	m3	21,00V		
621050	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	40,00V		
621060	Grond ontgraven uit ophoging depot	m3	19,00V		
622	Grond vervoeren				
622010	Grond vervoeren naar depot	m3	274,50V		
622020	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	19,00V		
623	Grond verwerken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
623010	Grond verwerken in cunet rijbaan	m3	160,00V		
623020	Grond verwerken in cunet voetpad	m3	18,00V		
623030	Grond verwerken in groenvoorziening	m3	16,50V		
623040	Grond verwerken in depot	m3	274,50V		
63	RIOLERING				
630010	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	13,00V		
630020	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	4,00V		
630030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00V		
630040	Leveren trottoirkolk.	st	2,00V		
630050	Leveren straatkolk.	st	3,00V		
630060	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	2,00V		
64	VERHARDING				
641	Funderingen				
641010	Afwerken zandbed.	m2	600,00V		
641020	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	267,00V		
641030	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	98,00V		
641040	Aanbrengen laag zandcement.	m2	46,00V		
641050	Leveren cement voor gebonden funderingen.	ton	0,50V		
641060	Aanbrengen straatlaag.	m2	195,00V		
641070	Schoonmkn verhardingsoppervlak	m2	1.070,00V		
641080	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.070,00V		
642	Kantopsluitingen				
6421	<u>Trottoirbanden</u>				
642110	Aanbrengen trottoirbanden van beton 130/150 x 250 mm	m	31,00V		
642120	Aanbrengen bochten trottoirb 130/150 x 250 mm.	m	18,00V		
642130	Aanbrengen verloop trottoirb 130/150 x 250 mm.	m	3,00V		
642140	Aanbrengen trottoirbanden van beton 110/220 x 250 mm	m	110,00V		
642150	Aanbrengen bochten trottoirb 110/220 x 250 mm.	m	25,00V		
6422	<u>Opsluitbanden</u>				
642210	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm	m	75,00V		
642220	Aanbr. bochten opsluitbanden 100 x 200 mm	m	5,50V		
642230	Leveren rechte opsluitband van beton -100 x 200 mm	st	31,00V		
642240	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 mm	m	33,00V		
642250	Aanbr. bochten opsluitbanden 120 x 250 mm	m	33,00V		
6423	<u>Busperronbanden</u>				
642310	Aanbrengen busperronband 180/440x330mm,	m	18,00V		
642320	Aanbrengen busperronband 180/440x330mm, verloop	m	4,00V		
642330	Aanbrengen voegafdichting busperronbanden	st	20,00V		
6424	<u>Inritbanden</u>				
642410	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	11,00V		
6425	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
642510	Pasmaken van trottoirbanden	st	25,00V		
642520	Pasmaken van opsluitbanden.	st	30,00V		
643	Elementenverhardingen				
6431	<u>Betontegels</u>				
643110	Aanbrengen betontegels.	m2	94,00V		
643120	Aanbrengen verkeerstegels.	m2	6,00V		
6432	<u>Betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
643210	Aanbrengen betonstraatstenen wf	m2	3,50V		
643220	Aanbrengen betonstraatstenen kf	m2	35,00V		
643230	Aanbrengen betonstraatstenen wit	m2	46,00V		
6433	<u>(Mol)goot</u>				
643310	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	62,00V		
643320	Aanbrengen molgoot.	m	55,00V		
6434	<u>Herstraten</u>				
643410	Herstraten straatbakstenen.	m2	6,00V		
644	Asfaltverhardingen				
644010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	62,00V		
644020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton -plateau	ton	13,00V		
644030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	69,00V		
644040	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt- zw	ton	21,00V		
644050	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt- rd	ton	30,00V		
645	Betonverhardingen				
6451	<u>Aanbrengen middengeleider</u>				
645110	Lev+aanbr verhardingslaag van beton, -rood	m2	10,00V		
645120	Lev+aanbr dwarsvoegen	m	3,00V		
6453	<u>Aanbrengen beton overrijdbare oksel kruispunt</u>				
645310	Lev+aanbr verhardingslaag van beton, -donkergrijs	m2	5,00V		
645320	Lev+aanbr dwarsvoegen	m	2,50V		
646	Leveranties verhardingen				
646010	Leveren betontegels 300 x 300 mm	st	170,00V		
646020	Leveren betontegels 150 x 300 mm	st	40,00V		
646030	Leveren betonstraatstenen.	st	210,00V		
65	TERREININRICHTING				
651	Verkeersborden				
651010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal -mv	st	7,00V		
651020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal-bet	st	1,00V		
651030	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
651040	Leveren verkeersbord(en)	st	6,00V		
651050	Leveren verkeersbordpaal	st	3,00V		
652	Wegmarkeringen				
652010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in km.	km	0,40V		
652020	Aanbrengen driehoeksmarkering -thermoplastisch materiaal-	m2	1,90V		
652030	Aanbrengen puntmarkering -thermoplastisch materiaal-	m2	7,60V		
652040	Aanbrengen taludmarkering -thermoplastisch materiaal-	m2	10,50V		
653	Groenvoorziening				
653010	Zaaien.	are	3,50V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	TER BESCHIKKING STELLEN				
811	Ter beschikking stellen werknemers				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811110	Ter beschikking stellen van werknemers	uur	240,00V		
811120	T.b.s. werknemer verkeersregelaar	uur	240,00V		
812	Ter beschikking stellen materieel				
812110	T.b.s. vrachtauto.	uur	240,00V		
812120	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	240,00V		
812130	T.b.s. wiellader.	uur	240,00V		
812140	T.b.s. grondzuiger	dag	20,00V		
813	Directievoorzieningen				
813010	Gebruik directieverblijf.	week	52,00V		
82	KABELS EN LEIDINGEN				
820010	Graven proefsleuven	m	40,00V		
820020	Wion-verplichtingen	EUR	N		
820030	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR	N		
83	RAPPORTAGES				
830010	Opstellen opleverdossier	EUR	N		
830020	Opstellen werkplan algemeen.	EUR	N		
830040	Uitzetten	EUR	N		
830050	Toetsen uitvoeringsontwerp en hoogteplan	EUR	N		
830060	Opstellen PVE archeologie.	EUR	N		
84	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
841	Verkeersplannen				
841010	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
842	Toepassen afzettingen				
842010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
842020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
842030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR	N		
842040	Toepassen rijplatenbaan.	EUR	N		
843	Tijdelijk depot				
843010	Inrichten grond-, materiaal,- en materieeldepot.	EUR	N		
85	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
850010	Coördinatie werken derden.	EUR	N		
850020	Coördinatie werken met Toezichthouder bomen.	EUR	N		
850030	Werken onder ecologische begeleiding en inzet ecooloog.	EUR	N		
850040	Werk.ond. archeologische begeleiding en inzet arch.	EUR	N		
850050	Werkzaamheden communicatie.	EUR	N		
850060	Schoonhouden verhardingsoppervlak.	EUR	N		
850070	Uitvoeren AP-04 onderzoek. op grond	EUR	N		
850080	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	50,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Veiligheid & Gezondheidsplan	EUR		N	
910020	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910030	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910040	Social Return	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost t.b.v. kleine werkzaamheden.	EUR	150.000,00V		
950020	Stelpost hekwerk IJsbaan	EUR	20.000,00V		
950030	Stelpost plaatsen extra kolken	EUR	10.000,00V		
950040	Stelpost maatregelen bever/poelkikker	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost verwijderen Reuze Bereklaauw	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				