

Behoort bij: 2024-HSD036-B-01

Renoveren gemalen en persleidingen Heusden, PERCEEL 1

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2024-HSD036-B-01

voor Renoveren gemalen en persleidingen Heusden, PERCEEL 1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2024-HSD036-B-01

Renoveren gemalen en persleidingen Heusden, PERCEEL 1

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1 Elshout Jan van Wijkstraat				
10	Vorbereiding en algemene posten				
101010	Communiceren met derden.	EUR		N	
101110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
101120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
101130	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
101210	Opnemen bestaande wegen.	EUR		N	
101410	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	6,00V		
101420	Uitvoeren van een WION- melding / KLIC melding	EUR		N	
101510	Plan maken voor bereikbaarheid percelen.	EUR		N	
101520	Kosten coördinatie met nutsbedrijven.	EUR		N	
101530	Maatregelen i.v.m. afvalcontainers.	EUR		N	
101590	Kosten t.b.v. melding Waterschap onttrekken grondwater.	EUR		N	
102	Ontploffbare oorlogsresten				
1021	<u>PROJECTPLAN</u>				
102110	Opstellen projectplan opsporen, identificeren en veiligstellen ontploffbare oorlogsresten.	keer	1,00V		
102120	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
1022	<u>DETECTIE, BENADEREN, IDENTIFICEREN, VEILIGSTE</u>				
102210	Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie en benaderen oo.	dag	2,00V		
102230	Overdracht aan EOD.	st	1,00V		
102240	Stagnatiekosten t.g.v. werkzaamheden Ooo.	uur	8,00V		
1023	<u>PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING</u>				
102310	Opstellen proces-verbaal van oplevering.	EUR		N	
11	Opruimwerkzaamheden				
110	Verwijderen beplantingen				
1101	<u>Verwijderen sier- en bosplansoen, hakhout etc.</u>				
110110	Verwijderen begroeiing, tot 0,50 m.	are	0,50V		
1106	<u>Maaien gewas.</u>				
110610	Maaien grasmat/gewas horizontaal.	are	0,50V		
1107	<u>Frezen bestaande grasmat.</u>				
110710	Frezen bermen, horizontaal.	are	0,50V		
110910	Toepassen tijdelijke boombescherming.	EUR		N	
111	Verwijderen elementenverhardingen				
1111	<u>Verwijderen betonbanden.</u>				
111110	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm, verwerken.	m	30,00V		
111120	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, verwerken.	m	12,00V		
111130	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm, verwerken.	m	4,00V		
111140	Opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm, verwerken.	m	2,00V		
1114	<u>Verwijderen bestratingen.</u>				
111410	Opbreken straatbakstenen kf, hergebruik, tot 2,50 m.	m2	160,00V		
111430	Opbreken betonstraatstenen kf, hergebruik, tot 2,50 m breed.	m2	990,00V		
1115	<u>Verwijderen betegelingen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111510	Opbreken betontegels dik 45 mm, verwerken.	m2	175,00V		
111520	Opbreken betontegels dik 60 mm, verwerken.	m2	10,00V		
113	Verwijderen funderingen				
113110	Verwijderen ongebonden funderingslaag d=250 mm, 1,50-3,00 m breed, hergebruik.	m2	1.200,00V		
12	Grondwerken				
121	Grond ontgraven.				
1211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
121110	Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool persleiding, grond deponeren.	m3	365,00V		
121130	Ontgraven sleuf DWA ongestempeld enkel riool, grond deponeren.	m3	35,00V		
122	Grond vervoeren.				
1222	<u>Grond vervoeren naar elders.</u>				
122210	Grond vervoeren naar een inrichting.	m3	85,00V		
123	Grond verwerken.				
1231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
123110	Aanvullen sleuf persleiding, met uitgekomen grond.	m3	355,00V		
123130	Aanvullen sleuf riolering DWA, met uitgekomen grond.	m3	35,00V		
1235	<u>Leveren grond.</u>				
123510	Leveren zand in zandbed.	m3	55,00V		
13	Rioleringen				
131	Verwijderen rioleringsgedeelten.				
131110	Verwijderen kunststofbuis ø 250 mm, PVC, incl. grondwerk en incl dichtzetten sparing.	m	4,00V		
132	Aanbrengen hoofdriool.				
1322	<u>Aanbrengen PVC hoofdriool en toebehoren.</u>				
132220	Aanbrengen DWA riool PVC-buis 3-lagen ø 200 mm, bruin.	m	12,00V		
132230	Aanbrengen PVC bocht ø 200 mm 45°, grijs.	st	2,00V		
132240	Aanbrengen PVC bocht ø 200 mm 30°, grijs.	st	2,00V		
134	Aanbrengen persleidingen.				
1342	<u>PE persleidingen en toebehoren.</u>				
134210	Persl. PE-buis ø 125 mm, PN 10, spiegellas.	m	760,00V		
134220	Aanbrengen PE persleidingbocht ø 125 mm 45° PN10.	st	16,00V		
134230	Aanbrengen PE persleidingbocht ø 125 mm 30° PN10.	st	8,00V		
134250	Aanbrengen PE-hulpstuk, elektroasmof ø 125 mm.	st	12,00V		
136	Aanbrengen putten en toebehoren.				
1361	<u>Aansluitingen op bestaande putten.</u>				
136120	Dichtzetten prefab sparing met beton, ø250 mm.	st	2,00V		
136130	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø200 mm, boren.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1362	<u>Kunststof putten en toebehoren.</u>				
136230	Aanbrengen ontvangstput PE-put ø 1000 mm.	st	1,00V		
136240	Aansluiting PVC ø 200 mm op PE-put.	st	1,00V		
136250	Aansluiting persleiding HDPE ø125 mm op PE-put.	st	1,00V		
136290	Aanbrengen putrand met deksel, leveren.	st	1,00V		
137	Gemaal				
137010	Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, stempelen, Kringskist.	m	10,00V		
137020	Opstellen bemalingsplan door aannemer.	EUR	N		
137030	Toepassen van filterbemaling.	EUR	N		
137040	Bijkomende werkzaamheden bemaling.	EUR	N		
137110	Graven en aanvullen werkput, t.b.v. gemaal.	st	1,00V		
137130	Tijdelijke voorzieningen tbv afvoer rioolwater.	EUR	N		
137140	Het leveren en aanbrengen van een gemaal. P1.	st	1,00V		
137150	Aanbrengen putrand met deksel, leveren.	st	1,00V		
137160	Leverantie E-M installaties gemaal.	EUR	N		
137170	Afstemming EM-installateur ivm levering EM-installaties..	EUR	N		
137180	Engineering gemaal.	EUR	N		
139	Revisie				
139110	Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds	EUR	N		
139120	Beproeven rioolpersleiding, HPDE leiding ø 125 mm.	EUR	N		
139130	Keuring spiegellassen.	EUR	N		
14	Verhardingen				
141	Funderingen.				
141110	Ongebonden fundering dik 0,25 m, vrijgekomen, tot 2,00 m breed.	m2	1.200,00V		
141120	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	30,00V		
142	Aanbrengen kantopsluitingen.				
1421	<u>Trottoirbanden e.d.</u>				
142110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm vrijgekomen	m	30,00V		
142120	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	5,00V		
142130	Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm van beton.	st	2,00V		
142150	Pasmaken trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	5,00V		
1422	<u>Opsluitbanden e.d.</u>				
142210	Opsluitband 100 x 200 mm vrijgek. in betonspecie	m	12,00V		
142220	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	2,00V		
142250	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.	st	2,00V		
142260	Opsluitband 120 x 250 mm vrijgek. in betonspecie	m	4,00V		
142270	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.	st	1,00V		
142280	Opsluitband 150 x 250 mm vrijgek. in betonspecie	m	2,00V		
142290	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.	st	1,00V		
143	Aanbrengen elementenverhardingen.				
1431	<u>Straatlagen.</u>				
143110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	1.335,00V		
1432	<u>Bestratingen van straatbakstenen.</u>				
143210	Straatbakstenen kf keperverband, vrijgekomen, 1,50-3,00 m.	m2	160,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143250	Leveren straatbakstenen kf, kleur rood.	st	1.350,00V		
1433	<u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
143310	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, 1,50-3,00 m, vrijgekomen.	m2	245,00V		
143320	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband, 1,50-3,00 m, vrijgekomen.	m2	725,00V		
143330	Aanbrengen betonstraatstenen kf halfsteensverband, 1,50-3,00 m, vrijgekomen.	m2	20,00V		
143350	Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.	st	6.750,00V		
1435	<u>Betegelingen.</u>				
143510	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, vrijgekomen, 1,50-3,00 m breed.	m2	175,00V		
143530	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	250,00V		
143540	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	55,00V		
143550	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, vrijgekomen.	m2	10,00V		
143570	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, rood.	st	20,00V		
143580	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, rood.	st	5,00V		
15	Groenvoorzieningen				
151	Grondbewerking				
1512	<u>Egaliseren t.b.v. inzaaien bermen, terreinen e.d.</u>				
151210	Egaliseren.	are	1,00V		
156	Inzaaien gazon, bermen en kruidenmengsel.				
1562	<u>Inzaaien bermen.</u>				
156210	Zaaien, bermen.	are	1,00V		
18	Inzetten personeel en materieel e.d.				
181110	Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw.	uur	8,00V		
181120	Inzetten werknemer, groep B, straatmaker II.	uur	8,00V		
181130	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	8,00V		
181150	Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m³.	uur	8,00V		
181160	Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.	uur	8,00V		
181170	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	8,00V		
181180	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	8,00V		
181250	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	16,00V		
19	Staartkosten				
191010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
191020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
191030	Aan- en afvoer.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951110	Stelpost leveringen en werkzaamheden perceel 1.	EUR	10.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				