

Behoort bij: 2024-HSD036-B-01

Renoveren gemalen en persleidingen Heusden, PERCEEL 4

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor:

2024-HSD036-B-01

voor Renoveren gemalen en persleidingen Heusden, PERCEEL 4

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2024-HSD036-B-01

Renoveren gemalen en persleidingen Heusden, PERCEEL 4

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	PERCEEL 4 Kasteeldreef en Edisonweg				
40	Vorbereiding en algemene posten				
401010	Communiceren met derden.	EUR		N	
401110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
401120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
401130	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
401210	Opnemen bestaande wegen.	EUR		N	
401220	Aanbrengen, instandhouden, verwijderen rijplaten.	EUR		N	
401410	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	10,00V		
401420	Uitvoeren van een WION- melding / KLIC melding	EUR		N	
401430	Maatregelen i.v.m. afvalcontainers.	EUR		N	
401510	Plan maken voor bereikbaarheid percelen.	EUR		N	
401520	Kosten coördinatie met nutsbedrijven.	EUR		N	
401550	Kosten t.b.v. ecologische voortoets.	EUR		N	
401560	Kosten t.b.v. maken stikstof berekening.	EUR		N	
401570	Aanvraag omgevingsvergunning.	EUR		N	
401590	Kosten t.b.v. melding Waterschap onttrekken grondwater.	EUR		N	
4016	<u>Onderzoek teerhoudend asfalt.</u>				
401610	Boren asfaltkernen.	st	4,00V		
401620	Uitvoeren asfaltonderzoek.	st	1,00V		
401630	Uitvoeren asbest-onderzoek.	st	1,00V		
402	Ontploffbare oorlogsresten				
4021	<u>Projectplan</u>				
402110	Opstellen projectplan opsporen, identificeren en veiligstellen ontploffbare oorlogsresten.	keer	1,00V		
402120	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
4022	<u>Detectie, benaderen, identificeren en veiligstellen</u>				
402210	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie en benaderen oo.	dag	2,00V		
402230	Overdracht aan EOD.	st	1,00V		
402240	Stagnatiekosten t.g.v. werkzaamheden Ooo.	uur	8,00V		
4023	<u>Proces verbaal van oplevering</u>				
402310	Opstellen proces-verbaal van oplevering.	EUR		N	
41	Opruimwerkzaamheden				
410	Verwijderen beplantingen				
4101	<u>Verwijderen sier- en bosplansoen, hakhout etc.</u>				
410110	Verwijderen begroeiing, tot 0,50 m.	are	2,00V		
4106	<u>Maaien gewas.</u>				
410610	Maaien grasmat/gewas horizontaal.	are	17,00V		
4107	<u>Frezen bestaande grasmat.</u>				
410710	Frezen bermen, horizontaal.	are	17,00V		
4109	<u>Bestaande bomen beschermen</u>				
410910	Toepassen tijdelijke boombescherming.	EUR		N	
411	Verwijderen elementenverhardingen				
4111	<u>Verwijderen betonbanden.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411110	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm, afvoeren.	m	2,00V		
411120	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, verwerken.	m	36,00V		
411130	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm, afvoeren.	m	2,00V		
411140	Opbreken opsluitbanden 150 x 250 mm, verwerken.	m	4,00V		
4114	<u>Verwijderen bestratingen.</u>				
411430	Opbreken betonstraatstenen kf, hergebruik, tot 2,50 m breed.	m2	400,00V		
4115	<u>Verwijderen betegelingen.</u>				
411510	Opbreken betontegels dik 45 mm, verwerken.	m2	50,00V		
411520	Opbreken grasbetontegels dik 100 mm, afvoeren.	m2	7,00V		
412	Verwijderen gebonden verhardingen				
4122	<u>Zagen asfaltverhardingen.</u>				
412210	Zagen asfaltverharding dik ca. 150 mm.	m	500,00V		
4123	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
412310	Opbreken teerhoudend asfalt dik gemiddeld 0,15 m.	m2	500,00V		
412320	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt.	ton	188,00V		
413	Verwijderen funderingen				
413110	Verwijderen ongebonden funderingslaag d=350 mm, 1,50-3,00 m breed, hergebruik.	m2	710,00V		
413210	Verwijderen halfverharding d=150 mm, verwerken.	m2	30,00V		
414	Verwijderen terreininrichting en wegbebakening				
414110	Verwijderen houten afzetpalen, herplaatsen.	st	1,00V		
42	Grondwerken				
421	Grond ontgraven.				
4211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
421110	Ontgraven sleuf ongestempeld riool persleiding, grond deponeren.	m3	1.360,00V		
421120	Grond zuigen t.b.v. boomwortels en kabels en leidingen.	m3	50,00V		
421130	Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool, grond deponeren.	m3	35,00V		
422	Grond vervoeren.				
4222	<u>Grond vervoeren naar elders.</u>				
422210	Grond vervoeren naar een inrichting.	m3	234,00V		
423	Grond verwerken.				
4231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
423110	Aanvullen sleuf persleiding, met uitgekomen grond.	m3	1.300,00V		
423130	Aanvullen sleuf riolering DWA, met uitgekomen grond.	m3	32,00V		
4235	<u>Leveren grond.</u>				
423510	Leveren zand in zandbed.	m3	100,00V		
43	Rioleringen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431	Verwijderen rioleringsgedeelten.				
4311	<u>Verwijderen buizen.</u>				
431110	Verwijderen betonbuis ø 400 mm.	m	5,00V		
431120	Verwijderen kunststofbuis ø 110 mm, PVC, incl. grondwerk in bermen.	m	375,00V		
431130	Verwijderen kunststofbuis ø 110 mm, PVC, incl. grondwerk t.p.v. inritten.	m	105,00V		
431140	Verwijderen kunststofbuis ø 200 mm, PVC, incl. grondwerk.	m	190,00V		
431150	Vullen leiding ø 110 mm met schuimbeton 1200kg/m³.	m	515,00V		
431160	Vullen leiding ø 200 mm met schuimbeton 1200kg/m³.	m	835,00V		
431180	Aanbrengen afsluitkap PVC ø 110 mm, grijs.	st	8,00V		
431190	Aanbrengen afsluitkap PVC ø 200 mm.	st	6,00V		
4312	<u>Verwijderen putranden, putten en kolken.</u>				
431210	Verwijderen putrand met deksel, afvoeren.	st	1,00V		
432	Aanbrengen hoofdriool.				
4321	<u>Aanbrengen betonbuizen en toebehoren.</u>				
432110	Aanbrengen betonbuis ø 400 mm.	m	7,20V		
432120	Aanbrengen betonbuis ø 400 mm passtuk 1,00 m (vlak).	m	2,00V		
432130	Maken passtuk uit betonbuis ø400 mm.	st	2,00V		
4322	<u>Aanbrengen PVC hoofdriool en toebehoren.</u>				
432210	Aanbrengen riool PVC-buis 3-lagen ø 200 mm, bruin.	m	10,00V		
432220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45gr, ø 200 mm.	st	5,00V		
432230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45gr Y-stuk, ø 200 mm.	st	1,00V		
432240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90gr, ø 200 mm.	st	2,00V		
432250	Aanbrengen riool PVC-buis 3-lagen ø 250 mm, bruin.	m	15,00V		
432260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45gr, ø 250 mm.	st	4,00V		
432280	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90gr, ø 250 mm.	st	2,00V		
434	Aanbrengen persleidingen.				
4341	<u>PE persleidingen en toebehoren.</u>				
434110	Persl. PE-buis ø 110 mm, PN 10, spiegellas.	m	125,00V		
434120	Aanbrengen PE persleidingbocht ø 110 mm 45° PN10.	st	5,00V		
434130	Persl. PE-buis ø 160 mm, PN 10, spiegellas.	m	3.810,00V		
434140	Aanbrengen PE persleidingbocht ø 160 mm 45° PN10.	st	10,00V		
434150	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk ø 160 mm, met flens.	st	4,00V		
434160	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk ø 125 met flens.	st	4,00V		
434170	Aanbrengen ontlufter, RoBuair.	st	8,00V		
434180	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 0,80 x 0,80 m, t.b.v. RoBuair.	st	8,00V		
434190	Maken aansluiting persleiding op put RoBuair.	st	16,00V		
434210	Aanbrengen PE persleidingbocht ø 160 mm 30° PN10.	st	5,00V		
4343	<u>Voorbereiding en opruiming boringen</u>				
434310	Boorplan horizontale gestuurde boringen.	st	3,00V		
434320	Voorbereiding boring.	keer	6,00V		
434330	Opruimen boringen.	keer	6,00V		
4344	<u>HHD-boring</u>				
434410	Maken horizontaal gestuurde boring: PE, HHD-boring, ø 160 mm (1x), Thomas Edisonweg.	m	405,00V		
434420	Maken horizontaal gestuurde boring: PE, HHD-boring, ø 160 en 160 mm. bundel(2), Groenewoud	m	325,00V		
434430	Maken horizontaal gestuurde boring: PE, HHD-boring, ø 160 mm (1x), Groenewoud.	m	360,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434450	Verwijderen lasrillen t.p.v. huplstukken.	st	10,00V		
434460	Meerprijs buis SDR11 i.p.v. SDR17, ø 125 mm.	m	50,00V		
434470	Meerprijs buis SDR11 i.p.v. SDR17, ø 160 mm.	m	50,00V		
434480	Aanbrengen PE-hulpstuk, elektrolasmof ø 125 mm.	st	10,00V		
434490	Aanbrengen PE-hulpstuk, elektrolasmof ø 160 mm.	st	10,00V		
4345	<u>Raket boring/persing ø 125 mm</u>				
434510	Graven en aanvullen werkput.	EUR	N		
434520	Maken horizontaal gestuurde boring: staal, raketboring.	m	30,00V		
434530	Aanbrengen lasverbinding in stalen buis.	EUR	N		
434540	Afwerken geboorde buizen.	m	30,00V		
434550	Aanbrengen van leiding in mantelbuis.	m	30,00V		
4346	<u>Raket boring/persing ø 160 mm</u>				
434610	Graven en aanvullen werkput.	EUR	N		
434620	Maken horizontaal gestuurde boring: staal, raketboring.	m	30,00V		
434630	Aanbrengen lasverbinding in stalen buis.	EUR	N		
434640	Afwerken geboorde buizen.	m	30,00V		
434650	Aanbrengen van leiding in mantelbuis.	m	30,00V		
436	Aanbrengen putten en toebehoren.				
4361	<u>Aansluitingen op bestaande putten.</u>				
436110	Maken aansl. op rioolput HDPE buis ø 125 mm, boren.	st	1,00V		
436120	Maken aansl. op rioolput HDPE buis ø 160 mm, boren.	st	1,00V		
436130	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 200 mm, boren.	st	1,00V		
436140	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 250 mm, boren.	st	2,00V		
4362	<u>Kunststof putten en toebehoren.</u>				
436210	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 0,80 x 0,80 m, DWA putnr. D01	st	1,00V		
436220	Aanbrengen PVC instortmof ø 200 mm in prefab put.	st	1,00V		
436230	Aanbrengen ontvangstput PE-put ø 1000 mm.	st	2,00V		
436240	Aansluiting PVC ø 250 mm op PE-put.	st	2,00V		
436250	Aansluiting HDPE ø160 mm op PE-put.	st	2,00V		
436290	Aanbrengen putrand met deksel, leveren.	st	3,00V		
437	Gemaal				
4370	<u>Opruimingswerk</u>				
437010	Zagen asfaltverharding dik ca. 150 mm.	m	7,00V		
437020	Opbreken teerhoudend asfalt dik gemiddeld 0,15 m.	m2	7,00V		
437030	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt.	ton	2,60V		
437040	Verwijderen ongebonden funderingslaag d=250 mm, < 1,50 m breed, afvoeren.	m2	7,00V		
437050	Grond ontgraven uit cunet, ca. 0,45 m.	m3	12,00V		
4371	<u>Gemaal 575A Kasteeldreef</u>				
437100	Verwijderen putrand met deksel en luik, afvoeren.	st	1,00V		
437110	Graven en aanvullen werkput, t.b.v. nieuw gemaal 575A.	st	1,00V		
437120	Tijdelijke voorzieningen tbv afvoer rioolwater.	EUR	N		
437130	Verwijderen pompen e.d. bestaand gemaal, 575.	st	1,00V		
437140	Verwijderen betonnen dekplaat bestaand gemaal, 575.	st	1,00V		
437150	Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, stempelen, Kringskist.	m	10,00V		
437160	Opstellen bemalingsplan door aannemer.	EUR	N		
437170	Toepassen van filterbemaling.	EUR	N		
437180	Aanbrengen mantelbuis ø 63 mm met trekkoorden.	m	20,00V		
437190	Het leveren en aanbrengen van een gemaal. 575A.	st	1,00V		
437200	Bijkomende werkzaamheden bemaling.	EUR	N		
437210	Leverantie E-M installaties gemaal.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
437220	Afstemming EM-installateur ivm levering EM-installaties.	EUR	N		
437230	Engineering gemaal.	EUR	N		
437280	Aanbrengen betonnen dekplaat bestaand gemaal, 575.	st	1,00V		
437290	Aanbrengen stroomprofiel van beton in prefab put 575.	m3	0,75V		
4373	<u>Gemaal 576A Thomas Edisonstraat</u>				
437310	Graven en aanvullen werkput, t.b.v. nieuw gemaal 576A.	st	1,00V		
437320	Tijdelijke voorzieningen tbv afvoer rioolwater.	EUR	N		
437330	Verwijderen EM-installaties (inbouw) uit gemaal 576.	EUR	N		
437340	Verwijderen putrand met deksel en luik, afvoeren.	st	2,00V		
437350	Wegkappen muur in bestaand gemaal 576.	EUR	N		
437360	Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, stempelen, Kringskist.	m	15,00V		
437370	Toepassen van filterbemaling.	EUR	N		
437380	Aanbrengen, in stand houden en verwijderen open bemaling.	EUR	N		
437390	Aanbrengen mantelbuis ø 63 mm met trekkoorden.	m	20,00V		
437400	Bijkomende werkzaamheden bemaling.	EUR	N		
437410	Het leveren en aanbrengen van een gemaal. 576A.	st	1,00V		
437420	Leverantie E-M installaties gemaal.	EUR	N		
437430	Afstemming EM-installateur ivm levering gemaal.	EUR	N		
437440	Engineering gemaal.	EUR	N		
437450	Werkzaamheden uitvoeren na in gebruikstelling gemaal.	EUR	N		
4376	<u>Verhardingen nabij gemaal</u>				
437610	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, leveren.	m2	26,00V		
437620	Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.	m	20,00V		
437630	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	20,00V		
437660	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	25,00V		
437670	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	25,00V		
439	Revisie				
439110	Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds	EUR	N		
439120	Beproeven rioolpersleiding, HPDE leiding ø 110 en 160 mm.	EUR	N		
439130	Keuring spiegellassen.	EUR	N		
44	Verhardingen				
441	Funderingen.				
441110	Ongebonden fundering dik 0,35 m, vrijgekomen, tot 2,00 m breed.	m2	700,00V		
441120	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	25,00V		
442	Aanbrengen kantopsluitingen.				
4421	<u>Trottoirbanden e.d.</u>				
442110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, leveren.	m	2,00V		
442120	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	2,00V		
442130	Leveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm van beton.	st	1,00V		
442150	Pasmaken trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	1,00V		
4422	<u>Opsluitbanden e.d.</u>				
442210	Opsluitband 100 x 200 mm vrijgek. in betonspecie	m	36,00V		
442220	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	6,00V		
442250	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.	st	5,00V		
442260	Opsluitband 120 x 250 mm in betonspecie, leveren.	m	2,00V		
442270	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.	st	2,00V		
442280	Opsluitband 150 x 250 mm vrijgek. in betonspecie	m	4,00V		
442290	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443	Aanbrengen elementenverhardingen.				
4431	<u>Straatlagen.</u>				
443110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	900,00V		
4433	<u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
443310	Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband, 1,50-3,00 m, vrijgekomen.	m2	305,00V		
443320	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband, 1,50-3,00 m, vrijgekomen.	m2	95,00V		
443350	Leveren betonstraatstenen kf, kleuren divers.	st	2.700,00V		
443370	Aanbrengen betonstraatstenen kf blokverband, 1,50-3,00 m, leveren, als sleufherstel asfalt.	m2	450,00V		
4435	<u>Betegelingen.</u>				
443510	Aanbrengen betontegels 300x300 mm, dik 45 mm, vrijgekomen, 1,50-3,00 m breed.	m2	50,00V		
443530	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	85,00V		
443540	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	10,00V		
443580	Aanbrengen grasbetontegels, langs bermen.	m2	7,00V		
448	Halfverhardingen.				
448110	Aanbrengen halfverharding van puin, grind, steenslag, vrijgekomen.	m2	30,00V		
45	Groenvoorzieningen				
451	Grondbewerking				
451210	Egaliseren.	are	17,00V		
456	Inzaaien gazon, bermen en kruidenmengsel.				
456210	Zaaien, bermen.	are	17,00V		
46	Diversen				
461110	Aanbrengen afzetpaal vrijgekomen, vast.	st	1,00V		
48	Algemeen				
481	Inzetten personeel en materieel e.d.				
481110	Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw.	uur	8,00V		
481120	Inzetten werknemer, groep B, straatmaker II.	uur	8,00V		
481130	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	8,00V		
481150	Inzetten. hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m³.	uur	8,00V		
481160	Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.	uur	8,00V		
481170	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	8,00V		
481180	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	8,00V		
481250	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	16,00V		
49	Staartkosten				
491010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
491020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
491030	Aan- en afvoer.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951150	Stelpost leveringen en werkzaamheden perceel 4.	EUR	30.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				