

Object (570) Duinweg-Klinkert

Algemene gegevens en locatie

Code	570	Adres	duinweg 50 5151 RK Drunen
Name	Duinweg-Klinkert	Wijk	Beethovenlaan
Soort	Gemaal	Bemalingsgebied	
Type	Hoofdgemaal met 2 pompen	GPS X	51.6665929155438
Bouwjaar	1975	GPS Y	5.14362118025065
Opmerking	Veel H2S gassen, leidingwerk slecht/matig schijfdebietmeting: P1= 28,85 P2= 29,45 gelijktijdig P1+P2= 29,67		

Pomp 1

Fabrikaat	Flygt	Pomptype	NP 3102 MT 3,1 kW
Serienummer	02506767	Bouwjaar	2002
Voltage	400 V		

Waaier

Type	460		
-------------	-----	--	--

Mechanische installatie Pomp 1

Leidingwerk

Materiaal	GY	Diameter	NW 150
Projectnr.		Bouwjaar	2002

Koppeling

Diameter	NW 150	Materiaal	GY
Uitvoering	Voetbocht		

Hijsketting

Afmeting	WLL 500 KG L=5 mtr	Materiaal	RVS
Cert. nr.			

Geleideconstructie

Diameter	2"	Materiaal	RVS
-----------------	----	------------------	-----

Terugslagklep

Diameter	NW 150	Materiaal	GY
Fabrikaat	HDL		

Afsluiter

Diameter	NVT	Materiaal	NVT
Fabrikaat	NVT		

Pomp 2

Fabrikaat	Flygt	Pomptype	NP 3102 MT 3,1 kW
Serienummer	0250677	Bouwjaar	2002
Voltage	400 V		

Waaier

Type	460		
-------------	-----	--	--

Mechanische installatie Pomp 2

Leidingwerk

Materiaal	GY	Diameter	NW 150
Projectnr.		Bouwjaar	2002

Koppeling

Diameter	NW 150	Materiaal	GY
Uitvoering	Voetbocht		

Hijsketting

Afmeting	WLL 500 KG L=5 mtr	Materiaal	RVS
Cert. nr.			

Geleideconstructie

Diameter	2"	Materiaal	RVS
-----------------	----	------------------	-----

Terugslagklep

Diameter	NW 150	Materiaal	GY
Fabriek	HDL		

Afsluiter

Diameter		Materiaal	
Fabriek			

Electrische installatie

Buitenopstellingskast

Afmetingen	1400x1350x300 mm DDF (HxBxD)	Materiaal	RVS
EAN code	'871687940004647377	Meternr.	326795
Kleur	RAL 6005 (mosgroen)	Bouwjaar	2002

Slot

Type	Stuv		
-------------	------	--	--

Fabriek schakelkast

Fabriek	ITT	Automaat	F2SM200
Projectnr.	482067 / VRK199787	Bouwjaar	2002
PLC	FMC 200	Inschakeling	Ster/Driehoek

Communicatielijn

Soort	ADSL	Tel.nr./IP	172.16.3.1:4001
Provider			

Niveau apparatuur drukopnemer/vlotter(s)

HW noodcircuit	Ja	Type niveauregeling	Endress & Hauser FMX 167
Type HW wipper	Flygt ENM-10		

Verlichting

Aanwezig	Nee		
-----------------	-----	--	--

Kastverwarming

Aanwezig	Nee		
-----------------	-----	--	--

WCD 1

WCD 1		WCD 2	
WCD 3			

Bouwkundig

Put

Afmeting (lxb)	Zie civiele tekening	Materiaal	Beton
Bouwjaar	1976	Aansluiting	1 x 250 mm
Coating	NVT	Putdiepte	3.95

Toegangsluik(en)

Afmeting	1x670x900, 1x 1350x900 mm	Materiaal	Aluminium
-----------------	---------------------------	------------------	-----------

Veiligheidsrooster(s)

Aanwezig	Ja		
-----------------	----	--	--

<i>Geurfilter</i>			
Stankfilter			

<i>Hekwerk</i>			
Aanwezig	Nee		

<i>Rioolspindelschuif 1</i>			
Diameter	250 mm	Materiaal	
Fabrikaat			

<i>Rioolspindelschuif 2</i>			
Diameter		Materiaal	
Fabrikaat			

<i>Diameter persleiding</i>			
Diameter		Lengte (m)	
Lozingspunt			

Conditie					
Pomp 1	Voldoende	2022-10-17	Leidingwerk 1	Slecht	2022-10-17
Pomp 2	Voldoende	2022-10-17	Leidingwerk 2	Slecht	2022-10-17
Buitenopstellingskast	Goed	2022-10-17	Schakelkast	Voldoende	2022-10-17
Put	Goed	2022-10-17			