

Object (504) Haarsteegsestraat 99

Algemene gegevens en locatie

Code	504	Adres	Haarsteegsestraat 99 5254 JP Haarsteeg
Name	Haarsteegsestraat 99	Wijk	haarsteegsestraat
Soort	Gemaal	Bemalingsgebied	
Type	Hoofdgemaal met 2 pompen	GPS X	51.7083114980264
Bouwjaar	2006	GPS Y	5.18716502534862
Opmerking	Mech. en elektrisch uit 2006 Put uit 1974 schijfdebietmeting: P1= 48,90 P2= 48,07 gelijktijdigheid P1+P2= 50,65		

Pomp 1

Fabrikaat	Flygt	Pomptype	NP 3127 MT 4,7 kW
Serienummer	0570651	Bouwjaar	2006
Voltage	400 V		

Waaier

Type	438		
-------------	-----	--	--

Mechanische installatie Pomp 1

Leidingwerk

Materiaal	GY	Diameter	NW 100
Projectnr.	06M0015/02	Bouwjaar	2006

Koppeling

Diameter	NW 100	Materiaal	GY
Uitvoering	Voetbocht		

Hijsketting

Afmeting	WLL 200 KG L=3 mtr	Materiaal	RVS
Cert. nr.			

Geleideconstructie

Diameter	2 x 2"	Materiaal	RVS
-----------------	--------	------------------	-----

Terugslagklep

Diameter	NW 100	Materiaal	GY
Fabrikaat			

Afsluiter

Diameter	DN 100	Materiaal	GY
Fabrikaat			

Pomp 2

Fabrikaat	Flygt	Pomptype	NP 3127 MT 4,7 kW
Serienummer	0620405	Bouwjaar	2006
Voltage	400 V		

Waaier

Type	438		
-------------	-----	--	--

Mechanische installatie Pomp 2

Leidingwerk

Materiaal	GY	Diameter	NW 100
Projectnr.		Bouwjaar	2006

Koppeling

Diameter	NW 100	Materiaal	GY
Uitvoering	Voetbocht		

Hijsketting

Afmeting	WLL 200 KG L=3 mtr	Materiaal	RVS
Cert. nr.			

Geleideconstructie

Diameter	2 x 2"	Materiaal	RVS
-----------------	--------	------------------	-----

Terugslagklep

Diameter	NW 100	Materiaal	GY
Fabrikaat			

Afsluiter

Diameter	DN 100	Materiaal	GY
Fabrikaat			

Electrische installatie

Buitenopstellingskast

Afmetingen	1150x1200x350 mm Staka RH 1200 EN (HxBxD)	Materiaal	RVS
EAN code	'871687940006556875	Meternr.	202277
Kleur	RAL 6005 (mosgroen)	Bouwjaar	2006

Slot

Type	Stuv		
-------------	------	--	--

Fabrikaat schakelkast

Fabrikaat	ITT	Automaat	F2SM206
Projectnr.	06M0015/02	Bouwjaar	2006
PLC	FMC 206	Inschakeling	Ster/Driehoek

Communicatielijn

Soort	GPRS	Tel.nr./IP	10.1.232.92:4002
Provider	M2M Services		

Niveau apparatuur drukopnemer/vlotter(s)

HW noodcircuit	Ja	Type niveauregeling	ITT LS-100
Type HW wipper	Flygt ENM-10		

Verlichting

Aanwezig	Ja		
-----------------	----	--	--

Kastverwarming

Aanwezig	Nee		
-----------------	-----	--	--

WCD 1

WCD 1	230 V	WCD 2	
WCD 3	NVT		

Bouwkundig

Put

Afmeting (lxb)	rond 240 cm	Materiaal	Metselwerk
Bouwjaar	1974	Aansluiting	1x 300 mm
Coating	NVT	Putdiepte	ca. 3,80 mtr

Toegangsluik(en)

Afmeting	dagmaat 1500x800, afm.luiken 800x900 mm	Materiaal	Aluminium
-----------------	---	------------------	-----------

Veiligheidsrooster(s)

Aanwezig	Ja		
-----------------	----	--	--

<i>Geurfilter</i>			
Stankfilter	Nee		

<i>Hekwerk</i>			
Aanwezig	Nee		

<i>Rioolspindelschuif 1</i>			
Diameter	300 mm	Materiaal	GY
Fabrikaat			

<i>Rioolspindelschuif 2</i>			
Diameter	NVT	Materiaal	NVT
Fabrikaat	NVT		

<i>Diameter persleiding</i>			
Diameter	110 mm HDPE	Lengte (m)	250 m
Lozingspunt	4060 haarsteegsestraat		

Conditie					
Pomp 1	Goed	2021-11-04	Leidingwerk 1	Goed	2021-11-04
Pomp 2	Goed	2021-11-04	Leidingwerk 2	Goed	2021-11-04
Buitenopstellingskast	Goed	2021-11-04	Schakelkast	Goed	2021-11-04
Put	Goed	2021-11-04			