

Behoort bij: 2024-HSD036-B-01

Renoveren gemalen en persleidingen Heusden, PERCEEL 6

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor:

2024-HSD036-B-01

voor Renoveren gemalen en persleidingen Heusden, PERCEEL 6

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2024-HSD036-B-01

Renoveren gemalen en persleidingen Heusden, PERCEEL 6

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	PERCEEL 6 Haarsteeg Renoveren 2 gemalen				
60	Vorbereiding en algemene posten				
601010	Communiceren met derden.	EUR		N	
601110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
601120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
601130	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
601140	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
601210	Opnemen bestaande wegen..	EUR		N	
601220	Aanbrengen, instandhouden, verwijderen rijplaten.	EUR		N	
601410	Graven proefsleuf, diepte tot 1,00 m.	st	4,00V		
601420	Uitvoeren van een WION- melding / KLIC melding	EUR		N	
601430	Maatregelen i.v.m. afvalcontainers.	EUR		N	
601510	Plan maken voor bereikbaarheid percelen.	EUR		N	
601590	Kosten t.b.v. melding Waterschap onttrekken grondwater.	EUR		N	
602	Ontplobbare oorlogsresten				
6021	<u>PROJECTPLAN</u>				
602110	Opstellen projectplan opsporen, identificeren en veiligstellen ontplobbare oorlogsresten.	keer	1,00V		
602120	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
6022	<u>DETECTIE, BENADEREN, IDENTIFICEREN, VEILIGSTE</u>				
602210	Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie en benaderen oo.	dag	2,00V		
602230	Overdracht aan EOD.	st	1,00V		
602240	Stagnatiekosten t.g.v. werkzaamheden Ooo.	uur	8,00V		
6023	<u>PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING</u>				
602310	Opstellen proces-verbaal van oplevering.	EUR		N	
61	Opruimwerkzaamheden				
610	Verwijderen beplantingen				
6101	<u>Verwijderen sier- en bosplonsoen, hakhout etc.</u>				
610110	Verwijderen begroeiing, tot 0,50 m.	are	0,30V		
6106	<u>Maaien gewas.</u>				
610610	Maaien grasmat/gewas horizontaal.	are	0,50V		
6107	<u>Frezen bestaande grasmat.</u>				
610710	Frezen bermen, horizontaal.	are	0,50V		
610910	Toepassen tijdelijke boombescherming.	EUR		N	
611	Verwijderen elementenverhardingen				
6111	<u>Verwijderen betonbanden.</u>				
611120	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm, verwerken.	m	20,00V		
611130	Opbreken kantopsluiting 1 natuursteenkei, verwerken	m	10,00V		
6114	<u>Verwijderen bestratingen.</u>				
611410	Opbreken straatbakstenen kf, hergebruik, tot 2,50 m.	m2	20,00V		
611420	Opbreken straatbakstenen df, hergebruik, 1,50-3,00 m.	m2	20,00V		
611430	Opbreken betonstraatstenen kf, hergebruik, tot 2,50 m breed.	m2	50,00V		
613	Verwijderen funderingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613110	Verwijderen ongebonden funderingslaag d=250 mm, 1,50-3,00 m breed, hergebruik.	m2	50,00V		
62	Grondwerken				
621	Grond ontgraven.				
6211	<u>Grond ontgraven t.b.v. riolering.</u>				
621110	Ontgraven sleuf ongestempeld enkel riool persleiding, grond deponeren.	m3	30,00V		
621120	Grond zuigen t.b.v. boomwortels en kabels en leidingen.	m3	20,00V		
622	Grond vervoeren.				
6222	<u>Grond vervoeren naar elders.</u>				
622210	Grond vervoeren naar een inrichting.	m3	17,00V		
623	Grond verwerken.				
6231	<u>Grond verwerken t.b.v. riolering.</u>				
623110	Aanvullen sleuf persleiding, met uitgekomen grond.	m3	28,00V		
6235	<u>Leveren grond.</u>				
623510	Leveren zand in zandbed.	m3	5,00V		
63	Rioleringen				
636110	Opstellen bemalingsplan door aannemer.	EUR	N		
636120	Toepassen van retour-bemaling.	EUR	N		
636130	Aanbrengen waarnemingsput.	st	1,00V		
636140	Monitoren waarnemingsput.	st	1,00V		
636150	Verwijderen waarnemingsput.	st	1,00V		
636160	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
636170	Analyse waterkwaliteit.	st	1,00V		
636180	Voorzieningen t.b.v. ontijzering lozingswater.	EUR	N		
637	Gemaal 562 Haarsteeg				
637010	Verwijderen kunststofbuis ø 125 mm, PE, incl. grondwerk.	m	10,00V		
637020	Vullen leiding ø 125 mm met schuimbeton 1200kg/m³.	m	10,00V		
637050	Coördinatie tijdelijk afkoppelen en terugplaatsen strroomaansluiting.	EUR	N		
637110	Persl. PE-buis ø 160 mm, PN 16, spiegellas..	m	20,00V		
637120	Aanbrengen Ø persleidingbocht ø 160 mm 45° PN16.	st	4,00V		
637130	Tijdelijke voorzieningen tbv afvoer rioolwater, 562.	EUR	N		
637140	Rioolgemaal reinigen.	st	1,00V		
637150	Inmeten en controleren bestaande afmetingen dekplaat.	st	1,00V		
637160	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk ø 160 mm, met flens.	st	2,00V		
637170	Aanbrengen ontluchter, RoBuair.	st	4,00V		
637180	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 0,80 x 0,80 m, t.b.v. RoBuair.	st	4,00V		
637190	Maken aansluiting persleiding op put RoBuair.	st	8,00V		
637210	Loskoppelen en verplaatsen besturingskast.	EUR	N		
637220	Plaatsen besturingskast, vrijgekomen.	EUR	N		
637230	Verwijderen betonnen dekplaat bestaand gemaal, 562.	st	1,00V		
637240	Verwijderen E-M-installaties e.d. bestaand gemaal, 562.	st	1,00V		
637250	Aanbrengen betonnen dekplaat bestaand gemaal, 562.	st	1,00V		
637260	Leverantie E-M installaties te renoveren gemaal.	EUR	N		
637270	Afstemming EM-instalateur ivm levering EM-installaties.	EUR	N		
637280	Tijdelijk opnemen luiken, herplaatsen.	st	1,00V		
637290	Terugplaatsen luiken, vrijgekomen.	st	1,00V		
637310	Maken aansl. op rioolput HDPE buis ø 160 mm, DG375.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
638	Gemaal 504 Haarsteeg				
638010	Verwijderen kunststofbuis ø 110 mm, PE, incl. grondwerk.	m	125,00V		
638020	Vullen leiding ø 110 mm met schuimbeton 1200kg/m³.	m	125,00V		
638030	Te vullen rioolleiding PVC 125 mm reinigen.	m	125,00V		
638040	Persl. PE-buis ø 160 mm, PN 16, spiegellas, incl. grondwerk.	m	15,00V		
638050	Aanbrengen PE persleidingbocht ø 160 mm 45° PN10.	st	4,00V		
638060	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk ø 160 mm, met flens.	st	2,00V		
638070	Aanbrengen ontluchter, RoBuair.	st	4,00V		
638080	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 0,80 x 0,80 m, t.b.v. RoBuair.	st	4,00V		
638090	Maken aansluiting persleiding ø 160 mm op put RoBuair.	st	8,00V		
638110	Rioolslib vervoeren.	ton	0,30V		
638130	Tijdelijke voorzieningen tbv afvoer rioolwater, 504.	EUR	N		
638180	Rioolgemaal reinigen.	st	1,00V		
638190	Inmeten en controleren bestaande afmetingen dekplaat.	st	1,00V		
638220	Verwijderen betonnen dekplaat bestaand gemaal, 504.	st	1,00V		
638240	Verwijderen E-M-installaties e.d. bestaand gemaal e.d., 504.	st	1,00V		
638250	Aanbrengen betonnen dekplaat bestaand gemaal, 504.	st	1,00V		
638260	Tijdelijk opnemen luiken, herplaatsen..	st	1,00V		
638270	Leverantie E-M installaties te renoveren gemaal.	EUR	N		
638280	Afstemming EM-installateur ivm levering EM-installaties.	EUR	N		
638290	Terugplaatsen luiken, vrijgekomen	st	1,00V		
638310	Maken aansl. op rioolput HDPE buis ø 160 mm, DG375.	st	2,00V		
639	Ontvangstputten.				
639010	Opstellen bemalingsplan door aannemer.	EUR	N		
639020	Toepassen van filterbemaling.	EUR	N		
639110	Aanbrengen riool PVC-buis 3-lagen ø 250 mm.	m	15,00V		
639120	Persl. PE-buis ø 160 mm, PN 16, spiegellas.	m	20,00V		
639130	Aanbrengen PE persleidingbocht ø 160 mm 45° PN10.	st	5,00V		
639140	Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk ø 160 mm, met flens.	st	4,00V		
639150	Maken aansl. op rioolput PVC buis ø 250 mm, hakken	st	2,00V		
639170	Aanbrengen PE-hulpstuk, elektroasmof ø 160 mm.	st	4,00V		
639510	Aanbrengen ontvangstput PE-put ø 1000 mm.	st	2,00V		
639520	Aansluiting PVC ø 250 mm op PE-put.	st	2,00V		
639530	Aansluiting HDPE ø160 mm op PE-put.	st	2,00V		
639550	Maken prefab put van geprefabriceerde betonelementen afm. 0,80 x 0,80 m, put.	st	1,00V		
639570	Aanbrengen stroomprofiel van beton in prefab put.	m3	0,50V		
639580	Aanbrengen putrand met deksel, leveren.	st	3,00V		
639910	Inmeten en verwerken revisiegegevens, ondergronds	EUR	N		
639920	Beproeven rioolpersleiding, HPDE leiding ø 160 mm.	EUR	N		
639930	Keuring spiegellassen.	EUR	N		
64	Verhardingen				
641	Funderingen.				
641110	Ongebonden fundering dik 0,25 m, vrijgekomen, tot 2,00 m breed.	m2	50,00V		
641120	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	5,00V		
642	Aanbrengen kantopsluitingen.				
6422	<u>Opsluitbanden e.d.</u>				
642210	Opsluitband 100 x 200 mm vrijgek. in betonspecie	m	20,00V		
642220	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	3,00V		
642250	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.	st	2,00V		
6423	<u>Kantopsluiting natuursteen</u>				
642310	Kantlaag van 1 natuursteenkeien, vrijgekomen.	m	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
642320	Leveren natuursteenkeien.	st	5,00V		
643	Aanbrengen elementenverhardingen.				
6431	<u>Straatlagen.</u>				
643110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	50,00V		
6432	<u>Bestratingen van straatbakstenen.</u>				
643210	Straatbakstenen kf keperverband, vrijgekomen, 1,50-3,00 m.	m2	20,00V		
643220	Straatbakstenen df keperverband, vrijgekomen, 1,50-3,00 m.	m2	20,00V		
643250	Leveren straatbakstenen kf, kleur rood.	st	100,00V		
643260	Leveren straatbakstenen df rood.	st	100,00V		
6433	<u>Bestratingen van betonstraatstenen.</u>				
643320	Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband, 1,50-3,00 m, vrijgekomen.	m2	20,00V		
643330	Aanbrengen betonstraatstenen kf halfsteensverband, 1,50-3,00 m, vrijgekomen.	m2	30,00V		
643350	Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.	st	450,00V		
65	Groenvoorzieningen				
651	Grondbewerking				
651210	Egaliseren.	are	0,50V		
656	Inzaaien gazon, bermen en kruidenmengsel.				
656210	Zaaien, bermen.	are	0,50V		
68	Algemeen				
681	Inzetten personeel en materieel e.d.				
681120	Inzetten werknemer, groep B, straatmaker II.	uur	8,00V		
681130	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	8,00V		
681150	Inzetten. hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m³.	uur	8,00V		
681160	Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.	uur	8,00V		
681170	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	8,00V		
681180	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	8,00V		
681250	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	8,00V		
69	Staartkosten				
691010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
691020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
691030	Aan- en afvoer.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951120	Stelpost inkoop coördinatie, perceel 6.	EUR	65.000,00V		
951170	Stelpost leveringen en werkzaamheden perceel 6.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				