

Nota van inlichtingen behorende bij bestek 2024-HSD036-B-01 Vragen en antwoorden

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	PVE	Is er een aparte PvE beschikbaar voor rioolgemaal?	Zie bijlage 5
2	Lengte persleiding per perceel	Per perceel, voor de nieuwe rioolgemaal ontvangen wij graag de persleidinggegevens (lengte persleiding per perceel)	Zie de bestekstekeningen en de hoeveelheden in het bestek.
3	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.3.1 blz. 12/13	U stelt zeer specifieke eisen aan competentie 1. De leiding moet én 1.000 meter lang zijn én binnen de bebouwde kom aangelegd zijn. Wij verzoeken u de eis te versoepelen door óf te bepalen dat de leiding minimaal 900 meter lang moet zijn óf de randvoorwaarde 'binnen de bebouwde kom' te laten vervallen.	Wordt gewijzigd naar minimaal 850 m. Let op! Als gevolg van deze wijziging zijn wij genooddakt om een rectificatie te plaatsen. Hiermee verschuift de aanbestedingsdatum.
4	post 363120 aanbrengen poort	u verwijst in deze post naar tekening 2023-2103 op deze tekening staat de poort echter niet ingetekend. kunt u dit verzorgen?	Poort komt recht tegenoverover het gemaal aan de zuidzijde.
5	post 363110 aanbrengen afrastering	U stelt hier de kleur RAL 6020 toe te passen. dit is echter geen standaard RAL kleur van de firma Heras . mag het ook RAL 6005 of Ral 6009 zijn?	RAL 6005 is akkoord.
6	post 363110 aanbrengen afrastering	Wens de opdrachtgever een gaashekwerk met bovenbuis of een staalmaat hekwerk?	Staalmaat hekwerk is gewenst
7	deel 3 hfd 24 par 23 art 03 lid 03 boorplan	laboratoriumproeven water: Wij kunnen niet in het boorplan al een proef verwerken (binnen 14 dagen) van het water wat pas in de uitvoering gebruikt wordt. mag deze proef achteraf?	Dit moet in het boorplan behandeld worden en in de uitvoeringsfase daadwerkelijk geanalyseerd worden.
8	deel 3 hfd 24 par 23 art 03 Boorplan	Laboratoriumproeven bentoniet: Mag dit de standaard droge stof van de leverancier zijn of van de bentonietspoeling achteraf ? Wij kunnen in niet in het boorplan al een proef verwerken (binnen 14 dagen) met de bentoniet zoals deze aangeemaakt wordt tijdens de boring.	Dit moet in het boorplan behandeld worden en in de uitvoeringsfase daadwerkelijk geanalyseerd worden.
9	deel 3 hfd 24 par 25 art 04 lid 01 berekening en tekening	Na opdrachtverstrekking dienen de berekeningen en tekeningen van de HDD boringen binnen 14 dagen ingediend te zijn. Ons inziens is dit te kort om alle boringen te engineering , berekenen en te tekenen incl. aanvragen en verwerken klic, overleg en goedkeuring vergunningverleners etc. kunt u hfd 24 par 23 art 02 lid 02 van de standaard aanhouden? of anders het tijdsplan oprekken zodat er meer tijd komt om dit te realiseren?	Is gewijzigd. Dit moet binnen 2 maanden na opdracht worden ingediend. E.e.a. ook in het kader van de benodigde vergunningsprocedure.
10	deel 3 hfd 24 par 23 art 02 Boorplan	Na opdrachtverstrekking dient het boorplan binnen 14 dagen ingediend te worden. Ons inziens is dit te kort om alle boringen te engineering en berekenen incl. aanvragen en verwerken klic, overleg en goedkeuring vergunningverleners etc. kunt u hfd 24 par 23 art 02 lid 02 van de standaard aanhouden? of anders het tijdsplan oprekken zodat er meer tijd komt om dit te realiseren?	Is gewijzigd. Dit moet binnen 2 maanden na opdracht worden ingediend. E.e.a. ook in het kader van de benodigde vergunningsprocedure.
11	deel 3 hfd 24 par 22 art 07 lid 03 eisen aan het resultaat HDD boring	Er mag niet eerder met de intrekoperatie begonnen worden alvorens de directie de pilotboring goedkeurt. Wat is de wachttijd waarmee wij rekening dienen te houden in de prijsvorming? kunnen wij de volgende dag direct intrekken?	Uitgangspunt is dat (indien akkoord) het intrekken de volgende dag direct opgestart kan worden. Aannemer dient wel tijdig directie/opdrachtgever te waarschuwen voor de dag van de goedkeuring.
12	deel 3 hfd 24 par 22 art 07 lid 01 eisen aan het resultaat horizontaal gestuurde boring	Een gyroscoop meetsysteem is alleen mogelijk met HDD boring met HDD minimaal R=110, dit betekend dat de boring korter dan 100 m niet met een gyroscoop uitgevoerd kunnen worden. kunt u deze eis laten vervallen?	Deze eis is niet van toepassing bij boringen <100
13	post 101210, 201210, 301210, 401210 en +601210 opnemen bestaande toestand en objecten	Wilt u alleen de toestand van de wegen rondom de gemalen en persleidingen opgenomen hebben of wilt u ook alle panden aansluitend aan de gemalen en persleidingen opgenomen hebben?	Alleen de buitenruimte binnen het werkterrein. Indien de aannemer risico's verwacht met betrekking tot aanliggende panden dient hij dit tijdig aan te geven, zodat OG opname kan verzorgen.
14	vullen bestaande leidingen	Kunt u een post toevoegen voor het vooraf reinigen van de te dichtschuimen leidingen?	reinen staat in de posten als piggen, zie bv bestekpostnr. 230110.
15	post 431 verwijderen riolering	U geeft hier aan vooraf reinigen d.m.v. piggen. Hiervoor is echter geen post opgenomen om dit af te prijzen. kunt u deze post toevoegen?	bestekpost 430110 is toegevoegd.
16	post 231070 verwijderen AC leidingen	Heeft u een asbestinventarisatie rapport laten opstellen? kunt u dit rapport toevoegen? kunt u aangeven onder welke risicoklasse deze ac leiding verwijderd kan worden klasse 1 of 2?	Er is geen asbestinventarisatie beschikbaar. Bij de post verwijderen dient uitgegaan te worden van risico klasse 1. Er is een aparte bestekpost toegevoegd voor het verwijderen onder risicoklasse 2.
17	post 201250 tijdelijk stroompunt	Is het toegestaan het tijdelijk stroompunt vanaf de elektra aansluiting van het gemaal aan te sluiten?	Ja, indien de afvoer afvalwater wel geborgd blijft.
18	verkeersmaatregelen	kunt u aangeven of, en zo ja, welke percelen omgeleid zouden moeten worden?	Dit is aan de aannemer en zijn uitvoeringsplan.
19	verkeersmaatregelen	post 101120-201120-401120-601120 ik mis de posten toepassen omlidingsroutes	Worden toegevoegd bij de betreffende percelen.
20	verkeersmaatregelen	Kunt u aangeven hoeveel meter straatlengte er maximaal per fase afgesloten kan/mag worden, ivm afzettingen en omlidings	Binnen stedelijk gebied ca. 30 m danwel verwachte dagproductie. Buiten stedelijk gebied mag meer. In beide gevallen moet de veiligheid en bereikbaarheid hulpdiensten gegarandeerd zijn.
21	bestek	post 110910-210910-310910-410910-610910 om hoeveel bomen gaat het ? Ik mis bijlage: poster Stadsmerk	Dit zijn diverse diameters tussen 0,20 - 1,00 m uitgaand evan 15 st Duinweg, 5 st Roelvijver, Groenewoud 10 st
22	bestek	post 137040-337100: hoe kunnen we weten of en hoeveel ijzer er in het bemalingswater zit ?	Bestekposten t.b.v. analyse zijn toegevoegd als bestekpost.
23	bestek	posten onder 602: Perceel 6 is niet onderzocht in het Historisch vooronderzoek 180-023-VO-01. Kan er een historisch vooronderzoek explosieven beschikbaar worden gesteld van perceel 6? Zo niet, welke uitgangspunten moeten dan gehanteerd worden?	Er is geen historisch onderzoek van. Het gebied is verdacht.
24	bestek	post 338010: afmeting en materiaal dam ? Hoe sterk moet deze zijn ? Om hoeveel m3 gaat het ?	Dam ter keuze van de aannemer. Afhankelijk van uitvoeringsmethodiek aannemer.
25	bestek	posten 139130-239130-339130-439130-539130-639130: moeten alle lassen visueel beoordeeld worden ? Of is een parametercontrole voldoende ?	Uitgangspunt is visueel.
26	bestek	post 13130: wat is het debiet ?	Onduidelijk welke post hiermee bedoeld wordt
27	bestek	post 134250: moet dit ook geen spiegellas zijn ?	nee, dit is extra post indien elektrosmof voorkomt
28	bestek	post 101210-201210-301210-401210-501210-601210 wat wordt in het bestek bedoeld met objecten? Zijn dat verkeersborden, straatmeubilair oid of ook panden? Zo ja hoeveel panden ?	Wegen, straatmeubilair en lantaarnpalen.
29	uitkomende grond	af te voeren gronden hebben nog geen AP-04 certificaat, hoe daarmee om te gaan ?	Uitgangspunt is AP-04- onderzoek bij de verwerker mee te nemen in de prijs per eenheid. Post is aangepast.
30	bestek	hoeveelheid resultaatsverplichting 6 st. Bedoelt u perceel 2 en 3 beiden 3x aanpassen/bijstellen ?	Ja, indien dit bestekpostnr. 011010 bedoeld is.
31	emissieloos	perceel 2 en 3 emissieloos uitvoeren: is de tekst in punt 09 in deel 2.1 van het bestek een verplichting of een uitgangspunt ?	Er is een stikstofberekening uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met conventionele brandstoffen voor bronnering, HDD-boringen en asfaltzagen. Indien deze middels "schonere brandstof" uitgevoerd kan worden heeft dat de voorkeur om een minimale CO2 uitstoot te bereiken.
32	gunning	Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om één of meerdere percelen niet te gunnen. Hierdoor wordt het lastiger en daardoor ook duurder om dit project af te prijzen. Hoeveelheid werkzaamheden, eventuele inkoopkortingen bepalen de prijs. Verzoek om alleen als geheel te gunnen.	Uitgangspunt van de opdrachtgever is zeker om alles te gunnen maar het kan door bepaalde omstandigheden zijn dat dit niet mogelijk is daarom is deze passage opgenomen.
33	planning	Mogen er percelen gelijktijdig uitgevoerd worden ? Zo ja welke ?	Ja, Perceel 1, 5 en 6 mogen tegelijk uitgevoerd worden. Percelen 2 en 3 mogen gestart worden na instemming bevoegd gezag en toetsing stikstofdepositie. Perceel 4 mag in overleg ook opgestart worden mits bevoegd gezag vergunning heeft verstrekt.
34	leidraad	Is het de bedoeling om 7 inschrijfstaten in te dienen ?	Ja, 7 inschrijfstaten en bijlatten en nog 1 inschrijfbijljet in massa met de totaalprijs van perceel 1 t/m 7 die bepalend is voor de laagste prijs
35	bestek	post 234410-234420-234430 waarom moeten de leidingen gevuld worden met water, dit is niet gebruikelijk ?	Is zekerheishalve opgenomen, zal blijken uit het boorplan. De leidingingen dien wel vol water en luchttrij opgeleverd te worden.
36	bestek	post 234430: betreft de bundel 2 x Ø 125 mm en 1 x Ø 160 mm ?	Nee, 1x 125 mm en 1x 160 mm