

Vraag	Onderwerp	Vraag	Antwoord Gemeente Gulpen Wittem en Cleverland	Ontvangen op
1	Bestekpost 244110, 244130, 244150, 244210 en 244230	De dichtstbijzijnde asfaltcentrale heeft momenteel de Lage Energie Asfalt Beton balk nog niet in gebruik genomen waardoor Warm Mix Asfalt nog niet geproduceerd kan worden. Kunt u de toepassing van Warm Mix Asfalt laten vervallen?	Nee, dit wordt niet aangepast. In 2025 wordt hot mix uitgefaseerd en de asfaltcentrales zijn hierop ingericht ten tijde van de uitvoering van dit project.	10-4-2025
2	Bestekpost 232530, 232630	Er ontbreekt een bestekpost voor het leveren en aanbrengen van de overgangsplaat. Kunt u deze toevoegen?	Besteksposten worden toegevoegd en de stalen platen van 2321 worden uit de BP verwijderd. Verder wordt 232810 vervangen door een nieuwe BP, 232820 vervalt en 232830 wordt toegevoegd	10-4-2025
3	Bestekpost 228010	Het aantal onderzoeken is onjuist. Kunnen we ervanuit gaan dat het grondonderzoek van het depot voor perceel 1 en perceel 2 gecombineerd kan worden?	Nee perceel 1 en 2 zijn apart, 128010 geldt voor perceel 1 en 228010 geldt voor perceel 2, verwijzingen worden aangepast 223330, 223340, 223350 en 223360 (4 onderzoeken)	10-4-2025
4	Bestekpost 222330, 222430, 222520, 223130 en 223330	Aangegeven staat als bodemkwaliteit “Industrie, matig verontreinigd, niet toepasbaar”. Dit spreekt elkaar tegen en is niet kostenhomogeen. Kunt u de tekst wijzigen in “matig verontreinigd, niet toepasbaar”?	Dit wordt aangepast	10-4-2025
5	Bestekpost 181010, 281010	Kunt u aangeven welke terrein er beschikbaar is om in te richten als tijdelijk depot?	De depotlocatie is ter keuze van de aannemer.	10-4-2025
6	Bestekpost 215110 t/m 215230, 215410, 215420	Kunt u het verwijderen wijzigen in “methode ter keuze van aannemer” omdat het asfalt ook wordt verwijderd?	Dit wordt aangepast naar "methode ter keuze van aannemer"	10-4-2025
7	Bestekpost 210460	Kunt u de gewenste omleidingsroute op tekening aangeven?	Omleidingsroutes zijn vermeld in het bestek in hoofdstuk 2104, waarbij rekening gehouden dient te worden met de faserings bijlagen behorende bij dit bestek	10-4-2025
8	Bestekpost 185010	Kunnen de werkzaamheden t.p.v. de Steenbergerweg worden uitgevoerd zonder rijplatenbaan?	Ja, de werkzaamheden in de Steenbergerweg kunnen, met een juiste werkwijze van de aannemer, zonder rijplaten uitgevoerd worden.	10-4-2025
9	Bestekpost 141220 t/m 141240	Dient het aanbrengen te gebeuren middels klein materieel?	Het betreft een smal pad (1,50 - 3 meter breed) met steile bermen en groenvoorzieningen, waarbij weinig ruimte is voor groot materieel. De bermen en groen naast het pad mogen niet beschadigd/ontgraven worden. Uitgangspunt is klein materieel.	10-4-2025
10	Bestekpost 136210	Kunt u de tekst “opname met Panoramo-camera (3D kogelbeeld camera)” laten vervallen?	Nee	10-4-2025
11	Bestekpost 135010, 135020	Is het mogelijk om de uitstroomvoorziening te bereiken met groot materieel?	De buffer is te bereiken met groot materieel	10-4-2025
12	Bestekpost 122310	Is het mogelijk om de buffer te bereiken met groot materieel?	De buffer is te bereiken met groot materieel	10-4-2025
13	Bestekpost 116940 en 116950	Dient het opbreken te gebeuren middels klein materieel?	Het betreft een smal pad, waarbij weinig ruimte is voor groot materieel. Uitgangspunt is klein materieel	10-4-2025
14	Bestekpost 110010	Aangegeven is dat verkeer doorgang blijft vinden tijdens de uitvoering. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid volgens omleidingsroutes. Dit spreekt elkaar tegen. Kunnen we ervanuit gaan dat er geen omleidingsroute wordt ingesteld en dat er slechts sprake is van een kortstondige halve wegafzetting?	In perceel 1 zijn geen omleidingen voorzien. Het betreft hier een kortstondige halve wegafzetting.	10-4-2025
15	Aanbestedingsleidraad §3.2	Kunnen we ervanuit gaan dat de inhoud van de inschrijving zoals hier aangegeven leidend is?	Ja, dit is leidend	10-4-2025
16	25 m3 of kleiner grond ontgraven, klasse niet toepasbaar > I perceel 1	Mogen wij ervan uit gaan dat deze werkzaamheden conform een PVA en onderzoek van een BRL SIKB 6000 gecertificeerd adviesbureau worden uitgevoerd. Zo ja dan ontvangen wij deze stukken graag. Indien deze stelling niet correct is verzoeken wij u hiervoor besteksposten conform de RAW normen op te nemen.	Indien bedoeld wordt op de Nikkel verontreiniging, is deze onderzocht en de sterke verontreiniging wordt niet bevestigd en wordt aangeduid als zijnde klasse Industrie (zie bijlage 4, net boven hoofdstuk 6.6)	15-4-2025
17	Ecoloog	Is de schouw door een ecooloog vooraf aan de werkzaamheden door de gemeente voorzien?	Ja	15-4-2025
18	BP 242230	Kloppen de aantallen leverantie?	Betreffen 6 puntstukken RWS t.p.v. komgrens, locatie en leverantie worden aangepast	15-4-2025
19	BP 242130	De opgenomen leveranties zijn 10m vs bestekposthoeveelheid maar 5m welke is correct?	Bestekspost wordt aangepast naar 10m.	15-4-2025

20	BP 186030	Op de tekening staat dat de ligging van de LS kabel indicatief is, vooraf is dus niet te bepalen wat de benodigde voorzieningen zijn. Kunt is deze post laten vervallen en de kosten werkzaamheden op stelpost verrekenen?	Het betreft alle kabels en leidingen volgens de KLIC. De LS kabel is conform KLIC ingetekend, maar dient middels proefsleuven exact inzichtelijk gemaakt te worden. De LS kabel is tbv een (onbewoond) vakantiehuisje en dient intact te blijven. De LS kabel zal wellicht tijdens de ontgraving vrij komen en dient dan opgevangen/omgelegd te worden in de sleuf. O.a. deze maatregelen dienen in deze post verwerkt te zijn. Er wordt een mantelbuis met de sleuf meegelegd om eventueel een nieuwe kabel aan te leggen, indien de kabel toch beschadigd zou raken.	15-4-2025
21	BP 186070/BP288050	Conform BP 186060/BP288040 dient de aannemer een werkplan op te stellen, dit is nog niet goedgekeurd door de OG. Hoe wordt omgegaan met de verrekening kosten als de opgenomen maatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens OG?	Zie bijlage 9. De algemene voorwaarden DPO-VGI worden als bijlage toegevoegd. Het werkplan dient te voldoen aan de gestelde voorwaarden.	15-4-2025
22	BP 186030	Conform BP 186030 dient de aannemer een werkplan op te stellen, dit is nog niet goedgekeurd door de OG. Hoe wordt omgegaan met de verrekening kosten als de opgenomen maatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens OG?	Zie bijlage 17	15-4-2025
23	BP 185010	Met welke lengte dient de aannemer rekening te houden?	De rijplaten zijn bedoeld voor het grondwerk (met name transport) van de buffer en terrein schutterij. Rekening houden met ca. 100m, bestekspost wordt aangepast	15-4-2025
24	BP 184010	Met hoeveel en welke belanghebbende (grondeigenaren) dienen wij rekening te houden?	20 stuks conform bestekspost. De contactgegevens worden door opdrachtgever aan de aannemer overhandigd.	15-4-2025
25	BP141410	Kunt u de specificatie van de toe te passen planken toevoegen?	Kastanje, dik 10mm en breed 100mm, lang 1,65-3,5 meter	15-4-2025
26	BP 135020	Onze leverancier adviseert de sortering 90-180 toe te passen? is het toegestaan om deze sortering toe te passen?	Sortering volgens bestek wordt niet aangepast. In afstemming met Waterschap Limburg wordt dit aangebracht. Aanvullende eisen van Waterschap worden verrekend op stelpost 950050	15-4-2025
27	BP 135010	Dient deze stapelmuur conform het werkplan stapelmuren van het waterschap Limburg gerealiseerd te worden? Kunt u tevens de levering van de materialen uitsplitsen op basis van de toe te passen sorteringen materiaal?	Bestekspost wordt niet aangepast. In afstemming met Waterschap Limburg wordt dit aangebracht. Aanvullende eisen van Waterschap worden verrekend op stelpost 950050	15-4-2025