

Bijlage B – V&G Vragenlijst

#	Vraag	Ja	Nee	NVT	Bevinding	Toelichting
1. Daken en dakwerkzaamheden						
1	Is er alleen toegang tot het dak met uitsluitend een veiligheidsvoorziening zoals een sleutel, code, paslezer etc.? Neem te allen tijde de volgende zin op: Check altijd of er een logboek aanwezig is met een dak-RI&E en daktekening voor de laatste actuele dakinformatie.	☐	☐	☐		Beschrijf de locatie, de situatie, welke veiligheidsvoorziening aanwezig is of vermeld wat ontbreekt.
2	Is op het dak, dakopgangen of dakdelen kans op valgevaar?	☐	☐	☐		Beschrijf de aangetroffen situatie: welke maatregelen zijn genomen die valgevaar beheersen. Denk eerst aan de borstwering/dakopstand. Hoe hoog is deze en waaruit opgebouwd. Als dit ontbreekt, beschrijf of er een veiligheidsvoorziening op het dak aanwezig is, vermeld type voorziening en tot wanneer goedgekeurd. Neem te allen tijde de volgende zin op: Check altijd of er een logboek aanwezig is met een dak-RI&E en daktekening voor de laatste actuele dakinformatie.
3	Is er sprake van val- of struikelgevaar door aanwezigheid van obstakel zoals leidingen, installaties, loszittende dakbedekking, dakgoten of lichtstraten/-koepels, beplantingen, begroeiing?	☐	☐	☐		Zo ja, geef duidelijk aan wat het valgevaar veroorzaakt. Denk ook aan vermeldingen van aanwezige loopwegen, leidingbruggen, toegankelijkheid van het dak, betreding en verlaten van het dak, verankering en veiligheid.

						Neem te allen tijde de volgende zin op: Check altijd of er een logboek aanwezig is met een dak-RI&E en daktekening voor de laatste actuele dakinformatie.
4	Is er bij het werken op het dak sprake van verhoogd risico op beknellen tussen leidingen, installaties of zonnepanelen?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het risico.
5	Is er bij het werken op het dak sprake van verhoogd risico op blootstelling aan legionella (tappunten) of biologische agentia (bacteriën, schimmels, virussen)?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het risico.
6	Zijn er antennes, zenders of ontvangers op het dak aanwezig?	☐	☐	☐		
7	Is er sprake van verhoogd risico op blootstelling aan straling?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf de stralingsbron en de omgeving rondom de bron. Denk aan een zendantenne en apparatuur voor het opwekken van radiogolven.
8	Is er een voorziening aanwezig om veilig aan antennes, zenders of ontvangers te werken?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf type voorziening en vermeld tot wanneer goedgekeurd.
9	Is er een glaswasinstallatie/-voorziening op het dak aanwezig?	☐	☐	☐		Zo niet, beschrijf de situatie en het risico.
10	Is de glaswasinstallatie op een veilige manier te benaderen?	☐	☐	☐		Zo niet, beschrijf de situatie en de omgeving rondom de installatie.
11	Is de glaswasinstallatie in parkeerstand veilig te borgen (tegen storm en slecht weer)?	☐	☐	☐		Zo niet, beschrijf de situatie.

12	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	☐	☐	☐		O.b.v. bouwjaar en/of RI&E mogelijk een asbestrisico? Vermeld de volgende zin bij de bevinding: Zo ja, neem contact op met postbus.rvb.asbest@rijksoverheid.nl om de actuele asbeststatus na te vragen.
13	Zijn hiermee alle potentiële gevaren m.b.t. de werkzaamheden op en aan het dak benoemd?	☐	☐	☐		Zo niet, beschrijf wat er niet in orde is. Neem te allen tijde de volgende zin op: Check altijd of er een logboek aanwezig is met een dak-RI&E en daktekening voor de laatste actuele dakinformatie. U kunt uw bevindingen (met eventueel een maatregel) kwijt totdat u alle gevaren ingevuld heeft en u het antwoord JA selecteert.
2. Gevels en gevelwerkzaamheden						
1	Is er bij gevelwerkzaamheden verhoogd risico op valgevaar?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het val risico. Denk aan glasbewassing, de ondergrond, eventuele inpandige glasvlakken en lichtstraten, onderhoudswerkzaamheden etc.
2	Is er bij gevelwerkzaamheden sprake van verhoogd risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het risico. Denk hierbij aan isolatiemateriaal (glas-/steenwol), coatings, kwartsstof e.d.
3	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	☐	☐	☐		O.b.v. bouwjaar en/of RI&E mogelijk een asbestrisico? Vermeld de volgende zin bij de bevinding: Zo ja, neem contact op met postbus.rvb.asbest@rijksoverheid.nl om de actuele asbeststatus na te vragen.

4	Is er bij gevelwerkzaamheden sprake van verhoogd risico op aanrijden?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het risico. Denk aan de verkeerssituatie, de mogelijkheid om de weg of omgeving af te zetten etc.
5	Zijn ramen onder 10 meter veilig bereikbaar en begaanbaar (met inzet van een goedgekeurde voorziening) voor reiniging?	☐	☐	☐		Beschrijft de locatie, de situatie (denk ook aan de vraag 3.1 Ondergrond, draagkracht), vermeld of er wel/geen voorziening aanwezig is, type voorziening en tot wanneer gekeurd.
6	Zijn de ramen en gevels boven de 10 meter te bewassen en te reinigen middels de aanwezigheid van een goedgekeurde glazenwasinstallaties op de daken of met een speciale goedgekeurde voorziening?	☐	☐	☐		Beschrijf de locatie, de situatie, wat er ontbreekt, de aanwezige type voorziening met datum goedkeuring.
7	Kunnen de ramen (buitenkant) vanuit de binnenzijde veilig gereinigd worden, daar waar aan de buitenzijde geen veilige mogelijkheid is?	☐	☐	☐		Zo niet, beschrijf de situatie en het risico. Denk hierbij aan draai/kiepramen op plekken waar aan de buitenkant glasbewassing niet op een veilige manier kan. Bijvoorbeeld door aanwezigheid van water, doorgaande weg of bovenleiding trambaan.
8	Kunnen de ramen aan de binnenzijde, bijvoorbeeld van een atrium of glazen liftschacht, veilig gereinigd worden?	☐	☐	☐		Zo ja, hoe kan dit. Zo nee, geef aan waarom niet. Denk hierbij aan onbereikbaarheid, valgevaar, beknellen, schadelijke stoffen, geluid lawaai, machinegevaar, aanrijdgevaar.
9	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. gevels en gevelwerkzaamheden in kaart gebracht?	☐	☐	☐		Zo nee, vermeld welke punten nog meer zijn geconstateerd. U kunt uw bevindingen (met eventueel een maatregel) kwijt tot dat u alle knelpunten ingevuld heeft en u het antwoord JA selecteert.

3. Ondergrond, draagkracht						
1	Vormt de ondergrond bij het gebouw een verhoogd risico bij het werken aan de gevel en aan/op het dak?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het risico. Denk hierbij aan onbegaanbaarheid of kans op verzakking door zachte bodem, de aanwezigheid van water/vijver partijen, aanwezigheid van specifieke kabels/leidingen of andere obstakels.
2	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. ondergrond, draagkracht in kaart gebracht?	☐	☐	☐		Zo nee, vermeld welke punten nog meer zijn geconstateerd. U kunt uw bevindingen (met eventueel een maatregel) kwijt totdat u alle knelpunten ingevuld heeft en u het antwoord JA selecteert.
4. Ruimten						
1	Is er alleen toegang tot de ruimten of installatie in deze ruimten met uitsluitend een veiligheidsvoorziening zoals een speciale sleutel, code, paslezer etc.?	☐	☐	☐		Beschrijf de ruimte (technisch, leiding, installatie, computer/server, munitieopslag, wapenkamer, archief, laboratoria e.d.), de situatie, welke veiligheidsvoorziening aanwezig is of vermeld wat ontbreekt.
2	Kunnen zich bij het werken in ruimten arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het risico en vermeld de locatie met ruimte (functie) waar het risico aanwezig is. Een ruimte kan zijn technisch, leiding, installatie, computer/server, munitieopslag, wapenkamer, archief, laboratoria e.d. Werkzaamheden kunnen plaatsvinden aan leidingen, installaties, afsluiters, noodvoorzieningen (blusmiddel, (door)meldinstallatie) e.d.

3	Kunnen zich bij het werken in kruipruimten arbeidsrisico's voordoen zoals verstikkingsgevaar, valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het risico en vermeld de locatie/ruimte waar het risico aanwezig is.
4	Kunnen zich bij het werken in leidingschachten aan leidingen en installaties arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het risico en vermeld de locatie/ruimte waar het risico aanwezig is.
5	Kunnen zich bij het werken aan verlichtingsarmaturen, luchtbehandelingsinstallaties en aan stralingsbronnen arbeidsrisico's voordoen zoals valgevaar, beknellen, elektrocutie, gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, lawaai of brandgevaar?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het risico en vermeld de locatie/ruimte waar het risico aanwezig is.
6	Kunnen zich bij het inspecteren en onderhouden van in pandige installaties arbeidsrisico's voordoen, denk hierbij aan valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan schadelijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar?	☐	☐	☐		Zo ja, beschrijf het risico en vermeld de locatie/ruimte waar het risico aanwezig is. Denk hierbij aan kelders, riolering, pompkelders en duikers (gebouw niveau - 1).
7	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. ruimten, leidingen en installaties in kaart gebracht?	☐	☐	☐		Zo nee, graag in de toelichting aangeven welke punten nog meer zijn geconstateerd. U kunt uw bevindingen (met eventueel een maatregel) kwijt totdat u alle knelpunten ingevuld heeft en u het antwoord JA selecteert.
5. Gevaarlijke stoffen						

1	Bestaat het risico op blootstelling aan asbest?	☐	☐	☐		O.b.v. bouwjaar en/of RI&E mogelijk een asbestrisico? Vermeld de volgende zin bij de bevinding: Zo ja, neem contact op met postbus.rvb.asbest@rijksoverheid.nl om de actuele asbeststatus na te vragen.
2	Zijn gevaarlijke stoffen op een juiste wijze opgeslagen?	☐	☐	☐		Zo nee, beschrijf waarom niet en wat ontbreekt er.
3	Kan men blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen?	☐	☐	☐		Zo ja, geef aan welke stoffen het betreft. Denk hierbij aan gelekte of gemorste gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, smeer-/schoonmaakmiddelen, vluchtige stoffen, in buitenriolering (H₂S). Mits van toepassing, bekijk ook de aanwezig van materialen om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen.
4	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. gevaarlijke stoffen in kaart gebracht?	☐	☐	☐		Zo nee, vermeld welke punten nog meer zijn geconstateerd. U kunt uw bevindingen (met eventueel een maatregel) kwijt totdat u alle knelpunten ingevuld heeft en u het antwoord JA selecteert.
6. Inspectie en groot onderhoud						
1	Wordt inspectie en groot onderhoud belemmerd door risico's zoals valgevaar, elektrocutiegevaar, onbereikbaarheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, brandgevaar, explosiegevaar, aanrijdgevaar?	☐	☐	☐		Zo ja, benoem de belemmeringen. Denk aan bijvoorbeeld vervanging van grote ruiten, verlichting in hoge ruimten, magazijn, gasblusinstallatieruimtes, kunstwerken, risicovolle kabels en leidingen, overheaddeuren, vliegveldverlichting.

2	Zijn met deze vragen alle knelpunten m.b.t. inspectie en groot onderhoud in kaart gebracht?	☐	☐	☐		Zo nee, vermeld welke punten nog meer zijn geconstateerd.
7. Omgevingsveiligheid						
1	Zijn er aspecten te benoemen welke een risico vormen voor de omgeving rondom en aan het gebouw?	☐	☐	☐		Het antwoord is altijd 'JA', omgevingsinvloeden vormen risico's. Deze dienen voor aanvang werkzaamheden geïnventariseerd te zijn door de opdrachtnemer en i.s.m. de gebruiker beheerst te worden. Voer een omgevingsscan uit. Denk aan aanwezigheid van een fiets-/voetpad, openbare weg, parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen, in-/uitritten verkeer en transport, uitkragingen gevel, belendingen, waterpartijen, trambaan, winkels, nooduitgangen van het gebouw, werkzaamheden uitgevoerd door de Gemeente zoals opbrekingen voetpad e.d., ondergrondse infra/parkeerdek i.v.m. opstelling zwaar materieel.
2	Zijn er maatregelen nodig voorafgaand aan en tijdens werkzaamheden om het gebouw veilig bereikbaar te houden voor gebruikers en bezoekers?	☐	☐	☐		Het antwoord is altijd 'JA' en voer een veiligheidsanalyse uit. De opdrachtnemer dient te overleggen met de opdrachtgever en gebruiker. Tegengaan van stofvorming, geluidsoverlast, zijn er meerdere in-/uitgangen etc.
3	Zijn er publieke functies buiten het gebouw welke gehinderd kunnen worden tijdens werkzaamheden aan het gebouw?	☐	☐	☐		Vermeld welke publieke functies dit zijn. Denk aan geen separate in-/uitgang, fiets/voetpad voor het gebouw, aanwezige parkeerplaatsen.
8. Overige						
1	Zijn met deze vragen alle risico's van werkplekken en werkprocessen in kaart gebracht?	☐	☐	☐		Zo nee, vermeld welke punten nog meer zijn geconstateerd, inclusief locatie,

						beschrijf het risico of ontbrekende veiligheidsvoorziening. U kunt uw bevindingen (met eventueel een maatregel) kwijt totdat u alle risico's ingevuld heeft en u het antwoord JA selecteert.
--	--	--	--	--	--	--