

2e Nota van Inlichtingen
Besteknr. IBD/2024/0092168
Reconstructie Haringvlietstraat en Wielingenstraat
Projectnummer 0065
Datum: 20-05-2025

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Tel. 078 - 770 2810
www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

versie: 2024 Q4 std 2020

VRAGEN AANNEMERS

- Vraag 30: Aanbestedingsleidraad, Kerncompetentie 1.
Kunt u bevestigen dat Kerncompetentie 1 t.w.v. € 1.000.000,- inclusief leverantie van riolering is?
- Antwoord: Indien de kerncompetentie niet alleen maar uit leverantie bestaat en voor een aanzienlijk deel uit het fysieke werk bestaat dan kunnen wij dit bevestigen.
- Vraag 31: Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 431130, 431160, 432130 en 432520.
Aanbrengen hoekstuk m1. Moet dit PER STUK zijn?
- Antwoord: Nee eenheid is per m1.
- Vraag 32: Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 363020 en 363030.
Kunt u aangeven wat de afmeting van de betonplaat moet zijn? 80x80, 100x100?
- Antwoord: De afmetingen van de afdekplaat zijn toegevoegd aan de besteksposten.
- Vraag 33: Bestek, deel 2.1, Paragraaf 01 Tekeningen.
Er zijn nieuwe tekeningen toegevoegd.
Kunt u op de tekeningen aangeven wat de wijzigingen zijn. Het is nu een zoekplaatje geworden.
- Antwoord: Het zijn kleine wijzigingen.
Bandenlijnen, fietssymbolen op de fietsstroken, hoogtemaatvoering, positie en diepteligging riolering is ongewijzigd.
- Vraag 34: Bestek deel 2.1, paragraaf 04 bijlage B4 V&G-plan en bestek deel 2.2.
In het V&G plan wordt gesproken over risico asbest en is er ook een bijlage 22 toegevoegd.
Echter in het bestek wordt niet gesproken over asbest. Als er sprake is van asbest moffenkit dit graag in deel 2.2. aangeven.
- Antwoord: Uitgangspunt bij aanbesteding is dat er geen risico op asbest aanwezig is.
- Vraag 35: 1e Nota van Inlichtingen.
Uw antwoord op vraag 10 is ons bekend. Echter in bestek 2.2 is er geen post voor opgenomen: aanvraag diverse vergunningen. Om een gelijk uitgangspunt te hebben graag het verzoek hier een post voor op te nemen.
- Antwoord: Antwoord op vraag 10 van de 1e nota blijft ongewijzigd. Er wordt geen aparte bestekpost opgenomen.
- Vraag 36: Bestek, deel 2.1, paragraaf 04 bijlage B27 Gebruiksafspraken voor VISI
Er is in het bestek geen post opgenomen om de kosten voor werken in VISI te begroten.
Kunt u deze post toevoegen.
- Antwoord: Bestekspost is toegevoegd.
- Vraag 37: Bestek, deel 2.1
Er wordt verwezen naar een verdichtingsprotocol. Echter is deze niet als bijlage bij het bestek bijgevoegd. Graag deze alsnog aan te leveren.
- Antwoord: In de ontwerpfase is een verdichtingsprotocol opgesteld, deze is voor waar deze van toepassing voor de aannemer vertaald in besteksposten. Het protocol waar in de gunningsleidraad naar verwezen wordt is niet van toepassing voor opdrachtnemer.
- Vraag 38: Bestek, deel 2.1
U stelt dat de Haringvlietstraat maar 1 keer afgesloten mag worden per fase. Gezien u waarde hecht aan kwaliteit de vraag of er voor de deklaag een uitzondering gemaakt kan worden om deze in langere vakken aan te mogen brengen.
- Antwoord: Het is toegestaan de deklaag in langere vakken aan te brengen. De randvoorwaarden van het bestek zijn van toepassing en er kunnen aanvullende eisen zitten aan tijdstippen of momenten in de week waarop de weg afgesloten mag worden voor het aanbrengen van de deklaag groter dan de werkvakken aangegeven in de faseringstekening.
- Vraag 39: Bestek, deel 1, paragraaf 12 EMISSIEVRIJ MATERIEEL EN TOEPASSEN HVO100 OVERIG MATERIEEL

Hier zet u een formule op voor 20% en indien de aannemer niet voldoet wat de boete is.
Als de aannemer meer dan 20% voldoet, wordt deze dan beloond met een bonus?

Antwoord: Ja, de beloning is een beter klimaat, een fijnere leefomgeving en een fijnere werkomgeving voor uw medewerkers en de medewerkers van uw onderaannemers.
De korting wordt niet per termijn toegepast maar aan het einde van het project.

Vraag 40: Aanbestedingsleidraad en BLVC-plan.
het onderscheidend vermogen voor aannemers is minimaal omdat alles al is uitgewerkt en gecommuniceerd met stakeholders. Wat wilt u nog uitgewerkt hebben?

Antwoord: We zoeken de creativiteit van de aannemers om maatregelen te bedenken waarin de overlast verder beperkt kan worden, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan maatregelen waardoor overlast korter duurt of minder hinder veroorzaakt (geluid, stof, licht etc.).

Vraag 41: Aanbestedingsleidraad pagina 22.
Onder achtergrond staat dat verbetermaatregelen ook andere onderwerpen kunnen zijn dan alleen de verdichting, maar dit komt niet terug onder het kopje "beoordeling".
Worden daar dan wel punten voor gegeven?

Antwoord: Daar worden wel punten voor gegeven.

Vraag 42: EMVI-plan.
Is een voorblad toegestaan?

Antwoord: Ja.

Vraag 43: Aanbestedingsleidraad pagina 19.
onder minimumvereiste staat omschreven dat we ook moeten omschrijven hoe we aan het bestek voldoen, terwijl dit niet terugkomt in de beoordeling.
Worden er ook punten gegeven voor de uitwerking hoe we voldoen aan het bestek of alleen bij aanvullende ideeën?

Antwoord: Opdrachtgever wil graag inzicht hoe opdrachtnemer gaat voldoen aan de eisen uit het bestek én of er nog meer uit te halen is dan door de opdrachtgever vooraf ingeschat. Om dit goed te beoordelen nemen wij zeker ook de methode voor het voldoen aan bestek mee in de beoordeling.

Vraag 44: Fasering van het werk.
U omschrijft dat de door u aangegeven faseringen worden bepaald door de ondergrondse infra.
Welke infra bedoelt u hiermee?

Antwoord: Dat staat niet juist omschreven in het BLVC plan.
De fasering staat los van de ondergrondse infra.

Vraag 45: Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 442310.
Deze bestekspost omschrijft het aanbrengen van tijdelijke bestrating welke in post 161510 wordt verwijderd en in post 441310 definitief wordt aangebracht met straatbaksteen.
Kunt u aangeven wat de reden van deze werkwijze binnen fase 2 is?

Antwoord: Posten worden herzien. De werkwijze wordt dat direct na de aanleg van de riolering de verharding in fase 2 definitief wordt aangebracht.

Vraag 46: Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 860180.
Kunt u aangeven met hoeveel uur coördinatie per keer wij rekening dienen te houden?
Of anders een aantal uren verrekenbaar stellen?

Antwoord: 1 uur per week. Bestekspost is aangepast.

Vraag 47: Nazorgsysteem.
Het nazorgsysteem zit onder het gehele werkgebied; bij alle werkzaamheden dieper dan 1m -mv dient er dan ook een KVP-er door de aannemer te worden ingezet.
Kunt u aangeven op welke bestekspost wij deze kosten kunnen berekenen?

Antwoord: De inzet van een KVP-er en een DLP-er kunnen worden verwerkt in bestekspost 200010 en 200020. Betreffende besteksposten zijn aangepast.

Vraag 48: Bestek, deel 1, paragraaf 12. EMISSIEVRIJ MATERIEEL EN TOEPASSEN HVO100 OVERIG MATERIEEL

Inzet emissieloos; We verzoeken u de eventuele korting/boete bij het niet voldoen aan het minimum percentage op te leggen aan het eind van het totale project. Per termijn, zoals nu gevraagd, kan gezien de uit te voeren werkzaamheden en het daarvoor beschikbare materieel niet altijd haalbaar zijn.

Antwoord: De opdrachtgever gaat mee om geen korting toe te passen per termijn maar aan het einde van het project. Per termijn moet wel het percentage emissieloos worden aangetoond conform bestek. Over de termijnen heen moet dan gemiddeld 20% emissieloos materieel ingezet en aangetoond worden.

Vraag 49: Bestek, deel 1, paragraaf 12. EMISSIEVRIJ MATERIEEL EN TOEPASSEN HVO100 OVERIG MATERIEEL
Inzet emissieloos; Kunt u de eis aan passen naar 20% van alle voertuigen / werktuigen / machines op de bouwplaats / binnen werkterrein zoals bij eerdere werken (bijv. Burgemeester de Raadsingel) gebruikelijk is voor de gemeente Dordrecht?

Antwoord: De gemeente Dordrecht heeft bij het ondertekenen van het convenant SEB aangekondigd op een aantal vooraf geselecteerde projecten méér te doen dan het basisniveau van het convenant SEB. Daarom kan er tussen projecten verschil zitten. Zo is er voor het project Haringvlietstraat gekozen om voor 20% van het in te zetten vermogen emissieloos als eis op te nemen. Voor dit project geldt dat al het materieel aanwezig op het project kan bijdragen om aan de 20% te voldoen.

Vraag 50: Bestek, deel 2.2, hoofdstuk 86 Coördinatie.
In dit hoofdstuk met onderliggende besteksposten vraagt u om coördinatie met diverse stakeholders.
Kan opdrachtnemer er vanuit gaan dat alle stakeholders al op de hoogte zijn en daarmee ook akkoord zijn met werkwijze / fasering / verkeersmaatregelen, zoals bij het bestek bijvoegde faseringsplan en verkeersmaatregelen?

Antwoord: Stakeholders zijn op de hoogte en akkoord.

Vraag 51: Aanbestedingsleidraad, bijlage F "CAR Dordrecht eisen verzekering opdrachtnemer".
artikelen 14 t/m 18 van deze bijlage worden niet door onze verzekeraar geaccepteerd en kunnen slechts via opdrachtnemer lopen. Specifiek mbt artikel 18 is in de Gids Proportionaliteit in 3.5D bepaald dat het bovendien onredelijk is om direct de schadepenningen aan opdrachtgever te laten uitkeren.
Het verzoek aan opdrachtgever om de bepalingen 14 t/m 18 uit de bijlage CAR verzekering door aannemer te laten vervallen.

Antwoord: Dit is niet akkoord wel wordt m.b.t artikel 18 het volgende bedoeld: Het bedrag van een onder de sectie Het Werk of Eigendommen opdrachtgever van deze verzekering gedekte schade zal onder aftrek van het eigen risico worden uitgekeerd aan de opdrachtgever.

Vraag 52: Bestek, deel 3, hoofdstuk 1 paragraaf 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE.
Schadevergoeding: verzoek aan opdrachtgever om de schadevergoeding te maximeren tot 10% van de aanneemsom en het bepaalde in paragraaf 01 18 05 volledig van toepassing te verklaren. Het is onredelijk om een ongelimiteerde schadevergoeding van opdrachtnemer te vereisen.

Antwoord: Dit betreft schade aan bomen. Als opdrachtnemer de schade aan bomen gemaximeerd wilt hebben dan kan dat tot maximaal de aanneemsom.

Vraag 53: Bestek, deel 3, hoofdstuk 1 paragraaf 16 artikel 01 lid 01: BODEMSANERINGSVERZEKERING.
het artikel 01.16.01 lid 1 waar het artikel naar verwijst is in de Standaard komen te vervallen. Het verzoek aan opdrachtgever om dit artikel te laten vervallen.

Antwoord: Betreffende artikel is verwijderd.

Vraag 54: Bestek, deel 3, hoofdstuk 1 paragraaf 04: BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING.
Verzoek aan opdrachtgever om de risicoregeling van toepassing te verklaren in verband met onvoorspelbare importheffingen die de marktomstandigheden sterk kunnen beïnvloeden. Het is onredelijk om dit risico volledig op opdrachtnemer af te wentelen.

Antwoord: Voor alle eenheidsprijzen wordt de CBS index reeds van toepassing verklaard.

WIJZIGINGEN

DEEL 1

Paragraaf 12 **EMISSIEVRIJ MATERIEEL EN TOEPASSEN HVO100 OVERIG MATERIEEL** Gewijzigd

DEEL 2.2

Besteksposten verwijderd/vervallen:

Bestekspostnr. 423020
Bestekspostnr. 4423 omschrijving
Bestekspostnr. 442310
Bestekspostnr. 1615 omschrijving
Bestekspostnr. 161510

Besteksposten gewijzigd:

Bestekspostnr. 200010
Bestekspostnr. 200020
Bestekspostnr. 363020
Bestekspostnr. 363030
Bestekspostnr. 860180

Besteksposten toegevoegd:

Bestekspostnr. 218030
Bestekspostnr. 4374 omschrijving
Bestekspostnr. 437410
Bestekspostnr. 52 omschrijving
Bestekspostnr. 520010
Bestekspostnr. 520020
Bestekspostnr. 53 omschrijving
Bestekspostnr. 530010
Bestekspostnr. 80 omschrijving
Bestekspostnr. 800010

DEEL 3

Bepalingen verwijderd/vervallen

01.16.01 Bodemsaneringsverzekering

1. ALGEMEEN

12 EMISSIEVRIJ MATERIEEL EN TOEPASSEN HVO100 OVERIG MATERIEEL

De Aanbestedende dienst hecht grote waarde aan een opdrachtnemer die zich inzet voor het terugdringen van emissies. Daarom worden voor deze aanbesteding de volgende eisen gehanteerd:

1. Tijdens de uitvoering van het werk dient minimaal 20% van de totale materieel inzet emissievrij te zijn.
2. Tijdens de uitvoering van het werk dient voor het overige, niet-emissievrije materieel (werkend op diesel) HVO100 te worden toegepast.

Onder 'materieelinzet' wordt verstaan: de inzet van alle voertuigen, werktuigen, machines, gereedschappen, aggregaten etc. Voertuigen / materieel buiten de bouwplaats, zoals vrachtwagens voor aan- en afvoer van materiaal en materieel, zijn hierin inbegrepen.

De materieelinzet wordt gemeten in draaiuren (h), gewogen naar maximaal (werkelijk) vermogen (P in kW), emissievrij (ev) in te zetten conform onderstaande formule:

$$\text{Percentage emissievrij} = \frac{\text{som evP [kW]} * \text{draaiuren [h]}}{\text{som totaal P [kW]} * \text{draaiuren [h]}} * 100\% \geq 20\%$$

De materieelinzet dient per termijn door de aannemer te worden geregistreerd en bijgehouden, om de gebruikte materieelstukken, hun vermogens en draaiuren gedurende de werkzaamheden van die specifieke termijn te kunnen berekenen.

Voorbeeld

De aannemer heeft bij de uitvoering van het totale werk het volgende materieel ingezet:

- 1 mobiele kraan op diesel, 90 kW, totaal 3000 draaiuren
- 1 elektrische midi-graver 48 kW, 1500 draaiuren
- 1 elektrische trilplaat 5 kW, totaal 1400 draaiuren

$$\text{Percentage emissievrij} = \frac{(48 * 1500) + (5 * 1400)}{(90 * 3000) + (48 * 1500) + (5 * 1400)} * 100\% = 22,6\%$$

In bovenstaand voorbeeld is de totale inzet van emissievrij materieel 22,6% en voldoet de aannemer dus aan het minimum geeiste percentage emissievrij materieel van 20%.

KORTING BIJ NIET VOLDOEN AAN DE MINIMUM PERCENTAGE

Indien aan het einde van het werk niet aan het minimum geeiste percentage van 20% wordt voldaan, wordt een korting ingehouden op de eindtermijn. Deze korting wordt berekend op basis van het aantal tekortkomende procentpunten, vermenigvuldigd met de totaalsom van alle ingediende termijnen. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1615								Vervallen bestekspost			
1615	000000							<u>Opbreken betonstraatstenen (eigendom aannemer)</u>			
161510								Vervallen bestekspost			
161510	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: binnen de werkgrens Betreft verhardingen van de rijbaan in de Wielingenstraat (Noord) Fase-2a en Fase-2b aangebracht volgens bestekspostnr. 423020 Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur grijs 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	985,00 V	
200010								Gewijzigde bestekspost Tekstueel			
200010	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft alle kosten die voortvloeien uit het toepassen van de benodigde beheersmaatregelen die zijn beschreven in de CROW publicatie 400 Met materiaal van de aannemer Inclusief inzet KVP / R-DLP-er Aard en mate van verontreinigende stoffen: Sterk verontreinigd zie bijlage bodemonderzoek Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	EUR		N
200020								Gewijzigde bestekspost Tekstueel			
200020	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft alle kosten die voortvloeien uit het toepassen van de benodigde beheersmaatregelen die zijn beschreven in de CROW publicatie 400 Met materiaal van de aannemer Inclusief inzet KVP / R-DLP-er Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bijlage bodemonderzoek Veiligheidsklasse: basisklasse	EUR		N
218030								Nieuwe bestekspost			
218030	170114							Toepassen van een drietraps sanitaire unit Betreft: het toepassen van een mobiele decontaminatie-unit, toegepast op de grens met de verontreinigde locatie Inclusief laarzen spoelbak Betreft het aanvoeren, aansluiten, instandhouden en afvoeren van een drietraps sanitaire unit Veiligheidsklasse Rood, vluchtig Periode van instandhouding: gedurende de saneringswerkzaamheden	EUR		N
363020								Gewijzigde bestekspost Tekstueel			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
363020	251199							Blind maken bestaande vol te schuimen inspectieput. Situering: binnen de werkgrens Betreft het verwijderen van de putopbouw tot 1m onder maaiveld (van putten van het Nazorgsysteem) Inclusief aanbrengen afdekplaat Afmeting afdekplaat: ca. 1,00 x 1,00 X 0,20 m Vrijgekomen materiaal ontdoen van grond en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	5,00 V	
363030								Gewijzigde bestekspost Tekstueel			5,00 L
363030	251199							Blind maken bestaande vol te schuimen inspectieput. Situering: t.p.v. de vol te schuimen leiding BT 1000 mm Betreft het verwijderen van de putopbouw tot 1m onder maaiveld. Inclusief aanbrengen afdekplaat Afmeting afdekplaat: ca. 2,00 x 2,00 x 0,20 m Vrijgekomen materiaal ontdoen van grond en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m Uitwendig oppervlak putbodem: van ca. 4,0 m2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	1,00 V	
423020								Vervallen bestekspost			1,00 L
423020	831101							Aanbrengen straatlaag. Situering: Noordelijk gedeelte van de Wielingenstraat Betreft het uitvullen van de straatlaag na het verwijderen van de tijdelijke verharding van betonstraatstenen welke worden vervangen door straatbakstenen Laagdikte gemiddeld 15 mm; ten minste 0 mm en ten hoogste 30 mm Op een bestaande straatlaag gedeeltelijk aangebracht volgens bestekspostnr. 423010 Infrano Straatlaag WD06 o.g. Leverancier: Infranology Korrelgrootte: 0/6 mm Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6 % Fractie <63 mu van max. 2% Aanbrengen volgens voorschriften leverancier	m2	985,00 V	
4374								Nieuwe bestekspost			15,00 L
4374	000000							<u>Pasmaken Inritbanden</u>			
437410								Nieuwe bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
437410	831502						Pasmaken van betonbanden. Betreft inritbanden van bestekspostnrs. 433120 D.m.v. zagen Onder toevoeging van water Inritbanden taps zagen t.b.v. te maken bochten van Inritplateau` s en inritten naar zij-straten Uitgangspunt: 2x (800 mm) zagen per inritband Inritbanden 800 x 500 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	80,00	V
		9								
			9	9						
4423							Vervallen bestekspost			
4423	000000						<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (nieuw)</u>			
442310							Vervallen bestekspost			
442310	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. De aannemer mag gebruikte betonstraatstenen leveren! Situering: Betreft tijdelijke verhardingen van de rijbaan in de Wielingenstraat (Noord) Fase-2A en Fase 2B Totale breedte van 3,00 m en meer In blokverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	985,00	V
		3								
			7							
				1						
					1					
						3		st		44.325,00
										L
52							Nieuwe bestekspost			
52							GRONDVERBETERING EN BEMESTEN			
520010							Nieuwe bestekspost			
520010	510205						Bemesten beplantingsvak. Situering: beplantingsvakken en groenstroken Betreft te beplanten gedeelten Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aardachtige meststof Natuurcompost 0-15 Hoeveelheid: 15,00 m3 per 100 m2 1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,40 m	m2	1.845,00	V
		1								
			4					m3		277,00
				9						T
					1					
520020							Nieuwe bestekspost			
520020	222104						Diepspitten. Situering: beplantingsvakken en groenstroken Betreft het doorspitten van natuurcompost aangebracht volgens bestekspostnr. 520010 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	18,45	V
		1								
				1	1					
53							Nieuwe bestekspost			
53							WORTELGELEIDINGSSYSTEEM			
530010							Nieuwe bestekspost			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
530010	510701						Aanbrengen wortelscherm. Betreft: het aanbrengen van een wortelscherm rondom het boomvak en groeiplaats. Aanbrengen in overleg met directievoerder Diepte 0,60 cm Type: Rootbarrier Rollrib Paneel hoogte 60 cm Inclusief aan elkaar bevestigen met meegeleverde schroeven Paneel dikte 2 mm Inclusief pasmaken Inclusief grondwerk Wortelscherm ca. 15 mm onder maaiveld, aanvulling verdichten	m	300,00	V		
80			9					m			300,00	L
80												
800010							Nieuwe bestekspost					
							COMMUNICATIE					
800010							Nieuwe bestekspost					
800010	102399						Toepassen VISI-Systematiek Betreft de kosten t.b.v. het toepassen van de VISI-Systematiek Beschreven in bijlage B27 Gebruiksafspraken voor VISI en deel 3 van het bestek (hfd 01, par 23, art 01) Voor de duur van het werk	EUR		N		
860180							Gewijzigde bestekspost Tekstueel					
860180	102399						Coördinatie met Toezichthouder Sweco Betreft de coördinatie door de aannemer met de Toezichthouder van Sweco en de toezichthouder Voorafgaand aan het (gedeeltelijk) verwijderen van de Drainage- en / of de persleiding van het Nazorgsysteem En t,b.v. het aan- en uitzetten van het Nazorgsysteem Uitgangspunt: 1 uur per week Initiatief en verslaglegging aannemer	EUR		N		

3. BEPALINGEN

01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt € 2.500,00.

Bepaling 01.16.01 lid 01 is vervallen.