

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
08 VOERTAAL	2
09 BELANGRIJKE ADRESSEN	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 BIJLAGEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 ZOMERRONDE MAAIEN WATERLOPEN	8
10 BREEDTE WATERGANG KLEINER DAN 6 METER	8
1000 Onderhoudsstrook > 3 meter	8
1001 Onderhoudsstrook < 3 meter	9
1002 Onderhoudsstrook niet aanwezig	10
11 BREEDTE WATERGANG GROTER DAN 6 METER	12
1100 Onderhoudsstrook > 3 meter	12
1101 Onderhoudsstrook < 3 meter	13
1102 Onderhoudsstrook niet aanwezig	13
12 AFVOEREN MAAISELZOMERRONDE	15
2 NAJAARSRONDE MAAIEN WATERLOPEN	16
20 BREEDTE WATERGANG KLEINER DAN 6 METER	16
2000 Onderhoudsstrook > 3 meter	16
2010 Onderhoudsstrook < 3 meter	17
2020 Onderhoudsstrook niet aanwezig	18
21 BREEDTE WATERGANG GROTER DAN 6 METER	21
2100 Onderhoudsstrook > 3 meter	21
2110 Onderhoudsstrook <3 meter	22
2120 Onderhoudsstrook niet aanwezig	24
22 AFVOEREN MAAISEL	28
23 MAATWERK UITMAAIEN	29
3 MAAIEN EN SCHOONHOUDEN DIVERSE OBJECTEN IN TALUD	30
3000 Maaien taluds	30
3001 Schoonhouden uitstroompunten drainage	30
3010 Schoonhouden uitstroompunten riolering	30
4 OVERIGE WERKEN	31
40 VERKEERSMAATREGELEN	31
4000 Toepassen afzettingen	31
41 WERKZAAMHEDEN T.B.V. WET NATUURBESCHERMING	32
5 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	33
5000 Ter beschikking stellen werknemers	33
5001 ter beschikking stellen materieel	33
9 STAARTPOSTEN	34
95 STELPOSTEN	34
Deel 3. Bepalingen	35
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	36
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	36
01 02 BETALINGSREGELING:AANNEEMSOM	36
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	36
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	36
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	37
01 08 BIJDRAGEN	37
01 10 PUBLIEKELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	37
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	37
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	37
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	38
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	38
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	38
01 20 KWALITEITSBORGING	38

01 22	TE BESCHERMEN PLANT-EN DIERSOORTEN	38
01 23	COMMUNICATIE	39
01 26	MILIEU ASPECTEN	39
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	39
51 02	EISEN EN UITVOERING	39
51 1	WATER EN WATERGANGEN	40
51 11	BEGRIPPEN	40
51 12	EISEN EN UITVOERING	40
51 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	41
51 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	41

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tholen, vertegenwoordigd door de teamleider Openbare Werken,
Correspondentieadres: Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Telefoon: 14 0166
E-mail: gemeente@tholen.nl

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever. In de opdrachtbrief zullen één of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.
Het dagelijks toezicht op het werk zal worden gevoerd door toezichthouder(s) die door de gemeente Tholen zijn aangewezen.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in alle kernen van de gemeente Tholen; Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland, Oud-Vossemeer, Sint-Philipsland, Anna Jacobapolder en De Sluis.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het maaien van droge taluds waterlopen en waterpartijen,
- b. het uitmaaien droge en natte watergangen en waterpartijen
- c. het verzamelen en afvoeren van vrijkomend materiaal,
- d. het vrij maaien van inname punten t.b.v. brandweer,
- e. vrij maaien en schoonmaken uitstroom punten,
- f. uitvoeren flora en fauna checks.

05 TIJDSBEPALING

De looptijd is 2 jaar en wordt uitgevoerd conform onderstaand tijdschema.
De overeenkomst kan maximaal twee keer met 2 kalender jaren, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd.
Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken.
De bestekshoeveelheden zijn per jaar opgegeven tenzij anders vermeld.

De volgende data zijn vastgesteld;

- De zomer ronde dient volledig en aansluitend uitgevoerd te worden van 1 juli t/m 30 juli van ieder seizoen
- De najaar ronde dient volledig en aansluitend uitgevoerd te worden van 1 oktober tot 1 november van ieder seizoen.
- De brandweer inname punten dienen gemaaid te worden van 1 juli t/m 30 juli van ieder seizoen.
- De uitstroom punten worden voorafgaand aan de najaar ronde schoongemaakt tussen 15 september en 1 oktober van ieder seizoen.
- Het werk wordt opgeleverd in een deel opleveringen (zomerronde) en de eind oplevering op 1 november van ieder contract jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

08 VOERTAAL

De voertaal, zowel in woord als geschrift, tussen de opdrachtgever en de aannemer zal in alle gevallen de Nederlandse taal zijn. De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

09 BELANGRIJKE ADRESSEN

Directie;
Gemeentehuis Tholen
Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen

Gemeentelijke werkplaats;
Nijverheidsweg 34
4695 RC Sint-Maartensdijk

Gemeentelijk composteer terrein;
Gatweg 1
Scherpenisse

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen met nummering

Zomerronde:

- 01 De Sluis zomer 1-1
- 02 Anna Jacobapolder zomer 1-1
- 03 Sint-Philipsland zomer 1-3
- 04 Sint-Philipsland zomer 2-3
- 05 Sint-Philipsland zomer 3-3
- 06 Sint-Annaland zomer 1-5
- 07 Sint-Annaland zomer 2-5
- 08 Sint-Annaland zomer 3-5
- 09 Sint-Annaland zomer 4-5
- 10 Sint-Annaland zomer 5-5
- 11 Stavenisse zomer 1-4
- 12 Stavenisse zomer 2-4
- 13 Stavenisse zomer 3-4
- 14 Stavenisse zomer 4-4
- 15 Oud-Vossemeer zomer 1-3
- 16 Oud-Vossemeer zomer 2-3
- 17 Oud-Vossemeer zomer 3-3
- 18 Sint-Maartensdijk zomer 1-5
- 19 Sint-Maartensdijk zomer 2-5
- 20 Sint-Maartensdijk zomer 3-5
- 21 Sint-Maartensdijk zomer 4-5
- 22 Sint-Maartensdijk zomer 5-5
- 23 Scherpenisse zomer 1-2
- 24 Scherpenisse zomer 2-2
- 25 Poortvliet zomer 1-3
- 26 Poortvliet zomer 2-3
- 27 Poortvliet zomer 3-3
- 28 Tholen zomer 1-8
- 29 Tholen zomer 2-8
- 30 Tholen zomer 3-8
- 31 Tholen zomer 4-8
- 32 Tholen zomer 5-8
- 33 Tholen zomer 6-8
- 34 Tholen zomer 7-8
- 35 Tholen zomer 8-8

Najaarsronde:

- 01 De Sluis najaar 1-1
- 02 Anna Jacobapolder najaar 1-1
- 03 Sint-Philipsland najaar 1-3
- 04 Sint-Philipsland najaar 2-3
- 05 Sint-Philipsland najaar 3-3
- 06 Sint-Annaland najaar 1-5
- 07 Sint-Annaland najaar 2-5
- 08 Sint-Annaland najaar 3-5
- 09 Sint-Annaland najaar 4-5
- 10 Sint-Annaland najaar 5-5
- 11 Stavenisse najaar 1-4
- 12 Stavenisse najaar 2-4
- 13 Stavenisse najaar 3-4
- 14 Stavenisse najaar 4-4
- 15 Oud-Vossemeer najaar 1-3
- 16 Oud-Vossemeer najaar 2-3
- 17 Oud-Vossemeer najaar 3-3
- 18 Sint-Maartensdijk najaar 1-5
- 19 Sint-Maartensdijk najaar 2-5
- 20 Sint-Maartensdijk najaar 3-5
- 21 Sint-Maartensdijk najaar 4-5
- 22 Sint-Maartensdijk najaar 5-5
- 23 Scherpenisse najaar 1-2
- 24 Scherpenisse najaar 2-2
- 25 Poortvliet najaar 1-3
- 26 Poortvliet najaar 2-3
- 27 Poortvliet najaar 3-3

- 28 Tholen najaar 1-8
- 29 Tholen najaar 2-8
- 30 Tholen najaar 3-8
- 31 Tholen najaar 4-8
- 32 Tholen najaar 5-8
- 33 Tholen najaar 6-8
- 34 Tholen najaar 7-8
- 35 Tholen najaar 8-8

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Waterschap Scheldestromen heeft het beheer over de waterstanden in en rondom de gemeente Tholen. Voor verhogen en/of verlagen van waterstanden dient u in overleg te gaan met de opzichter Waterschap Scheldestromen regioTholen.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Aanbestedingsleidraad
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Verklaring referentie voor kerncompetenties
- Eigen verklaring sanctiepakket Rusland
- Klachtenregeling aanbestedingen gemeente Tholen 2024
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Areaal gegevens
- Gedragscode gemeenten van Stadswerk 2023
(zodra een nieuwere versie bekend is wordt deze aangereikt)

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								ZOMERRONDE MAAIEN WATERLOPEN Hoeveelheden zijn afgerond op hele meters		
10								BREEDTE WATERGANG KLEINER DAN 6 METER		
1000								<u>Onderhoudsstrook > 3 meter</u>		
100010	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 48 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte natte watergang n.v.t. Oeverbescherming: geen 9 Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel via transportband op de bovenzijde insteek draaien, vervolgens direct opladen voor afvoer.	m	2.040,00 V
		2								
		3								
			1							
			9							
						9				
100020	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 3 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte natte watergang n.v.t Oeverbescherming: diverse 9 Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel via transportband op de bovenzijde insteek draaien, vervolgens direct opladen voor afvoer.	m	79,00 V
		2								
		3								
			1							
			9							
						9				
100030	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 6 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte natte watergang n.v.t Oeverbescherming: geen 9 Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel via transportband op de bovenzijde insteek draaien, vervolgens direct opladen voor afvoer.	m	326,00 V
		2								
		3								
			2							
			9							
						9				
						9				
100040	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte natte watergang n.v.t Oeverbescherming: diverse 9 Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel via transportband op de bovenzijde insteek draaien, vervolgens direct opladen voor afvoer.	m	26,00 V
		2								
		3								
			2							
			9							
						9				
						9				
100050	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 18 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	464,00 V
		2								
			1							
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100060	511402					3		Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen	m	94,00	V
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
100070	511402					9		Maaisel direct opladen voor afvoer	m	46,00	V
								Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 4 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer			
100080	511402	2				1		Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	56,00	V
						1		Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: diverse			
100110	511403					4		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	308,00	V
						9		Maaisel direct opladen voor afvoer			
100120	511403							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 3 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer	m	159,00	V
		2				1		Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
1001	511402					2		Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen	m	308,00	V
						3		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
100110	511403					9		Maaisel direct opladen voor afvoer	m	159,00	V
								Onderhoudstrook < 3 meter			
100110	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 6 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer	m	308,00	V
		2				3		Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
100120	511403					1		Waterdiepte natte watergang n.v.t. Oeverbescherming: geen	m	159,00	V
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar			
100120	511403					9		Maaisel via transportband op de bovenzijde insteek draaien, vervolgens direct opladen voor afvoer.	m	159,00	V
								Uitmaaaien droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 6 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer			
100120	511403	2				3		Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: ca. 2 m of meer	m	159,00	V
						2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100130	511402					9		Waterdiepte natte watergang n.v.t. Oeverbescherming: geen	m	140,00 V	
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar			
						9		Maaisel via transportband op de bovenzijde insteek draaien, vervolgens direct opladen voor afvoer.			
								Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer			
1002	511402	2						Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek			
		1						Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
				3				Oeververdediging: geen			
1002	511402					9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar			
						9		Maaisel direct opladen voor afvoer			
								<u>Onderhoudstrook niet aanwezig</u>			
100210	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 26 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer	m	1.325,00 V	
		2						Talud aan een zijde van de watergang			
		3						Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Waterdiepte natte watergang n.v.t.			
100220	511403					9		Oeverbescherming: geen	m	62,00 V	
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
						9		Maaisel verzamelen, vervolgens direct opladen voor afvoer.			
								Uitmaaaien droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer			
100220	511403	2						Talud aan een zijde van de watergang	m	144,00 V	
		3						Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Waterdiepte natte watergang n.v.t.			
				9				Oeverbescherming: diverse			
100230	511403					9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.	m	44,00 V	
						9		Maaisel verzamelen, vervolgens direct opladen voor afvoer.			
								Uitmaaaien droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 4 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer			
		2						Talud aan een zijde van de watergang			
100230	511403	3						Lengte droog talud: ca. 2 m of meer	m	44,00 V	
				2				Waterdiepte natte watergang n.v.t.			
				9				Oeverbescherming: geen			
				9				Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
100240	511403					9		Maaisel verzamelen, vervolgens direct opladen voor afvoer.	m	44,00 V	
								Uitmaaaien droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 3 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer			
		2						Talud aan een zijde van de watergang			
		3						Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
100240	511403					2			m	44,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
100250	511402					9		Waterdiepte natte watergang n.v.t.			
								Oeverbescherming: diverse			
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
						9		Maaisel verzamelen, vervolgens direct opladen voor afvoer.			
100250	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	390,00 V	
								Aantal watergang zijdes 8 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			1					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar			
						9		Maaisel direct opladen voor afvoer			
100260	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	48,00 V	
								Aantal watergang zijdes 4 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			1					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek			
				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar			
						9		Maaisel direct opladen voor afvoer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11								BREEDTE WATERGANG GROTER DAN 6 METER			
1100								<u>Onderhoudsstrook > 3 meter</u>			
110010	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 5 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte natte watergang n.v.t. Oeverbescherming: geen Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaïsel via transportband op de bovenzijde insteek draaïen, vervolgens direct opladen voor afvoer.	m	267,00 V	
		2									
			3								
				1							
					9						
						9					
							9				
110020	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 44 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte natte watergang n.v.t. Oeverbescherming: geen Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaïsel via transportband op de bovenzijde insteek draaïen, vervolgens direct opladen voor afvoer.	m	3.106,00 V	
		2									
			3								
				2							
					9						
						9					
							9				
110030	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 29 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Talud aan een zijde van de watergang Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte natte watergang n.v.t. Oeverbescherming: diverse Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaïsel via transportband op de bovenzijde insteek draaïen, vervolgens direct opladen voor afvoer.	m	2.761,00 V	
		2									
			3								
				2							
					9						
						9					
							9				
110040	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 1 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaïsel direct opladen voor afvoer	m	45,00 V	
		2									
			1								
				1							
					3						
						1					
							9				
110050	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	97,00 V	
		2									
			1								
				2							
					3						
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110060	511402						9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
								Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	44,00	V
								Aantal watergang zijdes 1 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			1					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek			
				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
					6			Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: divers			
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
1101								<u>Onderhoudstrook < 3 meter</u>			
110110	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	532,00	V
								Aantal watergang zijdes 2 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			3					Talud aan een zijde van de watergang			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					9			Waterdiepte natte watergang n.v.t.			
								Oeverbescherming: geen			
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar			
						9		Maaisel via transportband op de bovenzijde insteek draaien, vervolgens direct opladen voor afvoer.			
110120	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	512,00	V
								Aantal watergang zijdes 4 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			3					Talud aan een zijde van de watergang			
				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
					9			Waterdiepte natte watergang n.v.t.			
								Oeverbescherming: geen			
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar			
						9		Maaisel via transportband op de bovenzijde insteek draaien, vervolgens direct opladen voor afvoer.			
110130	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	241,00	V
								Aantal watergang zijdes 4 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			3					Talud aan een zijde van de watergang			
				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
					9			Waterdiepte natte watergang n.v.t.			
								Oeverbescherming: diverse			
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar			
						9		Maaisel via transportband op de bovenzijde insteek draaien, vervolgens direct opladen voor afvoer.			
1102								<u>Onderhoudstrook niet aanwezig</u>			
110210	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	85,00	V
								Aantal watergang zijdes 1 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			3					Talud aan een zijde van de watergang			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					9			Waterdiepte natte watergang n.v.t.			
								Oeverbescherming: geen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110220	511403						9	Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.	m	692,00 V	
							9	Maaisel verzamelen, vervolgens direct opladen voor afvoer.			
110220	511403							Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	692,00 V	
								Aantal watergang zijdes 7 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Standaard beheer			
		2						Talud aan een zijde van de watergang			
			3					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				2				Waterdiepte natte watergang n.v.t.			
					9			Oeverbescherming: diverse			
							9	Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
							9	Maaisel verzamelen, vervolgens direct opladen voor afvoer.			
110230	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	126,00 V	
								Aantal watergang zijdes 1 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Standaard beheer			
		2						Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek			
			1					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				2				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
					3			Oeververdediging: geen			
							9	Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
							9	Maaisel direct opladen voor afvoer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12								AFVOEREN MAAISELZOMERRONDE Betreft het opladen afvoeren van maaisel vrijgekomen uit droog en nat gedeelte van de watergang.			
120010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen maaisel uit droog talud Aantal beurten: 1 in de zomerronde Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekposten 10010 t/m 10040 en 100110, 100120 en 110010 t/m 110030 en 110110 t/m 110130 Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Er is een werkbreedte beschikbaar van < 3m tot > 3 m. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke compostering 'Tuttelhoek'	m	10.357,00 V	
		2									
			1								
						9					
							1				
120020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen maaisel uit droog en nat talud Aantal beurten: 1 in de zomerronde Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekposten 100050 t/m 100080,100130 en 110040 t/m 110060. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Er is een werkbreedte beschikbaar van < 3m tot > 3 m. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke compostering 'Tuttelhoek'	m	986,00 V	
		2									
			1								
						9					
							1				
120030	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen maaisel uit droog talud Aantal beurten: 1 in de zomerronde Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekposten 100210 t/m 100240,110210 en 11220 Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke compostering 'Tuttelhoek'	m	2.352,00 V	
		2									
			1								
						9					
							1				
120040	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen maaisel uit droog en nat profiel watergang Aantal beurten: 1 in de zomerronde Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekposten 100250, 100260 en 110230 Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke compostering 'Tuttelhoek'	m	564,00 V	
		2									
			1								
						9					
							1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								NAJAARSRONDE MAAIEN WATERLOPEN Hoeveelheden zijn afgerond op hele meters			
20								BREEDTE WATERGANG KLEINER DAN 6 METER			
2000								<u>Onderhoudsstrook > 3 meter</u>			
200010	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 1 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	88,00 V	
200020	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 337 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	21.598,00 V	
200030	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 11 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	421,00 V	
200050	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 40 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	2.236,00 V	
200060	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 1 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	35,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
200070	511402						9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
								Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	5.358,00	V
								Aantal watergang zijdes 51 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			1					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek			
				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
200080	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	83,00	V
								Aantal watergang zijdes 5 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			1					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek			
				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
					4			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: diverse			
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
200090	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.224,00	V
								Aantal watergang zijdes 9 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			1					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek			
				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
					5			Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
200100	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	38,00	V
								Aantal watergang zijdes 1 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			1					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek			
				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
					6			Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: diverse			
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
2010								<u>Onderhoudstrook < 3 meter</u>			
201010	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.970,00	V
								Aantal watergang zijdes 25 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
		2						Standaard beheer			
			1					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar			
							9	Maaisel direct opladen voor afvoer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
201020	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar Maaisel direct opladen voor afvoer	m	162,00 V
			2							
				1						
					1					
						5				
							9			
							9			
201030	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 7 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden een werkbreedte kleiner dan 3 meter beschikbaar Maaisel direct opladen voor afvoer	m	197,00 V
			2							
				1						
					2					
						3				
							9			
							9			
2020								<u>Onderhoudstrook niet aanwezig</u>		
202010	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. Maaisel direct opladen voor afvoer	m	172,00 V
			2							
				1						
					1					
						1				
							9			
							9			
202020	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 184 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. Maaisel direct opladen voor afvoer	m	11.305,00 V
			2							
				1						
					1					
						3				
							9			
							9			
202030	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 16 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. Maaisel direct opladen voor afvoer	m	958,00 V
			2							
				1						
					1					
						4				
							9			
							9			
202040	511402							Uitmaaïen nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 44 st.	m	2.838,00 V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202050	511402	2						Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	150,00 V	
		1						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 44 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse 9 Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. 9 Maaisel direct opladen voor afvoer			
202060	511402	2						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Inclusief gebruik Maaiboot Aantal watergang zijdes 1 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	137,00 V	
		1						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 16 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. 9 Maaisel direct opladen voor afvoer			
202070	511402	2						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 8 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	817,00 V	
		1						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek			
202080	511402	2						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 8 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar. 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	113,00 V	
		1						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek			
202090	511402	2						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek	m	113,00 V	
		1						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 4 m uit de insteek			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
			6					Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: diverse			
			9					Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
			9					Maaisel direct opladen voor afvoer			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
21								BREEDTE WATERGANG GROTER DAN 6 METER			
2100								Onderhoudstrook > 3 meter			
210010	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 36 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel direct opladen voor afvoer	m	2.229,00	V
		2									
			9								
				1							
					3						
						1					
							9				
210020	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 4 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel direct opladen voor afvoer	m	207,00	V
		2									
			9								
				1							
					4						
						1					
							9				
210030	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 17 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel direct opladen voor afvoer	m	1.462,00	V
		2									
			9								
				1							
					5						
						1					
							9				
210040	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 9 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel direct opladen voor afvoer	m	440,00	V
		2									
			9								
				1							
					6						
						1					
							9				
210050	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 5 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel direct opladen voor afvoer	m	5.834,00	V
		2									
			9								
				2							
					3						
						1					
							9				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210060	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 17 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	870,00	V
210070	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 136 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	15.150,00	V
210080	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 45 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	2.931,00	V
210090	511404							Uitmaaaien nat profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	56,00	V
210100	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. incl. gebruik maaiboot Aantal watergang zijdes 5 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	662,00	V
2110								<u>Onderhoudstrook <3 meter</u>			
211010	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	182,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211020	511402							Aantal watergang zijdes 1 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	1.362,00 V	
		2						Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 8 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer			
		9									
211030	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 2 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	255,00 V	
		2									
		9									
211040	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 3 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	271,00 V	
		2									
		9									
211050	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 8 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: diverse Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel direct opladen voor afvoer	m	637,00 V	
		2									
		9									
211060	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Aantal watergang zijdes 14 st. Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer	m	1.464,00 V	
		2									
		9									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211070	511402			2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer	m	199,00 V	
				5				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
				9				Maaisel direct opladen voor afvoer			
211080	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	94,00 V	
								Inclusief gebruik maaiboot			
								Aantal watergang zijdes 2 st.			
								Aantal maaibeurtten: 1			
								Standaard beheer			
211090	511404			2				Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer	m	72,00 V	
				9				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				2				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
				6				Oeververdediging: diverse			
				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
21200	511402			9				Maaisel direct opladen voor afvoer	m	593,00 V	
								Uitmaaaien nat profiel van watergang.			
								Aantal watergang zijdes 1 st.			
								Aantal maaibeurtten: 1			
								Standaard beheer			
212010	511402			2				Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer	m	477,00 V	
				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				1				Waterdiepte: tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
				1				Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
212020	511402			9				Maaisel direct opladen voor afvoer	m	593,00 V	
								Onderhoudstrook niet aanwezig			
								Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.			
								Aantal watergang zijdes 7 st.			
								Aantal maaibeurtten: 1			
212020	511402			2				Standaard beheer	m	477,00 V	
				9				Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				3				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
212020	511402			9				Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.	m	477,00 V	
				9				Maaisel direct opladen voor afvoer			
								Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.			
								Aantal watergang zijdes 5 st.			
								Aantal maaibeurtten: 1			
212020	511402			2				Standaard beheer	m	477,00 V	
				9				Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212030	511402				4			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
							9	Oeververdediging: diverse			
							9	Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
212030	511402						9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
								Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.332,00	V
								Aantal watergang zijdes 17 st.			
212030	511402							Aantal maaibeurten: 1			
							2	Standaard beheer			
							9	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
212030	511402						2	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
							3	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
212030	511402						9	Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
							9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
212040	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	502,00	V
								Aantal watergang zijdes 9 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
212040	511402						2	Standaard beheer			
							9	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
							2	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
212040	511402						4	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: diverse			
							9	Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
212040	511402						9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
212050	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.016,00	V
								Aantal watergang zijdes 13 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
212050	511402						2	Standaard beheer			
							9	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
							1	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
212050	511402						5	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
							9	Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
212050	511402						9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
212060	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	307,00	V
								Aantal watergang zijdes 7 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
212060	511402						2	Standaard beheer			
							9	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
							1	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
212060	511402						6	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: diverse			
							9	Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
212060	511402						9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
212070	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	2.581,00	V
								Aantal watergang zijdes 19 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
212070	511402						2	Standaard beheer			
							9	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
							2	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
212070	511402						5	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
							9	Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212080	511402						9	Maaisel direct opladen voor afvoer			
								Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	869,00	V
								Aantal watergang zijdes 12 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Standaard beheer			
								Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
								Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
								Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: diverse			
								Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
								Maaisel direct opladen voor afvoer			
212090	511404							Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	71,00	V
								Aantal watergang zijdes 1st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Standaard beheer			
								Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
								Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
								Waterdiepte: tot ca. 0,5 m			
								Oeververdediging: geen			
								Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
								Maaisel direct opladen voor afvoer			
212100	511404							Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	26,00	V
								Aantal watergang zijdes 1 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Standaard beheer			
								Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
								Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
								Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
								Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
								Maaisel direct opladen voor afvoer			
212110	511404							Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	77,00	V
								Aantal watergang zijdes 1 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Standaard beheer			
								Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
								Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
								Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: diverse			
								Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
								Maaisel direct opladen voor afvoer			
212120	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	643,00	V
								Inclusief gebruik maaiboot			
								Aantal watergang zijdes 8 st.			
								Aantal maaibeurten: 1			
								Standaard beheer			
								Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
								Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
								Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
								Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
								Maaisel direct opladen voor afvoer			
212130	511402							Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	697,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		2						Inclusief gebruik maaiboot			
			9					Aantal watergang zijdes 10 st.			
				2				Aantal maaibeurten: 1			
								Standaard beheer			
								Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
				2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
					6			Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: diverse			
						9		Op naastliggend terrein is aan de uitvoeringszijden geen onderhoudstrook beschikbaar.			
							9	Maaisel direct opladen voor afvoer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
22								AFVOEREN MAAISEL Betreft het opladen afvoeren van maaisel vrijgekomen uit droog en nat gedeelte van de watergang.			
220010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen maaisel uit nat en droog profiel. Aantal beurten: 1 in de najaarsronde Betreft op het talud gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekposten 200010 t/m 201030 en 210010 t/m 211090. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Er werkbreedte van 3 m of meer of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar	m	67.787,00 V	
		2									
			1					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke compostering 'Tuttelhoek'			
						9					
220020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen maaisel uit nat en droog profiel. Aantal beurten: 1 in de najaarsronde Betreft op het talud gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekposten 202010 t/m, 202090 en 212010 t/m 212130. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Er is geen werkbreedte beschikbaar	m	26.393,00 V	
		2									
			1					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke compostering 'Tuttelhoek'			
						9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
23								MAATWERK UITMAAIEN			
230010	511499							Uitmaaieren nat en droog profiel watergang Brutto waterlengte 4929 m1 Aantal maaibeurten: 1 T.b.v. ecologische waarde minimaal 25% en maximaal 50 % maaieren Locaties worden door de directie aangegeven De werkbreedte is variabel Maaisel verzamelen, vervolgens direct opladen voor afvoer.	m	2.465,00 V	
230020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft vrijgekomen maaisel uit nat en droog profiel. Aantal beurten: 1 in de najaarsronde bij het maatwerk Betreft op het talud gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekposten 230010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaieren De werkbreedte is variabel 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke compostering 'Tuttelhoek'	m	2.465,00 V	
		2									
		1									
			9								
			1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
3							MAAIEN EN SCHOONHOUDEN DIVERSE OBJECTEN IN TALUD			
3000							<u>Maaien taluds</u>			
300010	511499						Uitmaaieren waterpartij. Betreft uitmaaieren van water inname plaatsen t.b.v. brandweer m.b.v. bosmaaier een strook van 5x2 m vrijmaken. Uitvoering gelijk met de zomerronde Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar vanaf 1 juli t/m 30 juli 48 locaties binnen en buiten de maairoute Standaard beheer Droge taluds, lengte droog talud: ca. 2 m of meer. Waterdiepte: niet van toepassing. Oeververdediging: niet van toepassing. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Vrijgekomen maaisel verzamelen opladen en afvoeren naar het gemeentelijk composteerterrein 't Tuttelhoekje	are	4,70 V	
3001							<u>Schoonhouden uitstroompunten drainage</u>			
300110	238099						Schoonhouden uitstroompunten drainage Betreft het verwijderen van begroeiing rondom de uitstroomopening van de drainage (machinaal met bv. bosmaaier) en obstakelvrijmaken van de uitstroom opening. (handmatig met bv. schop) Gebreken en zware beschadigingen dienen in een rapportage gemeld te worden Uitvoering 1 maal per 2 jaar tijdens een aparte onderhoudsronde van 1 september t/m/ 1 oktober. Uitvoering voor de locaties Scherpenisse, Sint Maartensdijk, Stavenisse en Sint Annaland in de even jaren. Vrijgekomen maaisel en grond kan ter plaatsen verwerkt worden. Vrijgekomen zwerfafval van niet organische aard dient afgevoerd te worden en vervalt aan de aannemer.	st	150,00 V	
300120	238099						Schoonhouden uitstroompunten drainage Betreft het verwijderen van begroeiing rondom de uitstroomopening van de drainage (machinaal met bv. bosmaaier) en obstakelvrijmaken van de uitstroom opening. (handmatig met bv. schop) Gebreken en zware beschadigingen dienen in een rapportage gemeld te worden Uitvoering 1 maal per 2 jaar tijdens een aparte onderhoudsronde van 1 september t/m/ 1 oktober. Uitvoering voor de locaties Tholen, Poortvliet, Oud Vossemeer en Sint Philipsland in de oneven jaren. Vrijgekomen maaisel en grond kan ter plaatsen verwerkt worden. Vrijgekomen zwerfafval van niet organische aard dient afgevoerd te worden en vervalt aan de aannemer..	st	258,00 V	
3010							<u>Schoonhouden uitstroompunten riolering</u>			
301010	258599						Schoonmaken uitstroompunten rioolstelsel in waterlopen Betreft het verwijderen van begroeiing rondom de uitstroombak of buis (machinaal met bv. bosmaaier) en obstakelvrijmaken van de uitstroom opening. (handmatig met bv. schop) Gebreken en zware beschadigingen dienen in een rapportage gemeld te worden Uitvoering 1 maal per 2 jaar tijdens een aparte onderhoudsronde van 1 september t/m/ 1 oktober. Vrijgekomen maaisel en grond kan ter plaatsen verwerkt worden. Vrijgekomen afval van niet organische aard dient afgevoerd te worden en vervalt aan de aannemer.	st	250,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
4							OVERIGE WERKEN			
40							VERKEERSMAATREGELEN			
4000							<u>Toepassen afzettingen</u>			
400010	620103						Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Uitvoering van maaierwerkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek	EUR		N
		1					Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 7.2			
			3				2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
							Met materiaal van de aannemer			
400020	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: maaierwerken in de openbare ruimte in situaties waar een stationaire afzetting niet van toepassing is.	EUR		N
		1					Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer			
			3				2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
							Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
41								WERKZAAMHEDEN T.B.V. WET NATUURBESCHERMING			
410010	640199							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: bij aanvang van het zomer- en najaarsmaaibeurt vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform artikel 64.13.01 van de Standaard 2020. Bij aanwezigheid hiervan dient het nest of de broedplaats met een duidelijk van afstand zichtbare markering te worden aangegeven. Dit conform de wet Natuurbescherming onder de omgevingswet in combinatie met de gedragscode soortenbescherming Gemeenten. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Aantal bomen, objecten en/of oppervlakte vermelden.	keer	2,00 V	
410020	645099							Inventariseren flora. Betreft: bij aanvang van het zomer- en najaarsmaaibeurt vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform artikel 64.13.02 van de Standaard 2020. Bij aanwezigheid hiervan dient de groeiplaats met een duidelijk van afstand zichtbare markering te worden aangegeven. Dit conform de wet Natuurbescherming onder de omgevingswet in combinatie met de gedragscode soortenbescherming Gemeenten. Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Oppervlakte vermelden.	keer	2,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
5								TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATRIEEL Uitsluitend in overleg en met goedkeuring van de directie		
5000								<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>		
500010	100501							Inzetten van werknemer. Ten behoeve van maai, bijmaai en overige groenwerkzaamheden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	40,00 V
5001								<u>ter beschikking stellen materieel</u>		
500110	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: maaibalk en of zijmaaibalk Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V
500120	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: maaibalk op arm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V
500130	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: maaikorf op arm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V
500140	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine met hulpstukken zoals maaikorf of knijperbak Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V
500150	100518							Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: zelf kiepende kar ten behoeve van afvoer afval Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00 V
500160	100599							Inzetten van een maaiboot. incl bediening Ten behoeve van maaien taluds in te varen watergangen. Hulpvoorzieningen voorzien van dubbele messenbalk, opduwframe en met in hoogte verstelbaar vizelaandrijving	uur	8,00 V
500170	100534							Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Elektrisch of gemotoriseerd Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00 V

[illegible]

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 07 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 08 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de website: www.CROW.nl/ kennisproducten
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de CROW-website: www.CROW.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de CROW-website: www.CROW.nl
- 09 Wet natuurbescherming in de omgevingswet
Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde Gedragscode bestendig beheer gemeenten, (ontwikkeld in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap en Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).
De gedragscode is gratis te downloaden van de websites van Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
De opdrachtgever beschikt over een actuele natuurwaardenkaarten die online is te raadplegen. Tevens is de Flora en Fauna verkenner van NDFF Nationale Databank vrij beschikbaar via de link <https://florafaunaverkenner.nl> of/en <https://www.verspreidingsatlas.nl>

01 01 09 RAW-BESTEK VERREKENING VAN AFWIJKING VAN TE ACCORDEREN HOEEVEELHEDEN RVP

- 03 In aanvulling op artikel 01.01.09 lid 1 en 2 van de standaard zal de opdrachtgever voorafgaand aan de start van een nieuwe seizoen beginnend vanaf 2026 jaarlijks een vernieuwde staat van hoeveelheden aanbieden waarin de gewijzigde percelen zijn verwerkt. Deze aangepaste staat van hoeveelheden heeft geen invloed op de eenheidstarieven. Artikel 01.01.09 lid 01 en 02 zijn hierop niet van toepassing.

01 01 13 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012

- 06 Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.
- 07 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkoverleg gehouden met de toezichthouder en de aannemer
- 08 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe 3 keer per jaar een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over voortgang werkzaamheden.
Dit is bij de start van werkzaamheden, bij afronding zomerronde en bij afronding najaarronde. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.
- 09 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer dient in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer te worden hersteld.
- 10 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per schade van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

01 02 BETALINGSREGELING:AANNEEMSOM**01 02 02 OPNEMING**

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 1 vindt de opneming jaarrond plaats als benoemd schouw.
- 02 Artikel 01.02.02 lid 2 is niet van toepassing

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 03 In afwijking van artikel 01.04 van de Standaard is de risicoregeling niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

- 03 In afwijking van artikel 01.04.02 lid 3 van de Standaard vind er geen verrekening op de genoemde posten plaats.

01 04 07 INDEXERING PRIJZEN

- 01 De artikelen 01.04.03 t/m 01.04.06 zijn niet van toepassing
- 02 In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 01.04 zal er bij een eventuele verlenging van de opdracht, na 1 jaar jaarlijks een indexering van toepassing zijn conform de Consumentenprijzen (CPI) van het CBS, De jaarmutatatie CPI op moment van verlenging contract. Deze indexering wordt door de opdrachtgever in de verlengingsbrief aangeleverd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie ter accordering, digitaal gezonden worden aan: corne.verheijen@tholen.nl en Robert.vanhethof@tholen.nl.

De declaratie moeten ten minste de volgende informatie bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving],
- weekstaten,
- termijnstaat.

Bij akkoord kan de termijn factuur verstuurd worden naar; leges@tholen.nl ter attentie van dhr C. Verheijen

- De factuur moet ten minste de volgende informatie bevatten:
- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving],
- termijnstaat nummer,
- ondertekende termijnstaat.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie zoals bedoeld in paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 en 'bijdrage RAW-systeematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds collectieve kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 VERZORGEN VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN**

- 01 De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van, en het gedurende uitvoering van de werkzaamheden beschikken over, de benodigde vergunningen/ontheffingen, die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- 02 Kosten die voortvloeien uit het aanvragen en beschikken over vergunningen / ontheffingen komen voor rekening van de aannemer.
- 03 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van de consequenties, welke voortvloeien uit het niet tijdig of ten tijde van de uitvoering niet beschikken over de benodigde vergunningen / ontheffingen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKAAR GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen;
- Algemene renovatie werken,
 - herinrichting en onderhoudswerken welke in opdracht van dan wel met instemming van de gemeente Tholen op haar grondgebied worden uitgevoerd.
- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting.
- Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op de Standaard is de aannemer onder alle omstandigheden aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer binnen de invloedsgrenzen van het werk.
- Het aanbrengen van tijdelijke bebording, verkeersvoorzieningen e.d. moet in overleg met en behoeft goedkeuring van de opdrachtgever middels een verkeersplan.
- De bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, als mede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.
- 03 In aanvulling op de Standaard zal de directie sleutels verstrekken voor verzinkbare-, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Met nadruk wordt erop gewezen dat de directie gebruik zal maken van haar in artikel 01.12.03 van de Standaard omschreven rechten, inzake het verwijderen van verontreiniging van wegen door de aannemer.
- In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 1 is vervuiling binnen dit contract ook resten van vrijgekomen restproduct uit maaien van taluds en korven van waterlopen evenals of als residu van banden valt.
- 02 In aanvulling van de standaard geldt de vervuiling niet alleen op wegen maar ook op trottoirs, fietspaden, halfverharding, in- en opritten en overige oppervlakten waar vervuiling een veiligheid risico kan opleveren voor derden.

01 13 KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling op de Standaard heeft de aannemer geen toestemming werkzaamheden te verrichten conform onderstaand overzicht:
- Op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds,
 - op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds,
 - op zon- en feestdagen.
- 03 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.
- 04 Alle noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden op dezelfde locatie dienen in één werkgang binnen 3 werkdagen te worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de verschillende rondes dient per kern de werkzaamheden afgemeld te worden bij de toezichthouder. Na afmelding zal de toezichthouder zo spoedig als mogelijk het uitgevoerde werk opnemen.
- De af te melden kernen zijn;
- Tholen
 - Poortvliet
 - Scherpenisse
 - Sint-Maartensdijk
 - Stavenisse
 - Sint-Annaland
 - Oud-Vossemeer
 - Sint-Philipsland i.c.m. De Sluis en Anna Jacobapolder

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 06 Het vervoeren en afgeven van de vrijgekomen organische materialen is naar de gemeentelijke compostering. Acceptatiekosten zijn hierbij niet van toepassing. Het adres staat in Deel 1 vermeld.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 02 In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 02, Indien de terreinomstandigheden niet geschikt zijn voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden, dient de aannemer in overleg met de directie rijplaten toe te passen. De kosten voor het toepassen van rijplaten worden verrekend in stelpost 950010.
- Ongeschikte terreinomstandigheden bestaan o.a.;
- Te zachte ondergrond waarmee de kans op spoorvorming > dan 20 mm is,
 - Te natte schouwstroken waarmee de kans op spoorvorming > dan 20 mm is.

01 20 KWALITEITSBORING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES, EN AUDITS DOOR DIRECTIE

- 01 In afwijking van artikel 01.20.04 lid 01 heeft de directie onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 04 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en het algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk bericht.
- 05 Indien de directie een maai-/korf ronde heeft afgekeurd zal de aannemer gedurende vijf werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de percelen die de aanleiding vormen van de afkeuring op juiste wijze te herstellen. Nadat de desbetreffende percelen hersteld zijn zal de aannemer, uiterlijk op de tweede dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen drie werkdagen opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde maaiwerk wel of niet is goedgekeurd en daarmee de volledige ronde wel of niet is afgekeurd. Het foutief opgeleverd deelresultaat(maaironde) mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat.
- 06 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT-EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPLAK VOOR OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd. De opdrachtnemer dient

conform par 26 lid 2 van de UAV 2012 het Plan van Aanpak bij de opdrachtgever in te dienen. De Wet Natuurbescherming Omgevingswet en de Gedragscode Soortbescherming Gemeenten is van toepassing. De nieuwe gedragscode op moment van aanbesteding nog niet officieel. Zodra deze officieel is wordt hij geldig verklaard binnen het bestek een aangeboden aan de aannemer.

01 22 05 STILLEGGEN WERKZAAMHEDEN I.V.M. WET NATUURBESCHERMING

- 01 Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 06 TECHNISCHE BEKWAAMHEID MEDEWERKERS

- 01 Ten aanzien van de technische bekwaamheid in het kader van de Wet natuurbescherming dient de aannemer aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt op of nabij locaties met beschermde soorten en/of rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten, deskundig is op het vlak van natuurwetgeving.
- 02 Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:
1. Uitvoerend personeel is in het bezit van het certificaat Natuurbescherming Omgevingswet niveau 2
 2. Medewerkers in een ploeg; Het certificaat Natuurbescherming Omgevingswet niveau 1
 3. Elk individu indien werkzaamheden individueel worden uitgevoerd; het certificaat Natuurbescherming Omgevingswet niveau 2

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 VISI-SYSTEMATIEK

- 01 het bepaalde in artikel 01.23.01 is niet van toepassing.

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012
- 02 In afwijking op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 stelt de aannemer de verslagen op welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

01 23 03 VOERTAAL OP HET WERK

- 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal in woord en geschrift, zo ook voor aan te leveren documenten.
- 02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen

01 23 04 COMMUNICATIE- BEREIKBAARHEID UITVOERDER VAN DE AANNEMER

- 01 De uitvoerder van de aannemer moet ten allen tijden (op werkdagen) telefonisch bereikbaar zijn.
- 02 Formele communicatie dient schriftelijk bevestigd te worden door de opdrachtgever en de aannemer. Dit kan per voorkeur via de mail naar de toezichthouder en/of directievoerder.
- 03 Voor de dagelijkse communicatie dient een Whatsapp groep opgesteld te worden om o.a. de voortgang van de werkzaamheden door te geven, eventuele schade meldingen etc.

01 26 MILIEU ASPECTEN

01 26 01 MILIEU VERONTREINIGING

- 01 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de opdrachtgever en melding vastleggen voorzien van foto's.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen
- 02 Bij het door de directie constateren van milieuverontreiniging als gevolg van het uitvoeren van werken en/of onzorgvuldig handelen van de aannemer en/of de namens hem te werkgestelde (n) komen de kosten voor het opruimen van de milieuverontreiniging, inclusief alle bijkomende kosten, zoals levering schone grond, voor rekening van de aannemer en zullen deze kosten op de aanneemsom in mindering worden gebracht.
- 03 In aanvulling op artikel 01.26.01 van de standaard 2020 dien bij het maaien van de waterlopen aangetroffen oneigenlijk materiaal niet zijnde zwerfvuil geregistreerd en direct gerapporteerd te worden aan de toezichthouder. De directie zorgt voor een correcte wijze van verwerking van het gerapporteerde afval.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 10 START WERKZAAMHEDEN

- 01 De aannemer dient, voor uitvoering van de eerste maaibeurt in het groeiseizoen, dit in overleg, 10 dagen voorafgaand aan de uitvoering, te doen met de directie.

51 02 11 INZET MATERIEEL IVM BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de bereikbaarheid van de objecten. In een aantal gevallen kan het voorkomen dat een object niet of minder goed bereikbaar is met (groot) materieel. In dat geval zal kleiner materieel moeten worden ingezet of handmatig of vanaf het water gemaaid moeten worden. Dit geeft geen recht op verrekening van extra kosten. De inzet van compacte machines binnen bebouwd gebied heeft van de opdrachtgever dan ook de voorkeur.
- 02 De aannemer dient bij de uitvoering van de werkzaamheden schade aan de verharding te allen tijde te voorkomen. Indien de materieelkeuze van de aannemer het toepassen van rijplaten nodig maakt, is de aannemer gehouden deze toe te passen. De kosten hiervoor zijn volledig voor rekening van de aannemer en kunnen niet verrekend worden in de bestekspost 950010.
- 03 Indien de aannemer als gevolg van de uitvoering van dit bestek schade toebrengt aan de verhardingen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan tegels, klinkers of asfalt:
- vijftientig euro (EUR 25,00) per m² tegelverharding
 - vijftientig euro (EUR 35,00) per m² klinkerverharding
 - honderdvijftig euro (EUR 150,00) per m² asfaltverharding
- 04 De aannemer dient, als alle inzet van middelen aantoonbaar niet toereikend is, bij belemmering van een schouwstrook door obstakels van een andere partij dan de gemeente en/of het waterschap direct de betrokken partijen te informeren. De werklocatie wordt in overleg met de directie tijdelijk niet uitgevoerd tot er een mogelijkheid is gevonden om de obstakels te laten verwijderen. De directie kan uiteindelijk de opdracht geven het werk te laten vervallen en dit in mindering te brengen op de termijnstaat.
- 05 Op het onderhoud van de watergangen is de Keur van het waterschap van toepassing. Dit houdt in dat aangrenzende percelen die de mogelijkheid hebben om toegang te verlenen dit ook moeten geven. De aannemer dient dit zelf te organiseren. Als een aangrenzende eigenaar dit niet toestaat dient dit kortgesloten te worden met de opzichter van Waterschap Scheldestromen regio Tholen. De gemeente is hierin geen aanspreekpunt. Wel dient de toezichthouder over de situatie geïnformeerd te worden.

51 1 WATER EN WATERGANGEN**51 11 BEGRIPPEN****51 11 01 ALGEMEEN**

- 01 Te verstaan onder;
- a. Droge watergang - een watergang waarin tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen of ten hoogste 0.05 m water staat;
 - b. Natte watergang - een watergang waarin tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ten minste 0.05 m water staat;
 - c. Onderhoud nat gedeelte watergang - het verwijderen van de in het nat gedeelte van de watergang groeiende vegetatie met uitzondering van wortels;
 - d. Uitmaaïen droog profiel - maaïen droog talud van de watergang tot of groter dan 2 meter lengte;
 - e. De insteek - de overgang van het sloottalud naar het vlakke deel van de berm, gazon, ruw gras etc.. De insteek hoeft bij de slootzijdes niet gelijk te zijn. Soms ligt de ene zijde veel hoger dan de andere zijde. Het maaïen dient altijd tot en met de insteek te gebeuren.
 - f. De schouwstrook - is een vrije ruimte om machinaal werkzaamheden te verrichten. In het bestek worden 3 schouwtypes benoemd:
 - Stroomkroon - Het vrije gedeelte van de insteek tot aan de eerste belemmering is breder dan 3 meter,
 - Stroomkroon is kleiner dan 3 meter - Het vrije gedeelte van de insteek tot aan de eerste belemmering is kleiner dan 3 meter.
 - Geen stroomkroon: Er is geen vrij gedeelte of zo minimaal dat er amper een persoon kan lopen.
 - g. Standaard beheer - Maaïen van de gehele oppervlakte.
 - h. Ecologisch beheer - uitvoering conform artikel 51.12.05 met de volgende uitzonderingen;
 - In afwijking van artikel 51.12.05 lid 02 bedragen de niet te maaïen delen ten hoogste 50% van de oppervlakte.
 - In afwijking van artikel 51.12.05 lid 04 dient het vrijgekomen maaisel per direct te worden verzameld en afgevoerd.

51 11 02 ONDERHOUD GRASSEN

- 01 In afwijking van artikel 51.11.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient bij obstakels het gras volledig te worden bijgemaaid en bij bomen binnen een afstand van 20 cm vanuit de stam. Met het bijmaaïen rondom obstakels wordt bedoeld het bijmaaïen rondom alle in het gras of riet staande levende en niet levende elementen. Het bijmaaïen dient op hetzelfde moment als het maaïen te geschieden.

51 12 EISEN EN UITVOERING**51 12 04 MAAÏEN**

- 03 In afwijking van het gestelde in artikel 51.12.04 lid 03 van de standaard 2020 dient het gemaaid gras overal waar mogelijk direct te worden verwijderd.
- 08 In aanvulling op artikel 51.12.04 van de standaard 2020 mag er tussen de insteek van de waterlopen en of oevers geen zogenoemde baard van gras of riet blijven staan, er dient minimaal 50 cm mee te worden gemaaid. Het eindbeeld dient egaal over te lopen in berm, ruw grasstrook, gazon of aangrenzende verharding.
- 09 In aanvulling op artikel 51.12.04 van de standaard 2020 dient het gemaaid product dat vrijkomt uit de droge taluds

omhoog gebracht te worden tot aan de insteek. Dit op de locaties waar het vrij gekomen maaisel kan blijven liggen. Deze werkzaamheid mag niet leiden tot ophoping van maaisel en dient verspreid te worden om verwaaiing te voorkomen en doorgroei van de vegetatie mogelijk te houden.

- 10 In aanvulling op artikel 51.12.04 van de standaard 2020 dient bij de maaimethode vanaf het water zo weinig mogelijk maaiafval in de watergang achter te blijven. Het maaiafval mag absoluut de doorstroming van het water niet belemmeren en uitstroompunten en overstorten mogen niet verstopt raken door restafval van het maaien.

51 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 14 01 MAAIEN

- 02 Het gestelde in artikel 51.14.01 lid 02 is niet van toepassing
 03 Het gestelde in artikel 51.14.01 lid 03 is niet van toepassing
 04 In aanvulling op artikel 51.14.01 van de Standaard 2020 mag insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien en korven ten hoogste 20 mm bedragen.
 Eventuele gereden sporen dieper dan 20 mm dienen direct na het veroorzaken ervan in overleg met de directie te worden hersteld en indien nodig ingezaaid.

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 02 KLEPELMAAIEN

- 01 De klepelmaaier mag onder deze gedragscode slechts worden toegepast om veiligheidsredenen, onder de hiernavolgende voorwaarden;

1: Voorkomen van onveilige situaties op de schouwstrook langs openbare wegen. De schouwstrook is beperkt tot de eerste 3 meter langs de openbare weg of fietspad (zie definitie begrippenlijst).
 Het betreft de volgende 3 omstandigheden:

- Bij risico op wegslingerend puin bij gebruik van een reguliere maaimachines (zoals een messenbak of cyclomaaier), welk puin medewerkers en andere (weg)gebruikers kan verwonden. Het gaat in de regel om de eerste 3 meter langs de openbare weg (fietspad).
- Als maaisel op de rijstrook komt te liggen en dat risico geeft tot slipgevaar, hetgeen kan worden voorkomen met klepelen (door vegetatie met een maai-zuigcombinatie direct op te zuigen).
- Als maaisel het zicht kan ontnemen op reflectorpaaltjes, varkensruggen en ander laag wegmeubilair met een negatief effect op de veiligheid van weggebruikers en dit risico wordt weggenomen door de vegetatie te klepelen.

2: Om onveilige situaties op ruwe ondergrond te voorkomen. Hiervan is sprake op verharde (dijk)taluds en stortsteen waar niet kan worden gemaaid met reguliere maaimachines (zoals messenbak of cyclomaaier) omdat deze te kwetsbaar zijn. En waar ook het werken met bosmaaiers niet veilig is door de ongelijke ondergrond. Een bosmaaier geeft dan veiligheidsrisico's voor de uitvoerder en eventuele andere voorbijgangers door terugslag of afketsen van stenen. Ook zal bij een dergelijke ondergrond de bosmaaier snel beschadigd raken.

3: Om onveilige situaties op onderhoudspaden te voorkomen. Hiervan is sprake als er onderhoudspaden en/of aangrenzende droge taluds (boven de waterlijn) gemaaid moeten worden, het onderhoudspad niet breder dan 3 meter en er geen uitwijkmogelijkheid is.
 Klepelen van het onderhoudspad en/of de eerste 2 meter van het aangrenzende droge talud is in die situatie noodzakelijk om kantelen slipgevaar op het onderhoudspad te voorkomen. Vanuit het oogpunt van veiligheid is maaien met andere maaimethoden dan met de klepelmaaier (bijvoorbeeld messenbak- of schijvenmaaier) niet mogelijk. Bij een onderhoudspad smaller dan 3 meter rijdt de machine direct langs de boveninsteek van de naastgelegen watergang. De machinist moet zicht op de boveninsteek kunnen houden in verband met eventuele schade op en rond de boveninsteek, zoals graafschade en beginnende verzakking van het talud. Hoge en/of zware vegetatie op het talud (met name van de droge taluds komt een grote hoeveelheid maaisel) dient daarom direct te worden en verkleind tot een beperkt volume. Dit is alleen mogelijk met het gebruik van de klepelmaaier, waarmee het maaisel uit het talud met een transportbandje tot boven de insteek wordt getransporteerd.

Alleen de inzet van de klepelmaaier voorkomt in de geschetste situaties dan ook de volgende veiligheidsrisico's:

- Kantelgevaar voor de machine, doordat andere maaimethoden dan klepelen in deze situatie kuilen (door bijvoorbeeld graafschade door konijn, vos, bever, das) of een wegzakkend talud e.d. de machinist het zicht ontnemen;
- Slipgevaar, doordat reguliere maaimethoden hopen maaisel op de boveninsteek achterlaten die nat en glad zijn en de machine die erover heen rijdt kan slippen en onbeheersbaar worden;
- Achterblijvend (lang) maaisel dat op het talud moet worden voorkomen. Wanneer dit achterblijft verstikt voorts de grasmat en verweekt het talud, hetgeen op de iets langere termijn leidt tot een nog verder onbeheersbare onveilige situatie.

4. Om onveilige situaties op steile (dijk)taluds en/of dijken met een beperkte draagkracht te voorkomen. Hiervan is sprake in de volgende situaties:

- Bij dijktafval die dusdanig steil zijn dat deze niet veilig met maaimachines berijdbaar of beloopbaar zijn. Het gaat hierbij om dijktafval met een helling van 1:2 of steiler, waarbij het wel mogelijk is om met een maai-zuigcombinatie vanaf een naastgelegen weg of onderhoudspad het dijktafval te maaien.

Hierbij wordt het maaisel dus direct afgevoerd, wat nodig is om de dijk sterk en veilig te houden.

b. Op (veen)dijken met een beperkte draagkracht, waarbij maar één werkgang per maaibeurt mogelijk is, omdat anders de dijk kapotgereden wordt. Een tweede en derde werkgang, die nodig zijn om het maaisel te kunnen verzamelen en op te ruimen, is op dergelijke kwetsbare dijken niet mogelijk zonder dat de ondergrond kapot wordt gereden. Het kapot rijden van de dijken brengt de veiligheid van de dijk in gevaar. Waar mogelijk wordt in deze gevallen gewerkt met een maai/zuigcombinatie vanaf een naastgelegen verharde weg. Maar als deze verharde weg ontbreekt zal er op de dijk zelf gereden moeten worden en zal de maaibeurt dus beperkt moeten worden tot één werkgang. Om hierbij te voorkomen dat het maaisel wat achterblijft de ondergrond verstikt (wat de veiligheid van een dijk eveneens negatief kan beïnvloeden) is het nodig dat het maaisel wordt verkleind en verspreid over het terrein. Hierdoor zal het maaisel snel verteren en door de bodem als organische stof worden opgenomen. Op deze manier wordt verstikking van de dijkvegetatie voorkomen

02 Voor het klepelen gelden de volgende randvoorwaarden;

a: Een ecologisch deskundige legt het toegestaan gebruik van de klepelmaaier goed onderbouwd vast in een ecologisch werkprotocol; onderdeel daarvan is de inschatting of er sprake is van het overtreden van een verbodsbepaling en zo ja, de inschatting op de aanwezigheid van beschermde soorten en de daarop aangepaste werkwijze (bijvoorbeeld de aanwezigheid van steenanjer of bokkenorchis);

b: De klepelmaaier wordt dusdanig afgesteld dat het bodemoppervlak onaangetast blijft en de vegetatie na de maaierwerkzaamheden nog een resterende lengte heeft van minimaal 10 cm. Dit om rozetten van twee- en meerjarige kruidsoorten en aanwezige insecten, kleine zoogdieren, reptielen en/of amfibieën te sparen. Het bodemoppervlak mag hierbij dus niet worden beschadigd;

c: De klepelmaaier wordt technisch zodanig uitgerust dat negatieve effecten verder worden geminimaliseerd, met bijvoorbeeld Y- of T- vormige klepels en eco-kop;

d: De vegetatie wordt direct afgevoerd, daar waar dat technisch mogelijk is;

e: De werksnelheid is max. 5 km/u.

Behoort bij: 2025-01

Onderhoud waterlopen gemeente Tholen 2025-2026

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Binnen de kerngrenzend van de woonkernen die onder de gemeente Tholen vallen.

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-01

Onderhoud waterlopen gemeente Tholen 2025-2026

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ZOMERRONDE MAAIEN WATERLOPEN				
10	BREEDTE WATERGANG KLEINER DAN 6 METER				
1000	<u>Onderhoudsstrook > 3 meter</u>				
100010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	2.040,00	V	
100020	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	79,00	V	
100030	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	326,00	V	
100040	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	26,00	V	
100050	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	464,00	V	
100060	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	94,00	V	
100070	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	46,00	V	
100080	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	56,00	V	
1001	<u>Onderhoudstrook < 3 meter</u>				
100110	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	308,00	V	
100120	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	159,00	V	
100130	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	140,00	V	
1002	<u>Onderhoudstrook niet aanwezig</u>				
100210	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	1.325,00	V	
100220	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	62,00	V	
100230	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	144,00	V	
100240	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	44,00	V	
100250	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	390,00	V	
100260	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	48,00	V	
11	BREEDTE WATERGANG GROTER DAN 6 METER				
1100	<u>Onderhoudsstrook > 3 meter</u>				
110010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	267,00	V	
110020	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	3.106,00	V	
110030	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	2.761,00	V	
110040	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	45,00	V	
110050	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	97,00	V	
110060	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	44,00	V	
1101	<u>Onderhoudstrook < 3 meter</u>				
110110	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	532,00	V	
110120	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	512,00	V	
110130	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	241,00	V	
1102	<u>Onderhoudstrook niet aanwezig</u>				
110210	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	85,00	V	
110220	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	692,00	V	
110230	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	126,00	V	
12	AFVOEREN MAAISELZOMERRONDE				
120010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	10.357,00	V	
120020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	986,00	V	
120030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	2.352,00	V	
120040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	564,00	V	
2	NAJAARSRONDE MAAIEN WATERLOPEN				
20	BREEDTE WATERGANG KLEINER DAN 6 METER				
2000	<u>Onderhoudsstrook > 3 meter</u>				
200010	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	88,00	V	
200020	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	21.598,00	V	
200030	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	421,00	V	
200050	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	2.236,00	V	
200060	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	35,00	V	
200070	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	5.358,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200080	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	83,00	V	
200090	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.224,00	V	
200100	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	38,00	V	
2010	<u>Onderhoudstrook < 3 meter</u>				
201010	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.970,00	V	
201020	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	162,00	V	
201030	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	197,00	V	
2020	<u>Onderhoudstrook niet aanwezig</u>				
202010	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	172,00	V	
202020	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	11.305,00	V	
202030	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	958,00	V	
202040	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	2.838,00	V	
202050	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	150,00	V	
202060	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	137,00	V	
202070	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	712,00	V	
202080	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	817,00	V	
202090	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	113,00	V	
21	BREEDTE WATERGANG GROTER DAN 6 METER				
2100	<u>Onderhoudstrook > 3 meter</u>				
210010	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	2.229,00	V	
210020	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	207,00	V	
210030	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.462,00	V	
210040	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	440,00	V	
210050	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	5.834,00	V	
210060	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	870,00	V	
210070	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	15.150,00	V	
210080	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	2.931,00	V	
210090	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	56,00	V	
210100	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	662,00	V	
2110	<u>Onderhoudstrook <3 meter</u>				
211010	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	182,00	V	
211020	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.362,00	V	
211030	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	255,00	V	
211040	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	271,00	V	
211050	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	637,00	V	
211060	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.464,00	V	
211070	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	199,00	V	
211080	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	94,00	V	
211090	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	72,00	V	
2120	<u>Onderhoudstrook niet aanwezig</u>				
212010	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	593,00	V	
212020	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	477,00	V	
212030	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.332,00	V	
212040	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	502,00	V	
212050	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.016,00	V	
212060	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	307,00	V	
212070	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	2.581,00	V	
212080	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	869,00	V	
212090	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	71,00	V	
212100	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	26,00	V	
212110	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	77,00	V	
212120	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	643,00	V	
212130	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang.	m	697,00	V	
22	AFVOEREN MAAISEL				
220010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	67.787,00	V	
220020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	26.393,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	MAATWERK UITMAAIEN				
230010	Uitmaaieren nat en droog profiel watergang	m	2.465,00	V	
230020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	2.465,00	V	
3	MAAIEN EN SCHOONHOUDEN DIVERSE OBJECTEN IN TALUD				
3000	<u>Maaieren taluds</u>				
300010	Uitmaaieren waterpartij.	are	4,70	V	
3001	<u>Schoonhouden uitstroompunten drainage</u>				
300110	Schoonhouden uitstroompunten drainage	st	150,00	V	
300120	Schoonhouden uitstroompunten drainage	st	258,00	V	
3010	<u>Schoonhouden uitstroompunten riolering</u>				
301010	Schoonmaken uitstroompunten rioolstelsel in waterlopen	st	250,00	V	
4	OVERIGE WERKEN				
40	VERKEERSMAATREGELEN				
4000	<u>Toepassen afzettingen</u>				
400010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
400020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
41	WERKZAAMHEDEN T.B.V. WET NATUURBESCHERMING				
410010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00	V	
410020	Inventariseren flora.	keer	2,00	V	
5	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATRIEEL				
5000	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
500010	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
5001	<u>ter beschikking stellen materieel</u>				
500110	Inzetten tractor.	uur	16,00	V	
500120	Inzetten tractor.	uur	16,00	V	
500130	Inzetten tractor.	uur	16,00	V	
500140	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	16,00	V	
500150	Inzetten tractor.	uur	16,00	V	
500160	T.b.s. maaiboot.	uur	8,00	V	
500170	Inzetten bosmaaier.	uur	20,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost snoeien beplanting in en langs watergangen	EUR	1.500,00	V	
950020	Stelpost inzet rijplaten t.b.v. bescherming vegetatieve ondergronden	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				