


BGT / IMGeo objectenhandboek



INHOUD

WEG

Wegdeel

Ondersteunend wegdeel

Weginrichtingselement

SPOOR

Spoor

TERREINDEEL

Onbegroeid terreindeel

Begroeid terreindeel

WATER

Waterdeel

Ondersteunend waterdeel

Waterinrichtingselement

BOUWWERK

Pand

Overig bouwwerk

Kunstwerk overbruggingsdeel

Kunstwerk tunneldeel Overig

kunstwerkdeel

Kunstwerkdeel

Scheiding

INRICHTINGSELEMENT

Inrichtingselement

Gebouwinstallaties

Vegetatieobject

FUNCTIONEEL GEBIED

Functioneel gebied

Het Objectenwoordenboek is tot stand gekomen door een samenwerking met de Drechtsteden gemeenten; Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht.

FIETSPAD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Fietspad	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel met name bestemd voor fietsers en, indien toegestaan, bromfietzers en dat afgescheiden is van de andere wegdelen niet uitsluitend door markering.
Valt NIET onder de definitie	Fietsstroken gescheiden door markering of kleur. Deze worden wel ingemeten als zijnde een BGT object(zie voorbeeld).

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A:Wegdeel, Fietspad , Gesloten verharding B: Wegdeel, Voetpad, Open verharding C: Ondersteunend wegdeel: Berm, Groenvoorziening D: Weginrichtingselement, Geleideconstructie		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	*Deze fietsstrook kan in dit geval opgenomen worden als het BGT object Wegdeel Rijbaan: Lokale weg

INRIT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Inrit	X	-	-

Omschrijving	
Definitie	Toegangswegen, oprijlanen en dergelijke met verkeersfunctie die leiden naar afgelegen erven en terreinen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan, Regionale weg, Gesloten verharding B: Wegdeel, Inrit, Gesloten verharding C: Ondersteunend wegdeel: Berm, Groenvoorziening		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

OV-BAAN

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	OV-baan	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel dat uitsluitend is bestemd en gemarkeerd voor openbaar vervoer en afgescheiden is van de andere wegdelen niet uitsluitend door markering.
Valt NIET onder de definitie	OV-banen gescheiden door markering of kleur. Deze worden wel ingemeten als zijnde een BGT object(zie voorbeeld).

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A : Wegdeel, OV-baan, Gesloten verharding B en C: Begroeid terreindeel, Groenvoorziening D en F: Ondersteunend wegdeel: Verkeerseiland, Open verharding		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



*Deze OV-baan (tussen de twee markeringen) kan in dit geval opgenomen worden in het BGT object **Wegdeel Rijbaan: Lokale weg**


OVERWEG

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Overweg	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel dat uitsluitend is bestemd en gemarkeerd voor openbaar vervoer en afgescheiden is van de andere wegdelen niet uitsluitend door markering.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A : Wegdeel, Overweg, Gesloten verharding B: Wegdeel, Spoorbaan C: Spoor, Trein		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

PARKEERVLAKE

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Parkeervlak	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel bestemd voor het parkeren van motorvoertuigen
Valt NIET onder de definitie	Onderverdeling van de parkeervakken opnemen als wegmarkering.

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Fietspad, Gesloten verharding B: Wegdeel, Voetpad, Open verharding C : Wegdeel, Parkeervlak, Gesloten verharding D en E: Ondersteunend wegdeel: Berm, Groenvoorziening.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



*Onderverdeling van de parkeervakken kan eventueel opgenomen worden als losse lijn **wegmarkering**

RIJBAAN AUTOSNELWEG

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Rijb.:Autosnelweg	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer en met gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object. Het begin en einde van een wegdeel van een auto(snel)weg, de plaats van het bord, is bepalend voor de afbakening.		
Opmerkingen:	A en B: Wegdeel, Rijbaan: Autosnelweg, Gesloten verharding C: Ondersteunend wegdeel: Berm, Groenvoorziening. D: Weginrichtingselement, Geleideconstructie.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

RIJBAAN AUTOWEG

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Rijb.: Autoweg	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel dat onderdeel is van een weg uitsluitend bestemd voor snelverkeer.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object. Het begin en einde van een wegdeel van een auto(snel)weg, de plaats van het bord, is bepalend voor de afbakening.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan: Autoweg, Gesloten verharding		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

RIJBAAN LOKALE WEG

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Rijb. :Lokale weg	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel dat onderdeel is van een weg van lokaal belang.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object (kant verharding).		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan, Regionale weg, Gesloten verharding B: Wegdeel, Inrit, Gesloten verharding C: Ondersteunend wegdeel: Berm, fysiek voorkomen: Groenvoorziening		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

RIJBAAN REGIONALE WEG

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Rijb. : Regionale weg	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel dat onderdeel is van een weg die een verbinding vormt tussen bewoonde oorden of tussen wijken binnen een dorp of stad.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object (kant verharding)		
Opmerkingen:	A:Wegdeel, Rijbaan: Regionale weg		

Voorbeelden niet inwinnen	
	

RIJBAAN RUITERPAD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Rijb. :Ruiterpad	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een wegdeel primair aangelegd voor het gebruik door ruiters.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Kant ruiterpad.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Gesloten verharding B: Begroeid terreindeel, Duin C: Wegdeel, Rijbaan: Ruiterpad, Onverhard D: Wegdeel, Voetpad, Half verhard		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

RIJBAAN VOETGANGERSGEBIED

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Rijb.:Voetgangersgebied	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel alleen voor het gebruik door voetgangers, waarbij het door voetgangers te gebruiken gebied de volle breedte van de weg beslaat en het gebied een nadrukkelijk openbaar karakter heeft.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Kant verharding.		
Opmerkingen:	A en D: Pand B: Wegdeel, Rijbaan Voetgangersgebied, Open verharding C: Wegdeel, Rijbaan Voetgangersgebied, Gesloten verharding E: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Open verharding		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

VOETPAD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Voetpad	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel waar voetgangers gebruik van moeten maken.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan Voetpad Open verharding B: Wegdeel, Rijbaan Voetpad Gesloten verharding C: Begroeid terreindeel, Groenvoorziening		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

VOETPAD OP TRAP

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Voetpad op trap	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verkeer infrastructurele voorziening bestaande uit een constructie van treden, waarop men een hoger of lager gelegen plaats kan bereiken.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A : Wegdeel, Rijbaan Voetpad Open verharding B : Wegdeel, Voetpad op trap C : Begroeid terreindeel, talud, kruinlijngeometrie		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

WOONERF

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Woonerf	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdeel waar de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten enzovoorts) prioriteit heeft boven de verkeersfunctie.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A : Woonerf, Open verharding		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet inwinnen

--	--

VERKEERSDREMPEL : Rijbaan regionale weg

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Verkeersdrempel	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Verhoging in de rijbaan, bedoeld om het gemotoriseerde verkeer met een lage snelheid te laten rijden.
Valt NIET onder de definitie	- Oprit voor invalidenwaggen/kinderwaggen bij kruispunt - oprit van garage t.b.v. een auto

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	Inrit/Uitrit: Aansluiting van een zijstraat en/of erf op een (hoofd)straat, verhoogd uitgevoerd.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet inwinnen



VERKEERSDREMPEL : Rijbaan lokale weg

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Verkeersdrempel	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Verhoging in de rijbaan, bedoeld om het gemotoriseerde verkeer met een lage snelheid te laten rijden.
Valt NIET onder de definitie	- Oprit voor invalidenwag en/kinderwag en bij kruispunt - oprit van garage t.b.v. een auto

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object		
Opmerkingen:	Inrit/Uitrit: Aansluiting van een zijstraat en/of erf op een (hoofd)straat, verhoogd uitgevoerd.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet inwinnen



MATERIAALSCHIEDING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Materiaalscheiding	-	-	x

Omschrijving	
Definitie	Scheiding tussen verschillende verhardingsmaterialen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het verschillende soorten verharding.		
Opmerkingen:	Onder het object materiaalscheiding valt bijvoorbeeld de scheiding tussen bijvoorbeeld klinkers en tegels (open-open).		

Voorbeelden wel inwinnen	
	*Hier vormen de twee rode vlakken en het grijze vlak samen het BGT object Wegdeel, Voetpad, Open verharding. Om toch de diverse verhardingen inzichtelijk te maken kan hier het grijze vlak als apart vlak Wegdeel, Voetpad, Openverharding opgenomen worden.

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	*Hier vormt het fietspad het object Wegdeel, Fietspad, Open verharding en de weg het object Wegdeel, Rijbaan:lokale weg, Gesloten verharding


FYSIEK VOORKOMEN GESLOTEN VERHARDING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Gesloten verharding	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verharding bestaande uit een materiaal dat niet verwijderbaar is zonder definitieve destructie, zoals bijvoorbeeld bitumen, cement of kunststof.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Voetpad, Open verharding. B en D: Rijbaan: Lokale weg, gesloten verharding C: Wegdeel Rijbaan lokale weg: verkeersdrempel, Open verharding E: Begroeid terreindeel, Groenvoorziening.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

FYSIEK VOORKOMEN OPEN VERHARDING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Open verharding	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verharding gevormd door in verband aangebrachte elementen van beperkte afmetingen, zoals bijvoorbeeld tegels en grasklinkers.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan lokale weg, Open verharding.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN HALF VERHARD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Half verhard	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verharding bestaande uit een door verdichting gebonden materiaal, of onsamenvast materiaal.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Voetpad, Half verhard.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN ONVERHARD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Wegdeel	Onverhard	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdelen waar geen verharding of aaneengesloten vegetatie aanwezig is.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Onverhard.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

VERKEERSEILAND

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onderst. wegdeel	Verkeerseiland	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Ondersteunend wegdeel van beperkte omvang, uitgevoerd als verhoging of wegmarkering, dat wordt omsloten door wegdelen en ten doel heeft verkeersstromen te scheiden.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A : Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Open verharding B : Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Gesloten verharding C : Ondersteunend Wegdeel, Verkeerseiland, Open verharding		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

BERM

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onderst. wegdeel	Berm	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een strook grond langs een weg of spoorweg.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A : Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Gesloten verharding B : Ondersteunend Wegdeel, Berm, Onverhard C : Ondersteunend Wegdeel, Berm, Groenvoorziening		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN GESLOTEN VERHARDING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onderst. Wegdeel	Gesloten verharding	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verharding bestaande uit een materiaal dat niet verwijderbaar is zonder definitieve destructie, zoals bijvoorbeeld bitumen, cement of kunststof.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	Ondersteunend Wegdeel, Verkeerseiland, Gesloten verharding.		

Voorbeelden wel inwinnen

	
--	--

Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

FYSIEK VOORKOMEN OPEN VERHARDING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onderst. Wegdeel	Open verharding	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verharding gevormd door in verband aangebrachte elementen van beperkte afmetingen, zoals bijvoorbeeld klinkers en tegels.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A : Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Open verharding B : Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Gesloten verharding C : Ondersteunend Wegdeel, Verkeerseiland, Open verharding		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

FYSIEK VOORKOMEN HALF VERHARD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onderst. Wegdeel	Half verhard	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verharding bestaande uit een door verdichting gebonden materiaal, of onsaamenhangend materiaal.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	Wegdeel, Berm, Half verhard Wegdeel, Berm, Groenvoorziening		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

FYSIEK VOORKOMEN ONVERHARD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onderst. Wegdeel	Onverhard	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Wegdelen waar geen verharding of aaneengesloten vegetatie aanwezig is.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg , Gesloten verharding. B: Ondersteunend Wegdeel, Berm, Onverhard C: Ondersteunend Wegdeel, Berm, Groenvoorziening		

Voorbeelden wel inwinnen


Voorbeelden niet/anders inwinnen

FYSIEK VOORKOMEN GROENVOORZIENING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onderst. Wegdeel	Groenvoorziening	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel met aangelegde beplanting, meestal gras, heesters of struiken.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg , Gesloten verharding. B: Ondersteunend Wegdeel, Berm, Onverhard C: Ondersteunend Wegdeel, Berm, Groenvoorziening		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

LIJNAFWATERING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Weginrichtingselement	Lijnafwatering	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Goot in de lengterichting van de verharding. Bijvoorbeeld roostergoot en verholen goot.
Valt NIET onder de definitie	Een molgoot.

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object inmeten.		
Opmerkingen:	Bijvoorbeeld roostergoot en verholen goot.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	*Voor de BGT is de molgoot geen inhoud en wordt bij wegdeel A gerekend. In IMGeo kan de molgoot als weginrichtingselement met lijngeometrie worden opgenomen.

WEGMARKERING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Weginrichtingselement	Wegmarkering	-	x	-


Omschrijving	
Definitie	Op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte tekens ter geleiding, waarschuwing, regeling of informatie van het verkeer.
Valt NIET onder de definitie	Markeringen die Fietsstroken en/of OV banen afbakenen zijn aparte (aanvullende) objecten.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt, Lijn, Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart of de omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



WILDROOSTER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Weginrichtingselement	Wildrooster	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Horizontaal raamwerk dat dient om wild de doorgang te beletten.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart of de omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

GELEIDECONSTRUCTIE

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Weginrichtingselement	Geleideconstructie	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Bermbeveiligingsconstructie bedoeld voor fysieke geleiding van voertuigen die uit de koers zijn geraakt.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt, Lijn, Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object inmeten.		
Opmerkingen:	Vangrail.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

BALUSTRADE

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Weginrichtingselement	Balustrade	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een balustrade is een hekwerk of afzetting aan de rand van een overbrugging. Een balustrade beveiligt tegen het vallen.
Valt NIET onder de definitie	Het BGT object Scheiding Hek en het aanvullende object Scheiding Hek-overig.

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

BOOMSPIEGEL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Weginrichtingselement	Boomspiegel	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Stuk grond rondom de stam van een boom dat van boven toegankelijk is voor lucht en water.
Valt NIET onder de definitie	n.v.t.

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:	Een boomspiegel die kleiner is dan 5 m2 kan als ImGeo opgenomen worden. Als de boomspiegel groter is dan 5 m2 moet hij opgenomen worden in de BGT.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	


Voorbeelden niet/anders inwinnen	

TREIN

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Spoor	Trein	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Spoor voor een railvoertuig voor de langere afstand dat sneller dan 45 km per uur kan, bestaande uit een enkele of een reeks van locomotieven, treinstellen en/of wagons.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het midden tussen de twee staven van een spoor, de as van het spoor, wordt als lijn vastgelegd.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Overweg. B: Wegdeel, functie: Spoorbaan. C: Spoor, Trein		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN ERF

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onbegroeid terreindeel	Erf	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel dat bij een pand of overig bouwwerk hoort, dat niet nader wordt ingewonnen en dat bestaat uit een mengvorm van begroeiing, verharding, en/of water.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Onbegroeid terreindeel, Erf		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN GESLOTEN VERHARDING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onbegroeid terreindeel	Gesloten verharding	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verharding bestaande uit een materiaal dat niet verwijderbaar is zonder definitieve destructie, zoals bijvoorbeeld bitumen, cement of kunststof.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	


FYSIEK VOORKOMEN OPEN VERHARDING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onbegroeid terreindeel	Open verharding	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verharding gevormd door in verband aangebrachte elementen van beperkte afmetingen, zoals bijvoorbeeld klinkers en tegels.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Onbegroeid terreindeel, Open verharding. B: Wegdeel, Voetpad, Open verharding C en D: Scheiding, Muur		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

FYSIEK VOORKOMEN HALF VERHARD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onbegroeid terreindeel	Half verhard	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verharding bestaande uit een door verdichting gebonden materiaal, of onsamenhangend materiaal.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Onbegroeid terreindeel, Half verhard		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN ONVERHARD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onbegroeid terreindeel	Onverhard	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindelen waar geen verharding of aaneengesloten vegetatie aanwezig is.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Onbegroeid terreindeel, Onverhard B: Waterdeel, Waterloop C: Ondersteunend waterdeel, Oever/slootkant		

Voorbeelden wel inwinnen


Voorbeelden niet/anders inwinnen

FYSIEK VOORKOMEN ZAND

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onbegroeid terreindeel	Zand	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel dat grotendeels bedekt is met zand.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	Idem aan het object
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Onbegroeid terreindeel, Zand		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN LOOFBOS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Loofbos	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal loofbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeing van de bomen, zullen vormen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Loofbos		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN GEMENGD BOS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Gemengd bos	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal naald- en loofbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeing van de bomen, zullen vormen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Gemengd bos		

Voorbeelden wel inwinnen


Voorbeelden niet/anders inwinnen

FYSIEK VOORKOMEN NAALDBOS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Naaldbos	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel begroeid met een dusdanige aantal naaldbomen dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeing van de bomen, zullen vormen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Naaldbos		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN HEIDE

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Heide	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel overwegend begroeid met heide en heideachtige vegetaties.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Heide		

Voorbeelden wel inwinnen	
	
Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN STRUIKEN

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Struiken	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel bedekt met niet-gecultiveerde (natuurlijke), lage, houtachtige, overblijvende planten gekenmerkt door verschillende vertakkingen dicht bij de wortel en afwezigheid van opvallende stammen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Voetpad, Gesloten verharding B: Ondersteunend wegdeel, Berm, Groenvoorziening C: Begroeid terreindeel, Struiken		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN HOUTWAL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Houtwal	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel zijnde een afscheiding met beperkte breedte en beplant met bomen of struiken.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Waterdeel, Greppel/Droge sloot B: Begroeid terreindeel, Houtwal		

Voorbeelden wel inwinnen	
	
Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN GRASLAND OVERIG

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Grasland overig	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen en of grasachtigen, en met de in graslanden voorkomende kruiden, dat niet in gebruik is voor agrarische doeleinden.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A en C: Begroeid terreindeel, Grasland overig. B: Begroeid terreindeel, Grasland overig (talud en kruinlijn)		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN MOERAS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Moeras	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel met moerasvegetatie in stilstaand water van geringe diepte zonder merkbare toe- of afvloeiing.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Moeras		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

FYSIEK VOORKOMEN RIETLAND

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Rietland	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel overwegend begroeid met rietvegetatie.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Rietland		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN KWELDER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Kwelder	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Buitendijks gelegen aangeslibd land van een wad, dat bij gewone vloed niet meer onder loopt.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Kwelder B: Waterdeel, Waterloop		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN FRUITTEELT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Fruitteelt	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel begroeid met fruitbomen in de vorm van hoogstam en laagstamboomgaard, druiven of kleinfruit.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Fruitteelt		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN BOOMTEELT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Boomteelt	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Grond in gebruik voor het kweken van jonge siergewassen, bomen enz. ten behoeve van een later gebruik elders.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Boomteelt		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN BOUWLAND

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Bouwland	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel in gebruik als akker, met gewassen die in een teelt roulatieschema zijn opgenomen. Kan tijdelijk zonder gewas zijn of braak liggen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Bouwland		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FYSIEK VOORKOMEN GRASLAND AGRARISCH

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Grasland agrarisch	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel met een vegetatie bestaande uit grassen en of grasachtigen, en met de in graslanden voorkomende kruiden, zijnde cultuurgrasland dat in gebruik is voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel Rijbaan: Lokale weg, Open verharding B: Ondersteunend wegdeel, Berm, Groenvoorziening C: Begroeid terreindeel, Grasland agrarisch D: Scheiding, Hek-overig		

Voorbeelden wel inwinnen


Voorbeelden niet/anders inwinnen

FYSIEK VOORKOMEN GROENVOORZIENING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Groenvoorziening	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Terreindeel met aangelegde beplanting, meestal gras, heesters of struiken.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Fysiek voorkomen.		
Actualiteit	Idem aan het object	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	Idem aan het object.		
Inwinning	Het attribuut fysiek voorkomen geldt voor het gehele object. Een overgang van fysiek voorkomen is dus altijd ook een grens tussen twee objecten.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg, Open verharding B: Begroeid terreindeel, Groenvoorziening		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

GROENVOORZIENING-DETAILLERING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Begroeid terreindeel	Groenvoorziening-detail	-	-	x

Omschrijving	
Definitie	Zichtbare of onzichtbare lijnen t.b.v. vorming groenbeheerobjecten
Valt NIET onder de definitie	Het BGT object Begroeid terreindeel div. (fysiek voorkomen) zoals loofbos, gemengd bos ed.

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	De omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
 *Bloembollen.	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

WATERLOOP

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Waterdeel	Waterloop	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een voor de waterbeheersing bestemde geul die meestal permanent water bevat (zoals rivier, kanaal, beek, sloot, gracht).
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan:Lokale Weg, Open verharding B en E: Ondersteunend Waterdeel, Oever/Slootkant C: Scheiding, Kademuur D: Waterdeel, Waterloop		

Voorbeelden wel inwinnen	

Voorbeelden niet inwinnen	

WATERVLAKTE

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Waterdeel	Watervlakte	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Alle oppervlakken die vrij permanent met zoet water zijn bedekt. (zoals meer, plas, ven, vijver).
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A: Waterdeel, Watervlakte B: Ondersteunend Waterdeel, Oever/slootkant		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

GREPPEL/DROGE SLOOT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Waterdeel	Greppel/Droge sloot	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een ten behoeve van de waterbeheersing gegraven geul die al dan niet met water bedekt is.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Grasland agrarisch B: Waterdeel, Greppel Droge sloot C: Begroeid terreindeel, Loofbos		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

OEVER/SLOOTKANT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onderst. Waterdeel	Oever/Slootkant	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	De strook land die in direct contact staat met water, inclusief het gebied tussen de hoogwaterlijn en laagwaterlijn.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek object.		
Opmerkingen:	A : Waterdeel, Watervlakte B: Ondersteunend Waterdeel, Oever/slootkant		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

SLIK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Onderst. Waterdeel	Slik	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Buitendijks aangeslibde, onbegroeide grond die bij vrijwel elk hoogwater onderloopt.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek object.		
Opmerkingen:	Slikken zijn bij laagwater droogvallende delen. Zij komen uitsluitend voor in de Waddenzee en in de Zuidwestelijke delta.		

Voorbeelden wel inwinnen


Voorbeelden niet inwinnen

REMMINGSWERK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Waterinrichtingselement	Remmingswerk	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Constructie langs de opstelruimte en wachtruimte bedoeld voor het afmeren van schepen.
Valt NIET onder de definitie	Een geleidewerk wordt als apart object opgenomen.

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De aanrakingslijn voor scheepvaart wordt als lijn ingemeten.		
Opmerkingen:	Bij een remmingswerk de meerpalen los inmeten.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



BETONNING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Waterinrichtingselement	Betonning	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een systeem van boeien en bakens, waarmee in open zee of in een vaarwater ondiepten of de aanwezigheid van gevaarlijke objecten worden aangegeven.
Valt NIET onder de definitie	n.v.t.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	n.v.t.		

Voorbeelden wel inwinnen


GELEIDEWERK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Waterinrichtingselement	Geleidewerk	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Fuikvormige constructie aansluitend aan het hoofd van een kunstwerk voor het geven van mechanische en visuele geleiding tijdens het invaren van dat kunstwerk.
Valt NIET onder de definitie	Een remmingswerk wordt als apart object opgenomen.

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	De aanrakingslijn voor scheepvaart wordt als lijn ingemeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



MEERPAAL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Waterinrichtingselement	Meerpaal	-	x	-


Omschrijving	
Definitie	Paal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd.
Valt NIET onder de definitie	Een bolder op de kademuur valt niet onder de definitie meerpaal.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	Bij een remmingswerk de meerpalen los inmeten. Meerpalen bevinden zich in het water.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



HOOGTEMERK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Waterinrichtingselement	Hoogtemerk	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Relatief permanent merk, natuurlijk of kunstmatig, met daarin een punt met een bekende hoogte ten opzichte van een bepaald referentievlak.
Valt NIET onder de definitie	n.v.t.

Kenmerken	
Geometrietype	Punt
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding Wetgeving n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm
Inwinning	Het hart van het object.
Opmerkingen:	n.v.t.

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

PONTON

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Waterinrichtingselement	Ponton	-	x	-


Omschrijving	
Definitie	Drijvend platform dat als voornaamste doel heeft het ondersteunen van datgene wat er op staat of ligt.
Valt NIET onder de definitie	Een vaste steiger (BGT inhoud), een drijvende steiger en een vlonder worden apart opgenomen.

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Contour van het ponton inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



VLONDER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Waterinrichtingselement	Vlonder	-	-	x



Omschrijving	
Definitie	Houten vloer of looppad boven water of drassige bodem
Valt NIET onder de definitie	Een vaste steiger (BGT inhoud), een drijvende steiger en een ponton worden apart opgenomen.

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Contour van de vlonder inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen




GRONDVLAKEOMETRIE

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Pand	Grondvlakgeometrie	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De begrenzing van een pand daar waar het de grond raakt.		
Opmerkingen:	Voor een uitgebreide omschrijving zie het objectenhandboek BGT hoofdstuk 4 “ <i>Inwinningsregels voor panden</i> ”		

Voorbeelden wel inwinnen



NUMMERAANDUIDING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Pand	Nummeraanduiding	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Samengesteld attribuut ten behoeve van opname van opname van een reeks nummeraanduidingen van verblijfsobjecten in een pand.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Tekst		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	n.v.t.		
Inwinning	Wordt overgenomen uit de BAG.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen

Voorbeelden niet inwinnen

BASSIN

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig bouwwerk	Bassin	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Waterbak, zoals een zwembad of een dok.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A: Overig Bouwwerk: Bassin		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet inwinnen

--	--

BEZINKBAK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig bouwwerk	Bezinkbak	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een gesloten reservoir waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgevangen met een slib reinigende voorziening.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A : Overig Bouwwerk, Bezinkbak B : Onbegroeid terreindeel, onverhard		



LAGE TRAF0

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig bouwwerk	Lage trafo	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Bouwwerk waarin transformator(en) zijn geplaatst voor elektriciteitsvoorziening.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A : Overig Bouwwerk, Lage trafo		

Voorbeelden wel inwinnen



OPEN LOODS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig bouwwerk	Open loods	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Niet verplaatsbaar licht gebouw met een open gevel, bestemd als berg- of werkplaats of als tijdelijk onderdak voor andere doeleinden.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	A : Overig Bouwwerk, Open loods		



OPSLAGTANK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig bouwwerk	Opslagtank	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Opslagfaciliteit voor vloeistoffen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object. Alleen bovengrondse worden opgenomen.		
Opmerkingen:	A : Wegdeel, Rijbaan: Lokale weg. C: Overig Bouwwerk, Opslagtank B en D: Onbegroeid Terreindeel, Erf.		

Voorbeelden wel inwinnen



OVERKAPPING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig bouwwerk	Overkapping	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een afzonderlijk staande overdekking rustend op kolommen. Alleen het grondvlak van de kolommen wordt opgenomen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Multi vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object.		
Opmerkingen:	De overkapping zelf als luifel (IMgeo) opnemen op niveau 1.		

Voorbeelden wel inwinnen



WINDTURBINE

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig bouwwerk	Windturbine	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Turbine waarin winddruk omgezet wordt in mechanische energie.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Maaiveldgeometrie opnemen.		
Opmerkingen:			



BUNKER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig bouwwerk	Bunker	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een bunker is een militair verdedigingswerk.
Valt NIET onder de definitie	n.v.t.

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	n.v.t.	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Maaiveld geometrie opnemen.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



OVERBRUGGING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Kunstwerk overbrug.	Overbruggingsdeel	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn. Hiertoe behoren ook viaduct, aquaduct, wildviaduct, en fly-over.
Valt NIET onder de definitie	

In beheer	ABD	DRD	HIA	PPD	SLD	ZWD
Ja / Nee	-	Ja	Ja	-	-	Ja

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Kant verharding.		
Opmerkingen:	A :Kunstwerk Overbruggingsdeel, Overbruggingsdeel B en C: Overbruggingsdeel, type overbrugging: brug, type overbruggingsdeel: landhoofd D: Waterdeel, Waterloop		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

BRUG

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overbrugging	Brug	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Kunstwerk over een watervlakte of waterloop, bestaande uit een brugdek gesteund door pijlers en/of landhoofden.
Valt NIET onder de definitie	

In beheer	ABD	DRD	HIA	PPD	SLD	ZWD
Ja / Nee	-	Ja	Ja	-	-	Ja

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek.		
Opmerkingen:	A: Overbruggingsdeel, Brug, <i>Dek</i> (niveau 1) B en C: Overbruggingsdeel, Brug, <i>Pijler</i> (niveau 0)		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet inwinnen

--	--

DEK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overbruggingsdeel	Dek	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Direct door het verkeer belaste deel van de bovenbouw van de brug.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek.		
Opmerkingen:	A: Overbruggingsdeel, Brug, <u>Dek</u> (niveau 1) B en C: Overbruggingsdeel, Brug, <i>Pijler</i> (niveau 0)		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet inwinnen

LANDHOOFD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overbruggingsdeel	Landhoofd	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Ondersteuningsconstructie ter plaatse van een overgang van de aardebaan naar een kunstwerk.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek.		
Opmerkingen:	D: Overbruggingsdeel, Landhoofd		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

PIJLER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overbruggingsdeel	Pijler	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Ondersteuningsconstructie van bruggen en soortgelijke kunstwerken.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek.		
Opmerkingen:	A: Overbruggingsdeel, Brug, <i>Dek</i> (niveau 1) B en C: Overbruggingsdeel, Brug, <u>Pijler</u> (niveau 0)		

Voorbeelden wel inwinnen	
	


Voorbeelden niet inwinnen	

PYLOON

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overbruggingsdeel	Pyloon	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Boven de bovenbouw uitstekende draagconstructie voor tuien (kabels).
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	4 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet inwinnen	

TUNNELDEEL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Kunstwerk Tunneldeel	Tunneldeel	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Kunstmatig aangelegde, kokervormige gang onder iets door.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	6 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:	De buitenste begrenzing van tunneldelen ligt onder het maaiveld en is niet zichtbaar. Opname daarvan in de BGT gebeurt aan de hand van beschikbare informatie, zoals bouwtekeningen. Dat geldt ook voor de in het tunneldeel gelegen wegdelen.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

HOOGSPANNINGSMAST

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig Kunstwerkdeel	Hoogspanningsmast	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Metalen mast of stelling ter ondersteuning van geleide draden voor het transport van elektriciteit met een hoog voltage.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Multi Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Wanneer een hoogspanningsmast op meerdere plaatsen op het maaiveld steunt en er zijn afzonderlijke afmetingen van elke mastvoet bekend dan wordt de geometrie van elke mastvoet afzonderlijk geclassificeerd als multivlak-geometrie van de mast. Wanneer er geen afzonderlijke afmeting van de mastvoeten beschikbaar is, wordt elk hoekpunt van de omtrek om de mastvoeten als multipunt van de hoogspanningsmast geclassificeerd.		
Opmerkingen:	A: Kunstwerkdeel, Hoogspanningsmast B: Wegdeel Rijbaan: Lokale weg, gesloten verharding C: Begroeid terreindeel, Grasland overig D en E: Ondersteunend Wegdeel: Berm, Groenvoorziening		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

GEMAAL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig Kunstwerkdeel	Gemaal	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een kunstwerk in principe bedoeld om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:	A: Overig Kunstwerkdeel, Gemaal		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

PERRON

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig Kunstwerkdeel	Perron	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Verhoogde constructie langs een spoorrail of tramrail voor het in- en uitstappen van passagiers of voor het laden en lossen van goederen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	n.v.t.		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Spoorbaan. B: Spoor, Trein. C: Overig Kunstwerkdeel , Perron		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

SLUIS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig Kunstwerkdeel	Sluis	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object inwinnen.		
Opmerkingen:	B: Scheiding, Kademuur. D en F: Waterdeel, Waterloop E: Overig Kunstwerkdeel, Sluis		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STREKDAM

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig Kunstwerkdeel	Strekdam	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Constructie in het water ter verdediging van de kust/oever.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:	Afstemmen met beheerder met welke waterstand deze ingemeten moet worden.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STEIGER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig Kunstwerkdeel	Steiger	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Vaste waterbouwkundige constructie voor het aanleggen van schepen en bedoeld om deze schepen vanaf de wal te laden en te lossen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:	A: Pand B: Overig Kunstwerkdeel, Steiger C: Wegdeel, Voetpad, Open verharding		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

STUW

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Overig Kunstwerkdeel	Stuw	x	-	-


Omschrijving	
Definitie	Een constructie met een vaste drempel of een beweegbare klep, die dient om de waterstand boven- en benedenstrooms te regelen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak, Lijn		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek of het hart van het object inmeten. <u>Als de breedte minder dan 0.30 cm bedraagt opnemen als lijn!</u>		
Opmerkingen:	A en E: Waterdeel, Sloot B en C: Ondersteunend waterdeel, Oever/slootkant. D: Overig Kunstwerkdeel, Stuw		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



DUIKER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Kunstwerkdeel	Duiker	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Kunstwerk voor de waterhuishouding, bestaande uit een kokervormige constructie aangebracht onder een weg of spoorweg of in een dam.
Valt NIET onder de definitie	Het object Kunstwerkdeel Uitstroombak/Uitstroompunt

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

FAUNAVOORZIENING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Kunstwerkdeel	Faunavoorziening	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Voorziening bij een weg of spoorweg, niet zijnde een ecoduct, om de uit dat werk voortvloeiende negatieve gevolgen voor de fauna zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

KEERMUUR

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Kunstwerkdeel	Keermuur	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een keermuur is een grond- of waterkerend kunstwerk dat door een groot gewicht en een brede voet een grote stand zekerheid kan bereiken. Een keermuur is meestal van gewapend beton, maar er kan ook ander materiaal gebruikt worden.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

UITSTROOMBAK-UITSTROOMPUNT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Kunstwerkdeel	Uitstroombak-punt	-	-	x

Omschrijving	
Definitie	Een overstort in een rioolput dient om overtollig rioolwater af te voeren naar oppervlaktewater. Ter hoogte van het oppervlakte water zit een uitstroombak-punt.
Valt NIET onder de definitie	Het object Kunstwerkdeel Duiker

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn, Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	


Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

MUUR

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Scheiding	Muur	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een scheiding gemaakt van steen.
Valt NIET onder de definitie	Muren met een minimale hoogte van <u>50cm</u> worden vastgelegd. Muren die <u>lager</u> zijn vallen onder het aanvullende object Scheiding Overige-Muur.

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak, Lijn		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object opnemen mits de breedte meer dan 0.30 cm bedraagt. <u>Als de breedte minder dan 0.30 cm bedraagt opnemen als lijn!</u>		
Opmerkingen:	-In de scheidingen worden onderbrekingen van <1m genegeerd -Muren met een minimale hoogte van <u>50cm</u> worden vastgelegd. - In terreinen met een fysiek voorkomen 'erf' worden alleen die scheidingen opgenomen die direct aan de straatzijde zijn gelegen.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

KADEMUREN

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Scheiding	Kademuren	x	-	-


Omschrijving	
Definitie	Verticale wand ter scheiding van land en water, opgebouwd uit een muur van gemetselde stenen of gestort beton.
Valt NIET onder de definitie	De BGT objecten Scheiding Damwand en Scheiding Walbescherming.

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak, Lijn		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object opnemen mits de breedte meer dan 0.30 cm bedraagt. <u>Als de breedte minder dan 0.30 cm bedraagt opnemen als lijn!</u>		
Opmerkingen:	A: Wegdeel, Rijbaan:Lokale Weg, Open verharding B en E: Ondersteunend Waterdeel, Oever/Slootkant C: Scheiding, Kademuur D: Waterdeel, Waterloop		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



DAMWAND

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Scheiding	Damwand	x	-	-


Omschrijving	
Definitie	Een grondkerende constructie die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand.
Valt NIET onder de definitie	De BGT objecten Scheiding Kademuur en Scheiding Walbescherming.

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	A: Scheiding, Damwand		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



GELUIDSSCHERM

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Scheiding	Geluidsscherm	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een scheiding bedoeld om geluidshinder in de buitenlucht te verminderen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	A: Begroeid terreindeel, Grasland overig, Talud, Kruinlijn B: Scheiding, Geluidsscherm		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

WALBESCHERMING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Scheiding	Walbescherming	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een nagenoeg verticale wand tot kering van grond om afkalving van water te voorkomen.
Valt NIET onder de definitie	De BGT objecten Scheiding Kademuur en Scheiding Damwand.

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	A: Waterdeel, Waterloop. B en C: Begroeid terreindeel, Groenvoorziening E: Scheiding, Walbescherming		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

HEK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Scheiding	Hek	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Een afrastering of schutting, typisch ten behoeve van erfafscheiding
Valt NIET onder de definitie	De aanvullende object Scheiding Hek-overig en het IMGEO object Weginrichtingselement –Balustrade.

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object inmeten.		
Opmerkingen:	Het BGT object Scheiding Hek moet een <u>minimale lengte van 10 meter</u> en een minimale <u>hoogte van 1 meter</u> hebben. Hekken die niet aan deze afmetingen voldoen opnemen als het aanvullende object Hek-Overig. A: Scheiding, Hek		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



HEK-OVERIG

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Scheiding	Hek-overig	-	-	x

Omschrijving	
Definitie	Overige hekken niet zijnde BGT hekken, voethekken of balustradehekken
Valt NIET onder de definitie	Het BGT object Scheiding Hek, het aanvullende object Scheiding Hek-Voethek en het IMGeo object Weginrichtingselement Balustrade

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object inmeten.		
Opmerkingen:	Als een hekwerk <u>korter is dan 10 meter</u> en/of <u>lager is dan 1 meter</u> dan valt dit onder de definitie Scheiding Hek-overig.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



MUREN-OVERIG

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Scheiding	Muren-Overig	-	-	x

Omschrijving	
Definitie	Een scheiding gemaakt van steen.
Valt NIET onder de definitie	Muren met een maximale hoogte van 50cm worden vastgelegd. Muren die <u>hoger</u> zijn vallen onder het BGT object Scheiding Muur

In beheer	ABD	DRD	HIA	PPD	SLD	ZWD
Ja / Nee	-	Ja	Ja	-	-	Ja

Kenmerken			
Geometrietype	Lijn, Vlak		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	De omtrek van het object opnemen mits de breedte meer dan 0.30 cm bedraagt. <i>Als de breedte minder dan 0.30 cm bedraagt opnemen als lijn!</i>		
Opmerkingen:	In terreinen met een fysiek voorkomen 'erf' worden alleen die scheidingen opgenomen die direct aan de straatzijde zijn gelegen.		

Voorbeelden wel inwinnen	
 *muur lager dan 50 cm.	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

BAK-AFVALAPART PLAATS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bak-afvalapart plaats	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Boven- of ondergrondse opslagplaats voor het gescheiden Inzamelen van afval, met stortkoker(s) op het straatniveau
Valt NIET onder de definitie	Bak-container is een apart object.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt (aangevuld met vlak)		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	De Bak-afvalapartplaats is niet verplaatsbaar. De omtrek van de bak zelf kan worden opgenomen als een onbegroeid terreindeel.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



BAK-AFVALBAK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bak-afvalbak	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Bak of korf in de openbare ruimte met een permanent karakter; bedoeld voor het verzamelen van (meestal los) afval
Valt NIET onder de definitie	Bak-afvalapartplaats en Bak-container zijn aparte objecten.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	Bak-afvalbak is op enige wijze verbonden met de ondergrond.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



BAK-CONTAINER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bak-container	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een inzamelmiddel voor afvalstoffen, doorgaans van metaal of kunststof waarin afvalstoffen worden verzameld, bewaard en waaruit deze afvalstoffen vervolgens worden overgeladen in een inzamelvoertuig.
Valt NIET onder de definitie	Bak-afvalapartplaats en Bak-afvalbak zijn aparte objecten.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	De Bak-container is verplaatsbaar.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



BAK-BLOEMBAK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bak-bloembak	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Bak in de openbare ruimte met een permanent karakter, waarin planten of struiken zijn geplant.
Valt NIET onder de definitie	Boomspiegels en beplantingsvakken.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	Bak-bloembak is in die zin permanent dat deze niet verplaatst kan worden zonder bijvoorbeeld een kraan. Kleine gevelbakken vallen niet onder de definitie.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



BORD-INFORMATIEBORD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bord-informatiebord	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een bord met daarop specifieke actuele informatie, zoals plattegronden of vertrektijden.
Valt NIET onder de definitie	Bord-haltepaal

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	Levering door externen	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	n.v.t.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

BORD-VERKEERSBORD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bord-verkeersbord	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Bord waarop een verkeersteken is aangebracht en waarvan de uitvoering wettelijk is voorgeschreven volgens het 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)'. Valt NIET onder de definitie
Valt NIET onder de definitie	Bord-scheepvaartbord, Bord-wegwijzer, straatnaambord ed.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	Levering door externen	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	n.v.t.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

BORD-SCHEEPVAARTBORD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bord-scheepvaartbord	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Bord waarop een scheepvaartteken is aangebracht en waarvan de uitvoering als richtlijn is voorgeschreven volgens 'Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008)'
Valt NIET onder de definitie	Bord-verkeersbord, Bord-wegwijzer, straatnaambord ed.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	


BORD-RECLAMEBORD

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bord-reclamebord	-	x	-


Omschrijving	
Definitie	Vrijstaand bord/zuil waarop rondom of aan één of meer zijden affiches kunnen worden (of zijn) geplakt.
Valt NIET onder de definitie	Bord-wegwijzer

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	n.v.t.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



BORD-WEGWIJZER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bord-wegwijzer	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Constructie voorzien van een of meer panelen met informatie ten behoeve van de bewegwijzering.
Valt NIET onder de definitie	Bord-informatiebord

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



BORD-WAARSCHUWINGSHEK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bord-waarschuwingshenk	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Constructie in de vorm van een hek, voorzien van rode en witte blokken of chevrons, die het verkeer attendeert op een gevarenpunt.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	<20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	


Voorbeelden niet/anders inwinnen	

BORD-PARKEERVERWIJSSYSTEEM

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bord-parkeerverwijssysteem	-	-	x

Omschrijving	
Definitie	Dynamische informatieborden voor verwijzing naar vrije parkeerplaatsen in een stad.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

BORDES

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Gebouwinstallatie	Bordes	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een verhard oppervlak, eventueel verhoogd en/of uitgevoerd met treden, grenzend aan een pand en primair bedoeld voor gebruik door voetgangers.
Valt NIET onder de definitie	Trappen

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Contour van de bordes inmeten.		
Opmerkingen:	B: Gebouwinstallatie, Bordes		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

LUIFEL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Gebouwinstallatie	Luifel	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Afdak aangebracht boven openbaar terrein of aan de gevel van een pand, dan wel een afzonderlijk staande overdekking rustend op kolommen. De kolommen op maaiveld opnemen als Overig bouwwerk Overkapping (op niveau 0)
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Omtrek van het object		
Opmerkingen:	Luifel bevindt zich op niveau 1.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

TOEGANGSTRAP

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Gebouwinstallatie	Toegangstrap	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Trap die toegang biedt tot een gebouw.
Valt NIET onder de definitie	Het object Wegdeel Voetpad op trap.

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	nvt
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Contour van de toegangstrap inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

KAST-RIOOLKAST

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Kast-Rioolkast	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Kast ten behoeve van de regeling van het transport van rioolwater
Valt NIET onder de definitie	Kast-openbare verlichtingskast, Kast-verkeersregelinstallatiekast, Kast-Walstroomkast. Kasten die horen bij een persriool (deze hebben vaak een rode lamp bovenop de kast).

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	Rioolkast staat vaak nabij een beton constructie met ijzeren deksels en in de buurt van open water.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

KAST-OPENBARE VERLICHTINGSKAST

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Kast-o. verlichtingskast	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Kast ten behoeve van de regeling van de openbare verlichting.
Valt NIET onder de definitie	Kast-rioolkast, Kast-verkeersregel-installatiekast, KastWalstroomkast

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

KAST-VERKEERSREGELINSTALLATIEKAST

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Kast-v.r.i kast	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Kast ten behoeve van de regeling van de verkeerslichten.
Valt NIET onder de definitie	Kast-Rioolkast, Kast-Openbare verlichtingskast, KastWalstroomkast

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

KAST-WALSTROOMKAST

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Kast-overig	-	-	x

Omschrijving	
Definitie	Overige kasten.
Valt NIET onder de definitie	Kast-rioolkast, Kast-verkeersregel-installatiekast, Kast-Openbare verlichtingskast, Kast-Walstroomkast

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

MAST ZENDMAST

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Mast-zendmast	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Mast bestemd voor het uitzenden van radio, televisie of telecommunicatie signalen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

PAAL - LICHTMAST

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Paal – Lichtmast	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Mast bestemd voor het dragen van een of meer verlichtingsarmaturen (alleen openbare verlichting).
Valt NIET onder de definitie	Schijnwerpers, lichtpunten in de grond.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



PAAL - PORTAAL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Paal-portaal	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Geheel van twee of meer ondersteuningsconstructies die door een ligger zijn verbonden, bedoelt voor het aanbrengen van verkeersaanduidingen.
Valt NIET onder de definitie	Paal - verkeersregelininstallatiepaal

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



PAAL-VERKEERSREGELINSTALLATIEPAAL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Paal-verkeersregel.	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Paal met daaraan bevestigd de verkeersregelinstallatie.
Valt NIET onder de definitie	Paal-portaal

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

PAAL - POLLER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Paal-poller	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een poller of inzinkbare paal is een paal die door een elektrische of hydraulische aandrijving uit een wegdek omhoog wordt gestuurd en die dient om het autoverkeer te reguleren.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--

PAAL - HALTEPAAL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Paal – Haltepaal	-	x	-


Omschrijving	
Definitie	Paal met daarop de dienstregeling ten behoeve van het openbaar vervoer (ook de digitale versie)
Valt NIET onder de definitie	Bord-Verkeersbord

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen



PAAL - AFSLUITPAAL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Paal – Afsluitpaal	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Al dan niet verwijderbare paal in de grond om de weg of een gedeelte hiervan af te sluiten.
Valt NIET onder de definitie	Paal-Verkeersbord en Paal-Poller

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen

PAAL - DRUKKNOPPAAL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Paal – Drukknoppaal	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Paal met een lengte van ongeveer 1 m, met drukknop waarmee de verkeersdeelnemer zich meldt bij een verkeersregelininstallatie.
Valt NIET onder de definitie	Paal - Aanmeldzuil

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen

PUT-BRANDKRAAN

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Put-Brandkraan	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Waterleidingkraan gebruikt in geval van brand of een put voor het plaatsen van een brandkraan.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	Levering door externen	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	n.v.t.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

PUT-GASPUT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Put-Gasput	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Put met afsluitkraan ten behoeve van het ondergrondse leidingenstelsel voor gastransport.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	Levering door externen	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	n.v.t.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

PUT-WATERLEIDINGPUT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Put-Waterleidingput	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Put met afsluitkraan ten behoeve van het ondergrondse leidingenstelsel voor watertransport.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	Levering door externen	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	n.v.t.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

PUT-INSPECTIEPUT/RIOOLPUT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Put-Inspectieput	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Put die toegang geeft tot een (riool)leiding.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

PUT-KOLK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Put-Kolk	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Op het riool aangesloten bak voor de opvang van hemel- en afvalwater afkomstig van erop aangesloten oppervlakken
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

SENSOR-CAMERA

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Sensor-camera	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Installatie voor de registratie van beelden van situaties, waarvan directe observatie moeilijk of niet permanent mogelijk is.
Valt NIET onder de definitie	Het object Sensor-Flitser.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

SENSOR-PEILBUIS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Peilbuis	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Buis waarmee men de grondwaterstand meet of waarin men monsters neemt van het grondwater.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	Levering door externen	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	n.v.t.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

SENSOR-FLITSER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Flitser	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Sensor t.b.v. snelheidsmetingen
Valt NIET onder de definitie	Het object Sensor-Camera.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

STRAATMEUBILAIR-ABRI

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Straatmeubilair-Abri	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Overdekte wachtplaats voor passagiers van het openbaar vervoer.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

BOLDER

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Bolder	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een inrichting aan de wal, waar een schip, door middel van een tros of landvast, aan vastgelegd kan worden.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STRAATMEUBILAIR-BRIEVENBUS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Straatmeub.-Brievenbus	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Uitpandige kast van de TNT waar post in kan worden gedeponereerd ter bezorging.
Valt NIET onder de definitie	Particuliere brievenbussen.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STRAATMEUBILAIR-FIETSENREK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Straatmeub.-Fietsenrek	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een duurzaam verankerd rek in de openbare ruimte, zonder eigen overkapping, voor het stallen van fietsen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STRAATMEUBILAIR-KUNSTOBJECT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Straatm.-Kunstobject	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een object dat als kunst gezien wordt en een bepaalde schoonheid heeft, niet door de natuur gemaakt.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	Hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STRAATMEUBILAIR-SPEELVOORZIENING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Str. speelvoorziening	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Aard en nagelvast met de grond verbonden constructie in de openbare ruimte, bedoeld als speelmateriaal voor kinderen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:	Kunstgrasveld als vlak opnemen "onbegroeid terreindeel kunststof".		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet\anders inwinnen

--	--

STRAATMEUBILAIR-TELEFOONCEL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Straatm.-Telefooncel	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Niet-inpandige ruimte in openbaar gebied alleen bestemd voor telefoneren.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STRAATMEUBILAIR-BANK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Str.-bank	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Aaneengesloten zitplaats voor verscheidene personen, bedoeld voor openbaar gebruik en geplaatst in de openbare ruimte (vnl. in parken, plantsoenen, bossen en langs wegen).
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STRAATMEUBILAIR-FONTEIN

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Straatm.-Fontein	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een fontein is een natuurlijke of kunstmatige installatie die water spuit.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STRAATMEUBILAIR-LICHPUNT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Straatm.-Lichtpunt	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een lichtpunt is een lamp die licht uitzendt niet verbonden met een mast die het maaiveld raakt.
Valt NIET onder de definitie	Paal - lichtmast sportveld, Paal – Lichtmast.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Hart van het object.		
Opmerkingen:	Geen particuliere lichtpunten opnemen.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STRAATMEUBILAIR-BETAALAUTOMAAT

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Straat.-Betaalautomaat	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een apparaat dat betaalkaarten en/of contant geld accepteert om betalingen uit te voeren (niet zijnde parkeermeter).
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STRAATMEUBILAIR-RECLAMEZUIL

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Straat.-Reclamezuil	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Vrijstaand bord/zuil waarop rondom of aan één of meer zijden affiches kunnen worden (of zijn) geplakt.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Hart van het object.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

STRAATMEUBILAIR HUISVUILSTIP

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Inrichtingselement	Str. Huisvuilstip	-	-	x

Omschrijving	
Definitie	Plaats voor het aanbieden van huisvuil containers (Afval Apart Plaats).
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	Levering door externen	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 50 cm		
Inwinning	n.v.t.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

BOOM

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Vegetatieobject	Boom	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een markante boom die geen onderdeel uitmaakt van een ander boom- of struikbeplanting.
Valt NIET onder de definitie	Bomen in bos.

Kenmerken			
Geometrietype	Punt		
Actualiteit	2 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart van het object inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	
	

HAAG

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Vegetatieobject	Haag	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een lijnvormige afscheiding van zeer beperkte breedte bestaande uit aangeplante aaneengesloten struiken
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	12 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	< 20 cm		
Inwinning	Het hart of de omtrek van het object inmeten.		
Opmerkingen:			

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

KERING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	Kering	x	-	-

Omschrijving	
Definitie	Dit object wordt uitsluitend toegekend door een waterschap en in voorkomende gevallen door Rijkswaterstaat, die ook als bronhouder voor dit object fungeren.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	18 maanden
Nauwkeurigheid	N.v.t.		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

FAUNAPASSAGE

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	Faunapassage	-	-	x

Omschrijving	
Definitie	Een faunapassage is een voorziening voor dieren om ongedwongen en op een veilige manier de andere kant van een weg te bereiken.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	N.v.t.		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	
Voorbeelden niet/anders inwinnen	

BEGRAAFPLAATS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	Begraafplaats	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven. Ook worden op begraafplaatsen urnen as van gecremeerde lichamen bewaard.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	N.v.t.		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

RECREATIE:SPEELTUIN

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	Recreatie:Speeltuin	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Geheel van begroeiing, verharding, opstellen en speelwerktuigen, bedoeld als speelplaats voor kinderen.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	N.v.t.		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--

RECREATIE:PARK

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	Recreatie:Park	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Landschappelijk ingericht terrein, begroeid met houtachtige en kruidachtige vegetatie, verharding, objecten, waterpartijen en dergelijke, bedoeld als (grootschalige) recreatieve voorziening.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	N.v.t.		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

RECREATIE:SPORTTERREIN

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	Recreatie:Sportterrein	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Terrein, mogelijk met groenvoorziening, verharding en bebouwing, bestemd voor sportbeoefening.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	N.v.t.		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

--	--


RECREATIE:CAMPING

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	Recreatie:Camping	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Geheel van verharding, begroeiing en opstallen, in gebruik als terrein waar tijdelijk tenten en/of caravans kunnen worden geplaatst ten behoeve van recreatie.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	N.v.t		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen



Voorbeelden niet/anders inwinnen

RECREATIE:VOLKSTUIN

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	Recreatie:Volkstuin	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Terreingedeelte in gebruik als volkstuinen, inclusief bebouwing, verharding en dergelijke.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	N.v.t.		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

WATERKEREND GEBIED

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	Waterkerend gebied	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	N.v.t.		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

WATERBERGEND GEBIED

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	Waterbergend gebied	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Terrein met als functie het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	N.v.t.		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	

FUNCTIONEEL GEBIED HONDENUITLAATPLAATS

Hoofdgroep	Subgroep	BGT	IMGEO	Aanvullend
Functioneel gebied	F.G. Hondenuitplaats	-	x	-

Omschrijving	
Definitie	Een uitlaatplaats waar uw hond zijn behoefte kan/ mag doen waarbij geen opruimplicht bestaat.
Valt NIET onder de definitie	

Kenmerken			
Geometrietype	Vlak		
Actualiteit	6 maanden na mutatiemelding	Wetgeving	n.v.t.
Nauwkeurigheid	N.v.t.		
Inwinning	N.v.t.		
Opmerkingen:	Functionele gebieden worden opgenomen als vlakobject. De functionele gebieden zijn inrichtend en mogen overlappen met elkaar en met andere vlakobjecten van alle soorten.		

Voorbeelden wel inwinnen	
	

Voorbeelden niet/anders inwinnen	