

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2023_13
Onderhoud sportvelden Papendrecht 2024-2025

1. ALGEMEEN

01 **OPDRACHTGEVER**

02 **DIRECTIE**

03 **LOCATIE**

04 **ALGEMENE BESCHRIJVING**

05 **TIJDSBEPALING**

06 **ONDERHOUDSTERMIJN**

07 **KWALITEITSBORGING**

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 **TEKENINGEN**

02 **PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

03 **KWALITEITSBORGING**

04 **BIJLAGEN**

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
150030							nieuwe bestekspost			
150030	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: extra kosten voor inzet personeel bij berekening van de velden in nachtelijke uren voor de bediening van pomp en controle sproeibeeld Gerekend is met 5 nachten van 6 uur per jaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: 1	uur	30,00 F	
241020							gewijzigde bewerkingsdiepte			
241020	513414						Diepbeluchten sportveld. Betreft: vertidraineren van het veld Grasveldtype: grassportveld Aantal percelen: conform jaaropgave (spreadsheet) Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen Diepte: 250 mm Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	90,00 F	
410060							gewijzigde bestekstekst en hoeveelheid ter inlichting			
410060	230112						Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Situering: op aanwijs directie Betreft: nieuwe drainageput met schuifmoffen Na aanbrengen put tevens betontegel (30x30x6 cm) op deksel aanbrengen. Materiaalsoort: PVC Put: drainput 315 mm, hoogte 1,00 m, inclusief doorspuitvoorziening Ø 65 mm en aansluiting pvc afvoerleiding 2x Ø 125 mm Inclusief bijbehorende PVC schuifmoffen Ø 125 mm Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st	4,00 F	
		1						st		4,00 L
			2					st		4,00 L
				1				st		8,00 L