



gemeente
Haarlemmermeer

Nota van Inlichtingen 1 – Reconstructie Kunstgras Sportvelden en Recreatievelden 2025

Procedure: Europees openbaar
Kenmerk: 2024-498
TenderNed: 505327
Status: Definitief
Aantal pagina's: 4
Datum: 14 februari 2025

Deze nota van inlichtingen met bijlagen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

VRAGEN:

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Leidraad	In het leidraad geeft u aan Zwanenburg: VV Zwanenburg, voetbalveld 1 maar het bestek gaat over VV Zwanenburg (veld 2) kunt u aangeven welke van de twee juist is ?	De omschrijving in het bestek is leidend, dus VV Zwanenburg-veld 2.
2	Algemeen	Is binnen het werkterrein of binnen een straal van 150 m van alle 4 werkterreinen een openbare (snel)laadvoorziening voor elektrische voertuigen? Wij zijn hard op weg te electrificeren, dit biedt onze medewerkers die al geëlectriceerd rijden de mogelijkheid te laden gedurende de werkzaamheden. En tevens voor evt. al beschikbaar elektrisch materieel en machines.	Hiervoor verwijzen wij naar de volgende landelijke website waar locaties e-laadpalen te vinden zijn: https://www.oplaadpalen.nl/ of specifiek voor de Metropoolregio Amsterdam: https://laadkaart.mrae.nl/
3	Zwanenburg, bpn 110010, opbreken betontegels	In deze bestekpost omschrijft u betontegels van 30x30x5cm, op de uitvoeringstekening geeft u 30x30x4,5cm aan. Bestek is leidend nemen wij aan?	Klopt, bestek gaat voor de tekening.

4	Zwanenburg, bpn 110050, verwijderen kunstgrasveld	Is het toegestaan om het kunstgras op locatie uit te kloppen en de materialen gescheiden af te voeren.	Nee dat is niet toegestaan.
5	Zwanenburg, bpn 124010, grond verwerken in cunet tegelverharding	Klopt de opgegeven hoeveelheid in relatie tot bestekpost 121010, waar dezelfde hoeveelheid vaste kuub ontgraven moet worden? Moet dit niet minder kuubs zijn?	De opgegeven hoeveelheid klopt. Het betreft ontgraven bestaand cunetzand en ondergrond onder de tegelverharding om rietwortels te verwijderen. Dezelfde hoeveelheid wordt als vaste kuubs zand teruggebracht.
6	Zwanenburg, bpn 124030, grond verwerken in depot	Klopt de aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting in relatie tot bestekspost 121010?	Ja die klopt en is totaal van posten 121010 en 121020
7	Zwanenburg, bpn 151020, Profileren van oppervlakken	U vraagt in deel 3 een systeem met een vezelhoogte van 45mm. Conform de sportproductenlijst dienen systemen met een vezelhoogte lager dan 55mm met een shockpad uitgevoerd te worden. Nu blijft de lava/rubber fundatie gehandhaafd en dient deze hergebruikt te worden. Hoe gaat de opdrachtgever hiermee om? Is KIWA ISA Sport akkoord met een afwijkende constructie? Bij handhaving is de kans erg groot dat de schokabsorptie niet gehaald wordt.	Er moet een shockpad onder de mat worden geïnstalleerd. Shockpad, is ter keuze aan de aannemer. Bestek is hierop aangepast.
8	Zwanenbrug, bpn 153040, leveren bochtband	Klopt het dat er maar 1 bochtband geleverd hoeft te worden? Volgens de uitvoeringstekeningen die de 4 hoeken aangepast te worden naar 4 hoeken uitgevoerd met bochtbanden R=2.	Het veld is reeds voorzien van bochtbanden en dit betreft het bijleveren van eventueel gebroken bochtbanden.
9	Spaarndam, bpn 110030 verwijderen kunstgrasveld	Is het toegestaan om het kunstgras op locatie uit te kloppen en de materialen gescheiden af te voeren.	Nee, dit is niet toegestaan.
10	Spaarndam, bpn 131010 doorspuiten drainage	Klopt het dat elke drainagestreng maar 56m1 doorgespoten hoeft te worden?	Nee, dat moet zijn ca. 100 meter per streng en is aangepast in het bestek.
11	Reigers, bpn 110030 verwijderen kunstgrasveld	Is het toegestaan om het kunstgras op locatie uit te kloppen en de materialen gescheiden af te voeren.	Nee, dit is niet toegestaan.

12	Reigers, bpn 131010 doorspuiten drainage	Klopt het dat elke drainagestreng maar 56m1 doorgespoten hoeft te worden?	Nee, dat moet zijn ca. 100 meter per streng en is aangepast in het bestek.
13	GVV, bpn 124030 aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel	Dient het fundatie materiaal aan bepaalde eisen te voldoen vanuit NOC*NSF of zijn wij vrij een keuze te maken voor soort materiaal?	Moet zijn menggranulaat 4/16 volgens de eisen in de Standaard RAW bepalingen 2020
14	GVV, bpn 160010 aanbrengen betontegels	Het leveren van betontegels 60x40 met een dikte van 45mm bestaan niet. Verzoek dit aan te passen naar een dikte van 50mm	Aangepast in het bestek
15	Spaardam/Reigers, deel 3, 71 26 02/03	Conform bestek dienen de bestaande lava/rubber fundaties gehandhaafd en hergebruikt te worden. De KNHB heeft aangegeven deze type fundaties uit te gaan faseren en daardoor hebben ze de norm voor balstuit afgepast van 0 naar >10cm. Bij lava/rubber fundaties wordt deze waarde niet gehaald. Hoe gaat de opdrachtgever hier mee om?	Voor de balstuit gaan wij dispensatie aanvragen bij de KNHB, volgens onze informatie is dit toegestaan in het geval van renovaties.
16	Vragen voor de nota van inlichtingen	Bestek deel 3, artikel 01.04.01 U geeft hier aan dat de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard niet van toepassing is. De laatste jaren zijn wij allen geconfronteerd met prijsstijgingen door gebeurtenissen die buiten onze invloedsfeer liggen. Het lijkt ons dat het eenzijdig bij de opdrachtnemer wegleggen van het risico van prijsstijgingen als gevolg van conflicten of handelsbeperkingen strijdig is met het beginsel van redelijkheid en billijkheid. Wij vragen u daarom het niet-van-toepassing-zijn te laten vervallen.	Nee dat blijft gehandhaafd. Gezien de relatief korte doorlooptijd. Ook is de UAV 2012 van toepassing en onvoorziene omstandigheden als bijvoorbeeld laagwatertoeslag en dergelijke zijn prijsstijgingen die vooraf niet te voorzien zijn. Die worden altijd naar redelijkheid en billijkheid besproken met de aannemer.
17	Vragen voor de nota van inlichtingen	Deel 3 62 13 02 U vraagt ons een verkeersplan te maken, wilt u dan de gegevens aanleveren volgens de standaard 62.13.01. Indien u dit niet wilt doen verzoek ik u een stelpost op te nemen voor de verkeersmaatregelen.	Opstellen verkeersplan is opgenomen in post 100010. Ondergrond en dergelijke voor het verkeersplan wordt na gunning aangeleverd. Voor de verkeersvoorzieningen is bestekspost 193010 opgenomen. En wij verwijzen u naar deel 3- 01 13 05 lid 04..
18	Vragen voor de nota van inlichtingen	Deel 3 01 16 03 Kunt u hier een bestekpost voor opnemen?	Bestekspost 910040 is opgenomen in de bestekken en omschrijft kosten CAR verzekering.

19	Vragen voor de nota van inlichtingen	Deel 1 Algemeen 05 Tijdsbepaling: De 3 renovaties van VV Zwanenburg, HC Spaarndam en MHC De Reigers kennen een zeer korte tijdsbepaling. Hiernaast dienen alle 3 de velden tegelijkertijd te worden gerenoveerd. In dit korte tijdsbestek en de tijdsperiode in de zomer zorgt voor een enorme druk op de onderaannemers wie het kunstgras verwijderen en installeren bijvoorbeeld. Om de tijdsplanning te behalen is ons advies om dit per veld te verlengen met 2 weken of de projecten niet in dezelfde periode uit te voeren. Kan dit worden aangepast?	Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Wij houden ons vast aan de vastgestelde periode van 6 weken. Daarom deze vroege aanbesteding om op tijd alles te regelen voor ON.
		Mededelingen van aanbestedende dienst	
M1	Toegestane afwijking op materiaaltechnische eisen Bouwstoffen 71 26 – deel 3	Daar waar toegestane afwijkingen van materiaaltechnische eisen zijn bepaald op +/- 10%, wordt aangepast naar alleen toegestane afwijking van max. +10%.	Bestekpost 71 26 Bouwstoffen is hierop aangepast in alle bestekken: 24-012: post 71 26 02 24-013: post 71 26 03 24-014: post 71 26 02 24-015: post 71 26 03

Bijlagen, nieuwe versie van de bestekken incl. Nvl:

 24-012-NVI_bestek gemeente Haarlemmermeer VV Zwanenburg	Adobe Acrobat D...	14-2-2025 09:44
 24-012-NVI_bestek gemeente Haarlemmermeer VV Zwanenburg	RSX-bestand	14-2-2025 09:44
 24-013-NVI_bestek gemeente Haarlemmermeer HC Spaarndam	Adobe Acrobat D...	14-2-2025 09:44
 24-013-NVI_bestek gemeente Haarlemmermeer HC Spaarndam	RSX-bestand	14-2-2025 09:44
 24-014-NVI_bestek gemeente Haarlemmermeer MHC De Reigers	Adobe Acrobat D...	14-2-2025 09:44
 24-014-NVI_bestek gemeente Haarlemmermeer MHC De Reigers	RSX-bestand	14-2-2025 09:44
 24-015-NVI_bestek gemeente Haarlemmermeer Trapveld GVV	Adobe Acrobat D...	14-2-2025 09:44
 24-015-NVI_bestek gemeente Haarlemmermeer Trapveld GVV	RSX-bestand	14-2-2025 09:44

***** Einde Nota van Inlichtingen 1 *****

Wij wensen u succes met de verdere voorbereidingen voor de inschrijving. Indien u nog (verdiepende) vragen heeft, deze kunt u stellen tot uiterlijk 25 februari, 10.00 uur.