



gemeente
Haarlemmermeer

Nota van Inlichtingen 2 – Reconstructie Kunstgras Sportvelden en Recreatievelden 2025

Procedure: Europees openbaar
Kenmerk: 2024-498
TenderNed: 505327
Status: Definitief
Aantal pagina's: 3
Datum: 27 februari 2025

Deze nota van inlichtingen met bijlagen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

VRAGEN:

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
20	Vragenronde 2 : Bijlage P241246 - Milieurapport	Het verkennend heeft o.a. betrekking op de sporttechnische lagen, In het rapport wordt bij punt 4.3 de resultaten weergegeven van niet vormgegeven bouwstoffen. Men spreekt hier over kenmerken 1844340, 1844485 en 1848619 maar bij welk kenmerk hoort welke locatie? Het rapport vermeldt alleen : Kunstgrasvelden Haarlemmermeer!! Dat was ons al duidelijk, maar er zijn 4 locaties en welk kenmerk hoort bij welke locatie? Verzoek om verduidelijking noodzakelijk want op 2 locaties is de uitkomst : Niet toepasbaar als Niet vormgegeven bouwstof.	Het betreft de locaties 1 t/m 3 volgens het rapport. Betreffende de sportvelden met de sporttechnische laag van lava/ rubber. Zie ook paragraaf 4.4.2. Uit de toetsing volgt dat de sporttechnische laag van de velden ter plaatse van de locaties 1 tot en met 3 op basis van de samenstelling zijn gekwalificeerd als 'Niet Toepasbaar als niet vormgegeven bouwstof'. Locatie 4 is het trapveld met alleen lava onder de kunstgrasdelen bij de doelen.

21	MHC De Reigers BP 151020	Hier dient de sporttechnische laag geprofileerd te worden. Deze blijft op locatie. Indien de hier aanwezige sporttechnische laag niet voldoet aan de norm "NV bouwstof" omdat deze volgens het rapport niet toepasbaar is dient deze volgens de nieuwe omgevingswet verwijderd te worden. men moet hiervan al melding maken als de bouwstof verdacht is en laten onderzoeken. In dit geval zijn al zeker 2 locaties waarvan de bouwstof niet voldoet, echter niet te achterhalen volgens het rapport P241246. Verzoek aan te geven of het van deze locatie de sporttechnische laag voldoet aan de norm "NV Bouwstof" en hoe hiermee om te gaan.	In het algemeen hoeft een NV Bouwstof volgens de Omgevingswet niet worden gekeurd als deze niet wordt verwijderd of tijdelijk wordt uitgeplaatst en zonder tussentijdse bewerking op min of meer dezelfde locatie en voor dezelfde functie wordt teruggeplaatst (zie paragraaf 4.123 Bal: 'op-of-nabij-regeling'). Alleen als een verontreiniging wordt waargenomen zoals asbest of olie dan mag het materiaal doorgaans niet blijven liggen. De sporttechnische laag is in dit geval met name onderzocht om eventuele onduidelijkheden te voorkomen. De sporttechnische laag van de velden VV Zwanenburg, HC Spaardam en MHC De Reigers bleek niet geschikt voor hergebruik elders. Ter plaatse van deze velden overschrijdt de parameter minerale olie de samenstellingswaarde. De verhoogde oliewaarden zijn een gevolg van bitumen. De in de analyses gemeten bitumen zijn in dit geval (doorgaans minuscule) deeltjes synthetisch rubber waar autobanden uit bestaan. Deze stukjes rubber zullen niet of nauwelijks verspreiden en zijn daarom geen aanleiding om de sporttechnische laag te verwijderen. Voor de volledigheid; uitloging van zink kan wel een reden zijn om de laag te verwijderen. Maar uitloging van zink is op de meeste velden niet aangetoond of ligt ruim onder de emissiewaarde. Hetzelfde geldt voor de onderbouw. In een enkel monster is wat zink aangetroffen maar zeer ruim onder interventiewaarde. Zie ook hoofdstuk 4 van de rapportage en met name de tabellen 6 en 9 en §4.4
----	--------------------------	--	---

22	Vragenronde 2 - HC Spaarndam BP 151010	Hier dient de sporttechnische laag geprofileerd te worden. Deze blijft op locatie. Indien de hier aanwezige sporttechnische laag niet voldoet aan de norm "NV bouwstof" omdat deze volgens het rapport niet toepasbaar is dient deze volgens de nieuwe omgevingswet verwijderd te worden. men moet hiervan al melding maken als de bouwstof verdacht is en laten onderzoeken. In dit geval zijn al zeker 2 locaties waarvan de bouwstof niet voldoet, echter niet te achterhalen volgens het rapport P241246. Verzoek aan te geven of het van deze locatie de sporttechnische laag voldoet aan de norm "NV Bouwstof" en hoe hiermee om te gaan.	Zie antwoord vraag 21
23	Vragenronde 2 - VV Zwanenburg BP 151020	Hier dient de sporttechnische laag geprofileerd te worden. Deze blijft op locatie. Indien de hier aanwezige sporttechnische laag niet voldoet aan de norm "NV bouwstof" omdat deze volgens het rapport niet toepasbaar is dient deze volgens de nieuwe omgevingswet verwijderd te worden. men moet hiervan al melding maken als de bouwstof verdacht is en laten onderzoeken. In dit geval zijn al zeker 2 locaties waarvan de bouwstof niet voldoet, echter niet te achterhalen volgens het rapport P241246. Verzoek aan te geven of het van deze locatie de sporttechnische laag voldoet aan de norm "NV Bouwstof" en hoe hiermee om te gaan.	Zie antwoord vraag 21
		Mededelingen van aanbestedende dienst	
M2	bestek 24-014 deel 1-05 Tijdsbepaling	De uitvoeringsdatum voor MHC De Reigers wijzigt naar 7 juli tot 5 augustus 2025	
M3	bestek 24-012 deel 1-05 Tijdsbepaling	De startdatum VV Zwanenburg wijzigt naar 23 juni 2025	

***** Einde Nota van Inlichtingen 2 *****

Wij wensen u succes met de verdere voorbereidingen voor de inschrijving. Deze zien wij graag tegemoet.