



Rijkswaterstaat  
*Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat*

## **Nota van Inlichtingen**

zaaknummer 31181244

Programma Kaderrichtlijn Water Oost- en Midden Nederland

## Nota van Inlichtingen

Zaaknummer 31181244

Met 0 bijlagen

Nota van inlichtingen behorend bij zaaknummer 31181244, verstrekt aan gegadigden.

### A. Door de ondernemers zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
VRA-0001	Verzoek om uitstel individuele inlichtingen. - De vragen voor de individuele inlichtingen moeten voor 6 mei gesteld worden. Dit jaar is 5 mei een vrije dag, dit betekent dat we uiterlijk 2 mei de vragen in zouden moeten dienen. Naar onze mening is de periode tussen het publiceren van (de meeste) stukken en het indienen van de vragen te kort. In effectief een week tijd zijn we onvoldoende in staat om de stukken te doorgronden en een voorlopige richting te bepalen die nodig zijn om doordachte vragen te stellen die leiden naar effectieve individuele inlichtingen. Gegadigde verzoekt aanbesteder de uiterste datum voor het stellen van individuele vragen en de individuele inlichtingen zelf 2 weken uit te stellen.	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	In MUT-0001 is opgenomen dat in paragraaf 4.2.2 van de Aanbestedingsleidraad de onderstaande wijziging is doorgevoerd:  'Een dergelijk verzoek dient vóór 6 mei 2025 te zijn ingediend'  vervangen door:  'Een dergelijk verzoek dient vóór 24 mei 2025 te zijn ingediend'.  En in dezelfde paragraaf wordt de tekst:  'binnen de periode van 19 mei 2025 tot en met 26 mei 2025.'  vervangen door:  'binnen de periode van 4 juni 2025 tot en met 13 juni 2025.'	
VRA-0002	Verzoek tot toegang individuele inlichtingen - In het verlengde van de vorige vraag	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN -	De aanbesteder geeft geen gehoor aan dit verzoek. De aanbesteder onderzoekt	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	verzoekt gegadigde de aanbestedder om marktpartijen sowieso toe te laten voor een gesprek. Hetzij in de vorm van individuele inlichtingen, hetzij in de vorm van een dialoog. Uiteraard kan hierbij vooraf vragen en/of een agenda gedeeld worden. Maar gezien het grote belang, het korte tijdsbestek en het afwijkende karakter van de aanbesteding lijkt het ons goed om de toetsing van het commerciële belang op voorhand, los te laten.	Aanbestedingsleidraad.pdf	aanvullende mogelijkheden voor informatie verstrekking.	
VRA-0003	Dataroom - Welke aanvullende informatie in de Dataroom kunnen wij tot 16 mei verwachten? Betreft dit de mappen in de dataroom die leeg zijn of waarbij aangegeven staat 'volgt via NVI'?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Aanbestedder heeft de gewijzigde dan wel nieuw toegevoegde informatie uiteengezet in MED-0003 en MED-0004.	
VRA-0004	Presentatie inlichtingenbijeenkomst - In de presentatie van de Inlichtingenbijeenkomst wordt aangegeven dat tot uiterlijk 16 mei aanpassingen worden doorgevoerd door aanbestedder in de Dataroom. Kunt u bevestigen dat er daarna geen inhoudelijk informatie meer wordt versterkt?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Aanbestedder streeft ernaar om alle data uiterlijk 16 mei a.s. in de dataroom te hebben verwerkt. Mocht er na 16 mei informatie/data beschikbaar komen die aanbestedder relevant acht voor de prijsvorming van de inschrijvers dan wordt deze informatie alsnog verstrekt. Inschrijvers ontvangen dan een melding van de verstrekte informatie in de dataroom.	
VRA-0005	Stappers percelen A, B en C tabblad Overzicht Raamactiviteit - In de totaalstelling 'Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten' op het tabblad 'Overzicht Raamactiviteit' wordt de ORBA niet meegenomen in optelsom. Dit geldt voor de stappers van de percelen A, B en C. Is het correct dat de ORBA niet in de totaal telling wordt meegenomen?	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx	Terechte constatering. Zie MUT-0003.	MUT-0003
VRA-0006	Activiteiten en aannames 'Mijlpalen uitvoeringsfase weken' - In het document 'Mijlpalen uitvoeringsfase in weken' zijn inschattingen gegeven voor de verwachte start realisatie en de realisatietijd. Kan	<u>Documenten:</u> DOC-0720 - 01.05.08.01. Mijlpalen uitvoeringsfase in weken	<b>Start realisatie:</b>  Om te komen tot de start van de realisatie zijn (naast een overeengekomen NOK) twee sporen van belang: het verkrijgen van	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	<p>Aanbesteder de genoemde inschattingen voorzien van bijbehorende activiteiten en de bijbehorende aannames bij deze inschatting? Bijvoorbeeld aannames op het gebied van vergunningen, grondverwerving, ecologie, uitvoeringswijze.</p>		<p>vergunningen en het beschikbaar hebben van de benodigde gronden. Zodra beide sporen zijn doorlopen, kan de realisatie starten. Het startmoment is bepaald door het eerste moment waarop naar verwachting beide trajecten zijn doorlopen. Hiervoor zijn deterministische (gemiddelde) doorlooptijden aangehouden, die verschillen per uiterwaard. Welk vergunningentraject moet worden doorlopen, wordt per uiterwaard in het ontwerptraject bepaald. Deze doorlooptijd is exclusief de termijnen voor bezwaren en beroepen. Deze mogelijkheden worden beschouwd als een risico.</p> <p><b>Doorlooptijden vergunningen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Deterministische doorlooptijd projectbesluit: 26 weken</li> <li>o Deterministische doorlooptijd vergunning eigen dienst: 14 weken</li> </ul> <p>De doorlooptijd om te komen tot grondbeschikbaarheid is gebaseerd op ervaring en is nu bepaald op gemiddeld 18 maanden vanaf de start. Deze periode is exclusief eventuele gedoogplicht of onteigeningen. Deze mogelijkheden worden eveneens beschouwd als een risico.</p> <p><b>Realisatietijd:</b></p> <p>De inschatting van de realisatietijd is gebaseerd op de verwachte werkzaamheden en de hoeveelheid materieel die de aanbesteder redelijk acht voor de werkzaamheden in een uiterwaard. Daarmee ontstaat een doorlooptijd waarvan de aanbesteder inschat dat deze voldoende</p>	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
			is om de werkzaamheden binnen deze termijn uit te voeren.	
VRA-0007	Status vergunningen - Aanbesteder schrijft in Bijlage A 'Programma- en gebiedsbeschrijving', paragraaf 4.3: "Een VO is door Opdrachtgever gedefinieerd als een 'vergundbaar ontwerp'. De Opdrachtgever vraagt op basis van het VO de (...) vergunningen, ontheffingen en meldingen aan." Kan Aanbesteder toelichten wat de status is van de aan te vragen vergunningen voor de projecten waarvoor een VO beschikbaar is gesteld?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Op dit moment zijn voor de percelen A, B en C geen vergunningen (planbesluiten) aangevraagd. Het streven is voor einde 2025 voor de meeste projecten wel de planbesluiten te publiceren. Voor perceel D zijn al wel vergunningen (planbesluiten) aangevraagd. Zie daartoe de betreffende Annex.	
VRA-0008	AKWR - De onderdelen E en F vallen buiten de algemene kosten en winst en risico. Moeten wij ervan uitgaan dat E en F buiten de algemene kosten en winst en risico blijft bij realisatie?	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx DOC-0060 - 20250408 - STAPPER Perceel D - Midden-Nederland.xlsx	Over de post 'waarde van aan Opdrachtnemer te vervallen grond' wordt bij afprijzen van de NOKs geen AKWR gerekend. Over de posten 'verschil in kosten voor inzet ZE-materieel' wordt bij afprijzen van de NOKs wel AKWR gerekend.	
VRA-0009	Gebruik zink- en kraagstukken - Bijlage L pagina 69 1 na onderste bullit: Voor het realiseren van bestortingen wordt gebruik gemaakt van granulaire filters. Er wordt geen gebruik gemaakt van geotextielen; Bijlage L pagina 72 B4 Noodzakelijke zink- en kraagstukken is bij deze post inbegrepen. Mogen we nu wel of niet zink- en kraagstukken toepassen? Zo, ja dan alleen een stuk zonder geotextiel?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	In de Voorontwerpen (VO) wordt uitgegaan van granulaire filters om het gebruik van kunststof geotextiel te voorkomen. Zink en kraagstukken, of alternatieven mogen worden toegepast, echter zonder gebruik van kunststof geotextiel.	
VRA-0010	Mijlpalen realisatietijd - Aanbesteder geeft de volgende definitie voor Start realisatie: "verwacht moment dat naar verwachting gestart kan worden met de realisatie (grondverwerving en vergunningen)". Kan	<u>Documenten:</u> DOC-0720 - 01.05.08.01. Mijlpalen uitvoeringsfase in weken	Uitgangspunt is dat de realisatietijd niet eerder gaat lopen dan het moment waarop de Opdrachtgever over de gronden kan beschikken, en de door de Opdrachtgever te verkrijgen vergunningen (planbesluiten) zijn	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	aanbesteder verduidelijken of grondverwerving en vergunningen hierin binnen de realisatietijd vallen of dat deze gelden als startvoorwaarden voor start realisatie?		verkregen.	
VRA-0011	Openbaarheid gestelde vragen en antwoorden - Zijn alle gestelde vragen (en beantwoording daarvan) in Relatics zichtbaar voor alle inschrijvers?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Alle regulier gestelde vragen en de beantwoording daarvan zijn na beantwoording zichtbaar voor alle ondernemers met toegang tot de Q&A-tool. Indien er individuele vragen worden gesteld en aanbesteder merkt deze vragen ook aan als individueel, dan is de beantwoording van deze vragen alleen inzichtelijk voor de desbetreffende ondernemer die de vragen heeft gesteld.	
VRA-0012	Begrip ondernemer - Aanbestedingsleidraad: Worden 'ondernemers' zoals bedoeld in paragraaf 5.1.1 beschouwd als één ondernemer op analoge wijze aan hoe natuurlijke of rechtspersonen en vennootschappen in paragraaf 4.3.1 worden beschouwd als één rechtspersoon of vennootschap? En zo niet, wat is dan de reikwijdte van het begrip 'ondernemer'?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Dat is correct. Zie ook de gekoppelde mutatie.	MUT-0006
VRA-0013	Vaarwegbeheerders - Is er vooroverleg geweest met de vaarwegbeheerders en zijn daar afspraken uit voort gekomen?	<u>Documenten:</u> DOC-0719 - 01.05.07.01. KRW ON - ROK Bijlage B.3- Bijlage A - Risicolijs 2.0	Voor percelen A, B en C geldt: Ja, er is overleg geweest met de vaarwegbeheerders. De Richtlijnen Vaarwegen is van toepassing. Afspraken met betrekking tot toestemming van verkeersmaatregelen moeten nog in overleg met de vaarwegbeheerder worden vastgesteld, op basis van een Vaarwegmanagementplan.  Voor perceel D geldt: zie de al verstrekte	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
			NOK Eemmeer-Ketelmeer.	
VRA-0014	Annex XII motivatie afwijkingen UAV-gc 2005 - Annex XII motiveert de afwijking op de UAV-gc vanwege het ontbreken van overeenstemming over een nieuwe UAV-gc. Deze motivatie is inmiddels achterhaald en daarom vragen wij u deze annex in het geheel te verwijderen (en de uav-gc 2025 van toepassing te verklaren).	<u>Documenten:</u> DOC-0058 - KRW ON-MN - Overeenkomst ROK-brede activiteiten - Annexen.pdf DOC-0051 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.4 - Model Annexen bij de Vraagspecificatie.pdf	De motivatie is inderdaad achterhaald. Echter blijft de aanbesteder bij haar besluit om bij deze aanbesteding de UAV-GC 2005 te hanteren. Het verzoek om annex XII te verwijderen wordt zodoende niet gehonoreerd. Zie de gekoppelde mutatie waarin de achterhaalde tekst is verwijderd.	MUT-0009
VRA-0015	Grondafzet civiel- en milieutechnische uitgangspunten - Grondafzet: welk uitgangspunt dienen wij te hanteren voor de vrijkomende (en te vermarkten) grond, zowel civiel- als milieutechnisch? Er is namelijk geen bodemrapport bijgesloten voor Percelen A, B en C (wel voor uitgezonderd Perceel D).	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Aanbesteder zal z.s.m. nieuwe Stappers publiceren waarin een onderverdeling is opgenomen met daarbij aanvullende uitgangspunten (type grond + hoeveelheid).	
VRA-0016	NT-grond afvoeren naar Rijksdepot - Afprijzen stapper: Grond moet cf. posten 'A.3.1 Afvoer NT' tot in een Rijksdepot worden getransporteerd. Betreft dit Rijksdepot IJsseloog (vanwege vaarafstand) en welke kosten moeten hierin worden meegenomen? Vallen bijvoorbeeld de acceptatiekosten hier ook onder?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Het staat Inschrijver vrij om een Rijksdepot naar keuze te hanteren. Voor het afleveren van NT-specie hoeft Inschrijver geen rekening te houden met acceptatiekosten, Rijkswaterstaat is hiervan gevrijwaard. Wel worden er kosten richting Inschrijver (op dat moment Opdrachtnemer) in rekening gebracht voor de afhandeling (aanleggen, leegzuigen, etc.).	
VRA-0017	PFAS houdende grond - Er wordt nergens gesproken over PFAS houdend/PFAS vrije vrijkomende grond. We gaan er nu vanuit dat PFAS houdende grond wordt afgevoerd naar een Rijksdepot. Is deze stelling juist?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Post A.3.1. 'Afvoer niet toepasbare grond' bevat NT-specie zowel door C2 waterbodempakket als vanwege PFAS. Alle NT-specie moet worden afgevoerd naar een rijksdepot. Post A.3.2. 'Afvoer overig' bevat Algemeen toepasbare, licht verontreinigde en matig verontreinigde grond. Deze grond (A.3.2.) kan ook PFAS bevatten en gaat in principe niet naar een rijksdepot.	
VRA-0018	Posten E1 tm E4 bijlage L stappers - Posten E1 t/m E4; post is EUR/st; wordt hiermee per	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN -	Het betreft het verschil in kosten over het gehele projectgebied. De eenheid 'st' staat	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	materieelstuk bedoelt? Of over het gehele perceel	Aanbestedingsleidraad.pdf	hier dus voor het desbetreffende "projectgebied".	
VRA-0019	UAV-gc 2025 - Sinds begin dit jaar is de UAV-gc 2025 gepubliceerd. Wij kunnen ons voorstellen dat deze voorwaarden als nieuwe standaard gebruikt worden, aangezien dit de nieuwe paritair overeengekomen standaard is. Bent u dat met ons eens of kunt u anders nader toelichten wat uw visie is ten aanzien van de overgang naar de UAV-gc 2025, zeker gezien de doorlooptijd waarop binnen de doorlooptijd van de Raamovereenkomst nog NOK's kunnen worden opgedragen?	<u>Documenten:</u> DOC-0057 - KRW ON-MN - Overeenkomst ROK-brede activiteiten - Basisovereenkomst.pdf DOC-0054 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.1 - Model Basisovereenkomst.pdf DOC-0065 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Basisovereenkomst.pdf	Aanbesteder heeft er bewust voor gekozen om de UAV-GC 2005 aan te houden. Voornaamste reden is dat de UAV-GC 2025 juist op het gebied van de bodemgesteldheid ingrijpend is gewijzigd, terwijl dit een omvangrijk onderdeel is van onze opgave. Hoe de nieuwe bepalingen gaan uitpakken moet de praktijk nog uitwijzen. In de ogen van de Aanbesteder brengt dit - ook voor inschrijvers - in deze toch al complexe opgave te veel onzekerheden met zich mee.	
VRA-0020	Verschillen daadwerkelijke NOK met uitgangspunten stapper - I.r.t vrijkomende en te vermarkten grond: Hoe wordt met verschillen omgegaan wanneer de uitkomst van de aanvullende onderzoeken afwijken van de uitgangspunten in de Stapper?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Bij het overeenkomen van een NOK wordt uitgegaan van de op dat moment beschikbare gegevens (zowel kwalitatief als kwantitatief). Tijdens het afprijzen van een NOK wordt zodoende vastgesteld wat de hoeveelheden zijn behorende bij de afgegeven eenheidsprijzen.	
VRA-0021	Verschillen Programma- en gebiedsbeschrijving en stappers Percelen Oost-Nederland - Er zijn verschillen tussen de uiterwaarden die worden genoemd in de tabel in paragraaf 5.1 van de Programma- en gebiedsbeschrijving van de ROK en de uiterwaarden die in de stappers zijn opgenomen. Bijvoorbeeld Reevediep (perceel A IJssel Noord) is niet opgenomen in de stapper van perceel A. Welke lijst is leidend?	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Het overzicht in paragraaf 5.1 van de Programma- en gebiedsbeschrijving heeft betrekking op de scope van de Raamovereenkomst. In de Stappers zijn de uiterwaarden opgenomen waarvoor in de aanbesteding eenheidsprijzen afgegeven dienen te worden. Beide opsommingen hebben zodoende een eigen doel, en zijn ook leidend voor dat betreffende doel.	
VRA-0022	AKWR ORBA - De ORBA valt buiten de algemene kosten en winst en risico. Moeten wij er vanuit gaan dat de ORBA buiten de algemene kosten en winst en risico blijft bij realisatie?	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx DOC-0060 - 20250408 - STAPPER	Dat is correct.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
		Perceel D - Midden-Nederland.xlsx		
VRA-0023	Combinatievorming - Wanneer dient een ondernemer kenbaar te maken dat ze onderdeel uitmaakt van een combinatie?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Uiterlijk bij inschrijving.	
VRA-0024	Individuele inlichtingen - Worden de individuele inlichten per combinatie gevoerd of per aannemer?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	De gesprekken worden gevoerd met 'een ondernemer die voornemens is in te schrijven'. Dit conform paragraaf 4.2.2 van de Aanbestedingsleidraad en artikel 2.23.1 van het ARW 2016. Hieraan zijn geen nadere eisen gesteld.	
VRA-0025	Nadere specificering "niet-beschikbaarheid" - Bedoelt aanbesteder met "niet-beschikbaarheid van gronden en/of vergunningen" dat gronden en vergunningen niet tijdig beschikbaar zijn, of überhaupt niet beschikbaar zijn?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	In het kader van de 'doelstelling aanbesteder' als opgenomen in bijlage J in de Aanbestedingsleidraad doelt de aanbesteder inderdaad op het niet <u>tijdig</u> beschikbaar hebben van de gronden en/of vergunningen. Dit in lijn met de titel van het criterium ( <u>Tijdige</u> realisatie).	
VRA-0026	Ontwerptekeningen Epse Waarden - Bij de ontwerptekeningen van locatie Epse Waarden (Perceel B) zijn de tekeningen toegevoegd van locatie Wilpse Klei (Perceel B). Kan OG de tekeningen voor Epse Waarden delen?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Het ontwerp van Epse Waarden en Wilpse Klei betreft één ontwerp, bestaande uit de maatregelen voor beide uiterwaarden. Het ontwerp voor Epse Waarden is zodoende al verstrekt.	
VRA-0027	Ontwerptekeningen Loenensche Middelwaard - De gedeelde tekening voor locatie Loenensche Middelwaard (Perceel B) bevat enkel een indicatief schetsontwerp. Kan OG bij de NvI voor deze locatie meer gedetailleerde tekeningen delen waarop duidelijk zichtbaar is wat de werkzaamheden zijn die bij deze locatie horen?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Aanbesteder heeft op dit moment geen aanvullende documentatie beschikbaar. Inschatting van de aanbesteder is dat de beschikbare informatie voldoende duidelijkheid biedt voor de prijsvorming.	
VRA-0028	Ontwerptekeningen Rijsselsche Waarden - De gedeelde tekeningen voor locatie Rijsselsche Waarden (Perceel B) bevatten geen duidelijk ontwerp. Kan OG bij de NvI voor deze locatie nieuwe tekeningen delen waarop duidelijk zichtbaar is wat de werkzaamheden zijn die bij deze locatie horen?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Aanbesteder heeft op dit moment geen aanvullende documentatie beschikbaar. Inschatting van de aanbesteder is dat de beschikbare informatie voldoende duidelijkheid biedt voor de prijsvorming.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
VRA-0029	Ontwerptekeningen Stokebrandsweerd - De gedeelde tekeningen voor locatie Stokebrandsweerd (Perceel B) bevatten geen duidelijk ontwerp. Kan OG bij de NvI voor deze locatie nieuwe tekeningen delen waarop duidelijk zichtbaar is wat de werkzaamheden zijn die bij deze locatie horen?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Aanbesteder heeft op dit moment geen aanvullende documentatie beschikbaar. Inschatting van de aanbesteder is dat de beschikbare informatie voldoende duidelijkheid biedt voor de prijsvorming.	
VRA-0030	Ontwerptekeningen Tichelbeeksewaard - De gedeelde tekening voor locatie Tichelbeeksewaard (Perceel B) bevat geen duidelijk ontwerp. Kan OG bij de NvI voor deze locatie nieuwe tekeningen delen waarop duidelijk zichtbaar is wat de werkzaamheden zijn die bij deze locatie horen?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Aanbesteder heeft op dit moment geen aanvullende documentatie beschikbaar. Inschatting van de aanbesteder is dat de beschikbare informatie voldoende duidelijkheid biedt voor de prijsvorming.	
VRA-0031	Ontwerptekeningen Wilpse Klei - De gedeelde tekeningen voor locatie Wilpse Klei (Perceel B) bevatten geen duidelijk ontwerp. Kan OG bij de NvI voor deze locatie nieuwe tekeningen delen waarop duidelijk zichtbaar is wat de werkzaamheden zijn die bij deze locatie horen?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Aanbesteder heeft op dit moment geen aanvullende documentatie beschikbaar. Inschatting van de aanbesteder is dat de beschikbare informatie voldoende duidelijkheid biedt voor de prijsvorming.	
VRA-0032	Overzichtstekening Wolfswaard - Voor locatie Wolfswaard (Perceel C) zijn 2 "situatie aanleg" (SA) overzichtstekeningen gedeeld (één voor deelgebied I en één voor deelgebied III). In het overzichtskaartje rechtsonder in het tekeninghoofd van deze tekeningen zijn echter 3 deelgebieden aangewezen, dus er zouden ook 3 overzichtstekeningen beschikbaar moeten zijn. Kan OG ook de SA overzichtstekening van deelgebied II van Wolfswaard delen?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Aanbesteder heeft op dit moment geen aanvullende documentatie beschikbaar. Inschatting van de aanbesteder is dat de beschikbare informatie voldoende duidelijkheid biedt voor de prijsvorming.	
VRA-0033	Bandbreedtes verschil in kosten voor inzet ZE-materieel - OG vraagt om de meerkosten voor de inzet van ZE materieel te bepalen voor 4 verschillende niveaus, waarbij per niveau het percentage als bandbreedte is gegeven. Het verschil in percentage binnen de bandbreedte resulteert echter in grote	<u>Documenten:</u> DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx	De bandbreedtes blijven ongewijzigd.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	<p>verschillen in meerkosten.</p> <p>Kan OG de bandbreedtes aanpassen naar vaste waardes per niveau, bijvoorbeeld 30%, 50%, 70% en 90% ZE, zodat het duidelijker wordt wat per niveau moet worden afgeprijsd?</p>			
VRA-0034	<p>kosten inzet ZE-materieel - OG vraagt om de meerkosten voor de inzet van ZE materieel te bepalen. Het is voor ons niet volledig duidelijk welke materieelstukken wel/niet bedoeld worden, bijvoorbeeld: mobiele werktuigen, vaartuigen bestemd voor werkzaamheden vanaf het water, voertuigen bestemd voor transport per as, vaartuigen bestemd voor transport over water, energiedragers.</p> <p>Kunt u de scope van het ZE materieel zoals bedoeld in de STAPPER's nader specificeren, mede in relatie tot eisen DM010 t/m DM070 in de Model Vraagspecificatie Proces?</p>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx  DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx  DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx</p>	<p>De in de Stappers bij de posten E.1 t/m E.4 opgenomen bandbreedtes (percentages) zijn gekoppeld aan de formule als opgenomen in eis DM060 in de (model-) VSP.</p>	
VRA-0035	<p>Posten E.1 t/m E.4 - Aanbestedingsleidraad, Bijlage L, "Toelichting bij de posten". Worden in de posten E.1 t/m E.4 alleen de meerkosten van het Zero Emissie materieel bedoeld, of ook de kosten voor de laadinfrastructuur, zoals de inrichting van oplaadvoorzieningen, energieopslag en transport van energiedragers?</p>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf</p>	<p>Ook alle bijbehorende kosten, zoals bijvoorbeeld laadinfrastructuur, energieopslag e.d., dienen bij deze posten te zijn inbegrepen.</p>	
VRA-0036	<p>Beschikbare natuuronderzoeken dataroom - Er zijn diverse natuuronderzoeken toegevoegd aan de contactdocumenten. Dit is echter niet voor alle KRW-maatregelen. Bijvoorbeeld voor Perceel A missen 9 van de 13 natuuronderzoeken. Levert u de ontbrekende natuuronderzoeken nog aan en zo ja wanneer?</p>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf</p>	<p>De verwachting is dat de resultaten van de nog ontbrekende onderzoeken na afronding van de aanbesteding beschikbaar komen.</p>	
VRA-0037	<p>Extreem hoog- of laagwater - In de</p>	<p><u>Documenten:</u></p>	<p>Dit uitgangspunt is meegenomen omdat</p>	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	<p>opsomming onder 'inhoudelijke uitgangspunten' van de toelichting van de staat van eenheidsprijzen (bijlage L, aanbestedingsleidraad) wordt het volgende gemeld: "Extreem hoog- of laagwater wordt gedurende de eerste zes weken per gebeurtenis niet aangemerkt als 'onvoorziene omstandigheid' als bedoeld in paragraaf 44 UAV-GC 2005". In de Risicolijs ON staat dit als oorzaak genoemd bij de ongewenste gebeurtenis "De voortgang stagneert a.g.v. hoog- danwel laagwater". Kunt u toelichten waarom dit uitgangspunt is opgenomen in de inhoudelijke uitgangspunten van de stapper en hoe u verwacht dat dit in de eenheidsprijs of aparte kostenpost moet worden meegenomen? Of staat u er voor open om per NOK specifiek te kijken hoe groot dit risico is voor het werk en met welke maatregelen het risico het beste kan worden beheerst?</p>	<p>DOC-0059 - KRW ON - ROK Bijlage B.3- Bijlage A - Risicolijs 2.0.pdf DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf</p>	<p>het treffen van mitigerende maatregelen, dan wel het effectief werken binnen de totale opgave het beste beïnvloed kan worden door Opdrachtnemer. Door dit uitgangspunt te hanteren is voor alle inschrijvers een gelijk speelveld gecreëerd. Aanbesteder vraagt Opdrachtnemer om deze uitgangspunten te verdisconteren in de eenheidsprijzen van de stappers. Daarbij kan uiteraard ook de mogelijkheid tot mitigeren van deze gebeurtenis meegewogen worden.</p>	
VRA-0038	<p>Risicodossier Oost-Nederland - De risicolijs (bijlage A ROK KRW ON programma- en gebiedsbeschrijving, bijlage B3) is onderdeel van de scopebeschrijving en de context van de percelen A, B en C van de Raamovereenkomst. De beschrijving en allocatie geeft een helder beeld welke project-gerelateerde risico's u heeft gesignaleerd. Eventuele beheersmaatregelen kunnen in zowel een NOK als in de ORBA worden uitgevoerd, los van de opgegeven eenheidsprijzen. De definitieve risicoallocatie, voor zover deze afwijkt van de standaard risico-verdeling op basis van de UAV-gc en de model VSE en VSP, wordt daarmee pas bij het overeenkomen van een NOK overeengekomen. Kunt u bevestigen dat deze interpretatie de juiste uitleg is van de contractuele status van de risicolijs in de</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf DOC-0059 - KRW ON - ROK Bijlage B.3- Bijlage A - Risicolijs 2.0.pdf</p>	<p>De risicoverdeling conform de UAV-GC 2005 en de risico's die middels het risicodossier zijn gealloceerd aan Opdrachtnemer dienen te worden verdisconteerd in de eenheidsprijzen van de Stapper(s). Afhankelijk van het risico en de beheersmaatregel dient het verdisconteerd te zijn in het tabblad van de ORBA, of één of meerdere tabbladen van de Projectgebieden.</p>	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	bijlage bij de programma- en gebiedsbeschrijving?			
VRA-0043	Annex VII - In Annex VII wordt geen productgroep voor elektriciteit benoemd. Kan OG productgroep CROW 04 - Elektriciteit toevoegen?	<u>Documenten:</u> DOC-0051 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.4 - Model Annexen bij de Vraagspecificatie.pdf	Aanbesteder kan er mee instemmen dat productgroep CROW 04 - Elektriciteit wordt toegevoegd aan Annex VII. Zie de gekoppelde Mutatie.	MUT-0010
VRA-0044	Beoordelingsteam - Wie zit er in het beoordelingsteam van de plannen van aanpak? Is dit voor alle percelen hetzelfde of is er een apart team per perceel?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Er zijn twee beoordelingsteams. Een team voor de percelen A, B en C. en een team voor perceel D.  Over de bezetting van de beoordelingsteams doet de Aanbesteder geen uitspraak.	
VRA-0045	Detailbegroting - Wat zijn de doelen van de detailbegroting zoals bedoeld in eis OF150?	<u>Documenten:</u> DOC-0056 - KRW ON-MN - Overeenkomst ROK-brede activiteiten - Vraagspecificatie.pdf	Het doel van de detailbegroting is met name dat bij het overeenkomen van de Raamovereenkomst (en op een later moment de nadere overeenkomst(en)) bij Aanbesteder een verdiepend inzicht ontstaat in de manier waarop de prijsvorming (en de daarbij behorende uitgangspunten) door Inschrijver heeft plaatsgevonden. Ook kunnen met inzage in de kostenopbouw eventuele wijzigingen in uitgangspunten in de nadere overeenkomsten ten opzichte van moment van inschrijving beter geduid worden.	
VRA-0046	Direct beoordelen - In paragraaf 5.2 van de aanbestedingsleidraad staat: Bij de beoordeling van de bij inschrijving ingediende informatie met betrekking tot in paragraaf 4.4.3 vermelde kwaliteitscriteria geschiedt door middel van 'direct beoordelen'.  Wat wordt bedoeld met 'direct beoordelen'?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Met 'direct beoordelen' wordt bedoeld dat bij de beoordeling een absolute schaal wordt gehanteerd, zoals beschreven in bijlage J Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. Er is zodoende geen sprake van een relatieve beoordeling, waarbij het niveau van de slechtst en/of de best beoordeelde inschrijver de schaal van de beoordeling bepaalt.	
VRA-0047	Hoeveelheden STAPPER - Kan OG bevestigen	<u>Documenten:</u>	Dat is correct	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	dat bij alle hoeveelheden van de A-posten in de Stappers (grondwerk), vaste (in-situ) m3 worden bedoeld?	DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx DOC-0060 - 20250408 - STAPPER Perceel D - Midden-Nederland.xlsx		
VRA-0048	Indexatie Overeenkomst ROK-brede activiteiten - De looptijd van de Overeenkomst ROK-brede activiteiten (ORBA) is gekoppeld aan de looptijd ROK (ORBA art 2 lid 5). De looptijd van de ROK is 4 jaar met mogelijke verlenging van 2x2 jaar. Op dit moment is er geen indexatie opgenomen voor de ORBA (art 10). Hierbij willen we aanbesteder verzoeken om jaarlijkse indexatie van lonen op te nemen in de ORBA, zodat aanbesteder reële huidige tarieven krijgt. En indexatie niet verdisconteerd hoeft te worden in de opgegeven tarieven.	<u>Documenten:</u> DOC-0057 - KRW ON-MN - Overeenkomst ROK-brede activiteiten - Basisovereenkomst.pdf	Aanbesteder kan meegaan met het verzoek om een indexatie op te nemen voor de ORBA. De uitwerking van deze indexatie is terug te vinden in de gekoppelde Mutatie.	MUT-0011
VRA-0049	Mijlpalen en doorlooptijd - Kunnen wij ervan uitgaan dat met de "Bijlage B.4 Mijlpalen realisatie Oost Nederland" benoemd in "Bijlage A - Programma en gebiedsbeschrijving", de in de dataroom geleverde bestand "01. Mijlpalen uitvoeringsfase in weken" wordt bedoeld?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Dat is correct.	
VRA-0050	Overeenkomen Nadere Overeenkomst - In artikel 6 van de Raamovereenkomst beschrijft u het onderhandelingsproces tot het komen van een Nadere Overeenkomst. Gaan wij er terecht van uit dat indien de onderhandelingen niet succesvol zijn er geen Nadere Overeenkomst tot stand komt en dat daarmee alle wederzijdse rechten en plichten die samenhangen met het aanbiedings- en onderhandelingsproces en het resultaat daarvan komen te vervallen?	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	Het is voor aanbesteder niet duidelijk welke specifieke rechten en plichten hiermee worden bedoeld, waardoor het niet mogelijk een eenduidig antwoord te geven. Indien gewenst kunt u de bedoelde rechten en plichten in een vervolgvraag nader duiden.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
VRA-0051	ROK Brede activiteiten OF180 - Het is voor ons onduidelijk wat u bedoelt en beoogt met eis OF180. Kunt u dit nader toelichten?	<u>Documenten:</u> DOC-0056 - KRW ON-MN - Overeenkomst ROK-brede activiteiten - Vraagspecificatie.pdf	Deze eis betreft een standaard eis uit de modelovereenkomst van de VSP. Het doel van deze eis is om in de situatie dat er in de optiek van Aanbesteder onrealistische uitgangspunten zijn gehanteerd ter onderbouwing van de inschrijfprijs, alsnog tot een werkbare situatie te komen.	
VRA-0052	model Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten - Ter voorkoming van onduidelijkheid: wij interpreteren het goed dat toepasselijke productgroepen en de procentuele omvang per productgroep per NOK nader wordt vastgesteld op basis van de overeen te komen scope, inzet en aanneemsom? Het is immers niet realistisch en een niet af te prijzen risico om de overige productgroepen voor een periode van 4 (plus mogelijk 2 + 2) jaar uit te sluiten van verrekening van prijsontwikkeling?	<u>Documenten:</u> DOC-0051 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.4 - Model Annexen bij de Vraagspecificatie.pdf	Per NOK vindt er een indexatie plaats van de in Annex VII benoemde productgroepen. De wijze waarop en het moment dat deze indexatie wordt berekend staat verwoord in Annex VII. Het percentage 'Lb' per productgroep wordt bij overeenkomen van de NOK vastgesteld, op basis van een voorstel van de Opdrachtnemer. Dit als verwoord in het format 'Uitnodiging tot het doen van een aanbidding'.	
VRA-0053	Planning beoordelingsproces en gestanddoeningstermijn - U vraagt een gestanddoeningstermijn van de aanbidding van 120 dagen, en uw eigen planning gaat daarbinnen uit van een beoordelingstermijn van 77 dagen. Kunt u dit beoordelingsproces versnellen, bijvoorbeeld door voorlopige gunningsdatum te zetten op 1 september, en zo de gestanddoeningstermijn verkorten zodat meer aansluiting wordt gevonden bij de standaard termijn zoals genoemd in de ARW?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Aanbesteder gaat niet mee in het verzoek om de gestanddoeningstermijn aan te passen.	
VRA-0054	afvoeren van groen - Is ons aanneme correct dat de kosten voor het afvoeren van groen (zoals bomen en struikgewas) opgenomen moet worden in post A.1?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Dit is correct. Dit in lijn met onderstaande tekst uit de toelichting bij post A.1. Onder het schonen van het terrein valt dus ook het afvoeren, verwerken e.d. van de betreffende objecten. "Onder de voorbereidende werkzaamheden vallen mede het schonen van het terrein (verwijderen van in de aanvangssituatie	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
			aanwezige objecten, zoals bomen, struikgewas, hekjes e.d.)"	
VRA-0055	Ontgrondingsvergunning - In KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.4 - is onder Annex 1 opgenomen dat de Omgevingsvergunning - verrichten van in provinciale omgevingsverordening bepaalde activiteiten wordt aangevraagd door de opdrachtgever. Kan worden verondersteld dat onderdeel hiervan ook de ontgrondingsactiviteit is? Zo niet, zal deze activiteit wordt aangevraagd door opdrachtgever?	<u>Documenten:</u> DOC-0051 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.4 - Model Annexen bij de Vraagspecificatie.pdf	Een eventueel benodigde omgevingsvergunning voor de activiteit ontgronden wordt als één van de hoofdvergunningen aangevraagd door (GROW namens) Rijkswaterstaat. Dit geldt zowel voor de situatie dat er een projectbesluit wordt opgesteld als de situatie dat een vergunning eigen dienst wordt aangevraagd.	
VRA-0056	Status verwerving gronden - In bijlage A van de Raamovereenkomst - Programma- en gebiedsbeschrijving, benoemd OG dat de te verkrijgen percelen in eigendom zijn van de Staat of anderen overheidsinstanties, Staatsbosbeheer en particulieren en dat er van een aantal gronden niet bekend is van wie deze in bezit is. Kan OG per perceel een overzicht geven van de grondeigenaren en de status van de verwerving van de betreffende gronden?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Een dergelijk overzicht kan vanwege AVG-redenen niet verstrekt worden. Echter alle eigenaren en pachters zijn bij Rijkswaterstaat bekend. De status van de grondverwerving kan niet tussentijds gedeeld worden.	
VRA-0057	TenderNed Prijs per perceel - In TenderNed bij gunningscriterium 2. Prijs moet er per perceel een bedrag in cijfers (exclusief btw) worden opgevoerd. Is dit het bedrag wat overeenkomt met het bedrag bij 'Staat van prijzen per eenheid raamactiviteit' van de STAPPER?	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx DOC-0060 - 20250408 - STAPPER Perceel D - Midden-Nederland.xlsx	Dat is correct.	
VRA-0058	Detailniveau Loenensche middelwaard - Inschrijver verzoekt aanvullende informatie te leveren van deelproject Loenensche Middelwaard in de vorm van ontwerpen incl. dwarsprofielen waarin de bestaande situatie en toekomstige situatie is weergegeven.	<u>Documenten:</u> DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx	Aanbesteder heeft op dit moment geen aanvullende documentatie beschikbaar. Inschatting van de aanbesteder is dat de beschikbare informatie voldoende duidelijkheid biedt voor de prijsvorming. De Stapper wordt hier dan ook niet op	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	Indien dit niet beschikbaar is verzoekt inschrijver dit deelproject uit de Stapper te verwijderen.		aangepast.	
VRA-0059	Beoordeling plannen - Worden de perceelspecifieke onderdelen van de plannen beoordeeld door een perceelspecifiek team?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Er zijn twee beoordelingsteams. Een team voor de percelen A, B en C. en een team voor perceel D. Over de bezetting van de beoordelingsteams doet de Aanbesteder geen uitspraak.	
VRA-0060	Criterium 2 macro-reliëf - In de uitvraag van criterium 2 vraagt u om het zo veel mogelijk ontwikkelen van macro-reliëf. In Bijlage A - Progmmamma- en gebiedsbeschrijving beschrijft u 'Het verwerken van natuurlijke variatie, gradiënt en micro-reliëf van het ontwerp'. Klopt het dat het enerzijds over micro- en anderzijds over macro-reliëf gaat? Of dienen we in het Plan van Aanpak in te gaan op het ontwikkelen van micro-reliëf?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Zie mutatie-0005.	
VRA-0061	Droog en nat ontgraven - Op diverse tekeningen zien wij dat er in het water gegraven moet worden. Dan praten we niet over sloten, waar je vanaf de kant kan ontgraven, maar over water waar je niet met droog materieel kan ontgraven. Valt dit werk, wat wij als baggeren betitelen en wat een hele andere kostprijs en werkmethode heeft, ook onder de posten A1 tot en met A3?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Dat is correct.	
VRA-0062	Hoeveelheden bepaling - Wij gaan ervan uit dat de hoeveelheden bepaald worden op basis van in- en uitmeting. Is deze aanname juist?	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx DOC-0060 - 20250408 - STAPPER Perceel D - Midden-Nederland.xlsx	Dat is niet correct. De Opdrachtnemer doet bij het afprijzen/overeenkomen van een NOK een voorstel voor de hoeveelheden, als onderdeel van de Open begroting. Indien nodig vindt over dit voorstel nog nadere afstemming plaats, als beschreven in artikel 6.2 van de Raamovereenkomst. Na opdrachtverlening van een NOK is geen sprake van standaard verrekening van hoeveelheden. Wel kan sprake zijn van een 'onvoorziene omstandigheid van dien aard	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
			dat de Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft', als bedoeld in par. 44.1.c van de UAV-GC 2005.	
VRA-0063	Mijlpalen - Waar zijn de mijlpalen uit de programmaplanning op gebaseerd?	<u>Documenten:</u> DOC-0720 - 01.05.08.01. Mijlpalen uitvoeringsfase in weken	De mijlpalen van de realisatie in de programmering zijn gebaseerd op de verwachting van het moment dat de gronden beschikbaar zijn, de door Aanbesteder te verkrijgen vergunningen zijn verleend en dat de nadere overeenkomst overeengekomen is. Dit is het moment dat Opdrachtnemer met de realisatiewerkzaamheden zou kunnen aanvangen. De mijlpalen van de nadere overeenkomst (Uitnodiging tot het doen van aan aanbidding) zijn gebaseerd op de momenten dat voldaan is aan de randvoorwaarden, namelijk een afgerond VO ontwerp, en Aanbesteder de Uitnodiging tot het doen van een aanbidding afgerond heeft.	
VRA-0064	Omgevingsvergunning-N2000 activiteit - Kunt u aangeven voor welke projectgebieden u een Omgevingsvergunning-N2000 activiteit verwacht aan te vragen?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Er is nog geen overzicht voor welke locaties een N2000-vergunning nodig is. Deze beoordeling zal gedurende de komende maanden per locatie worden gedaan bij afronding van de planstudie.	
VRA-0065	Ontwerptekeningen Wijhe (perceel A) - De gedeelde tekening voor locatie Buitenwaarden Wijhe (Perceel A) bevat geen compleet ontwerp. Ontwerp lijkt namelijk	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Het ontwerp loopt inderdaad door in zuidelijke richting, via een duiker onder de Veerweg door de bestaande zuidelijke plas middels een tweede duiker tot aan de	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	door te lopen aan de zuidelijke kant, ook missen de dwarsprofielen. Kan OG voor deze locatie de dwarsprofielen & aanvullende tekeningen delen waarop duidelijk zichtbaar is wat de werkzaamheden zijn die bij deze locatie horen?		haven. Een recentere tekening KRWO-TEK-VO-3_36-SE-001 V0.4 dd 10 juni 2025 is ter verduidelijking toegevoegd aan de dataroom (zie MED-0013). De ontwerp-tekening in de dataroom is wat op dit moment beschikbaar is. Ten tijde van de NOK wordt nauwkeuriger informatie gedeeld.	
VRA-0066	Ontwerptekeningen Wijhe (perceel A) - Op de gedeelde tekening voor locatie Buitenwaarden Wijhe (Perceel A) staat er een schaal van 1:2000 op ontwerp. Moet dit schaal 1:1000 zijn?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Dat is correct. De schaal aangegeven in het titelblok is niet juist. Deze is echter aangepast in de nieuw verstrekte versie van de tekening. Zie MED-0013.	
VRA-0067	Projectbesluit - Kunt u aangeven voor welke projectgebieden u een Projectbesluit verwacht aan te vragen?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	<p>Aanbesteder bereidt voor de volgende Projectgebieden een projectbesluit voor:</p> <p>Perceel A (IJssel Noord):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buitenwaarden Welsum – Katerstede;</li> <li>• Buitenwaarden Wijhe;</li> <li>• Buitenwaarden Windesheim;</li> <li>• Hoenwaard;</li> <li>• Marlerwaarden;</li> <li>• Oenerdijkerwaarden en Welsumerwaarden;</li> <li>• Hoenwaard</li> </ul> <p>Perceel B (IJssel Zuid):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bronkhorsterwaarden;</li> <li>• Brummensche Waarden;</li> </ul>	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epse Waarden;</li> <li>• Fraterwaard;</li> <li>• Kroonstein;</li> <li>• Loenensche Middelwaard;</li> <li>• Olburgsche Waard;</li> <li>• Rijsselsche Waarden;</li> <li>• Spaensweerd;</li> <li>• Tichelbeeksewaard;</li> <li>• Wilpse Klei.</li> </ul> <p>Perceel C (Nederrijn-Lek):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Rauwert;</li> <li>• Drielsche Uiterwaarden;</li> <li>• Polder De Eendracht/ Bolswaard;</li> <li>• Randwijksche uiterwaarden;</li> <li>• Rosandepolder;</li> <li>• Wolfswaard.</li> </ul>	
VRA-0068	Start NOK irt grondverwerving en vergunningen - In de programma- en gebiedsbeschrijving staat in par. 4.1.1: 'Het moment waarop de Nadere Overeenkomsten worden verstrekt aan de raamcontractanten is o.a. afhankelijk van; - Grondverwerving; - Vergunningenprocedures;'. Kunt u deze afhankelijkheid nader toelichten? Ofwel, welk moment in de grondverwerving en/of vergunningenprocedures is het 'startsein' voor het verstrekken van een NOK?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Zie het antwoord op VRA-0006. Aanvullend daarop wijst de Aanbesteder op de mogelijkheid om een NOK te verstrekken voor - in eerste instantie - alleen Ontwerpwerkzaamheden (artikel 5.2 in de Raamovereenkomst).	
VRA-0072	Integrale bijlage - Onder 4.4.3. van de Aanbestedingsleidraad stelt Aanbesteder dat bijlages niet zijn toegestaan. Het kunnen toevoegen van enkele visualisaties of schema's zou echter de beantwoording van	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Aanbesteder geeft gehoor aan dit verzoek. Zie MUT-0022.	MUT-0022

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	de gevraagde criteria en geboden meerwaarde een stuk concreter en beter te beoordelen maken. Is OG akkoord met een integrale bijlage van 1 A3 per perceel ter ondersteuning van hetgeen geboden in de plannen?			
VRA-0073	Ontwerptekeningen Spaensweerd (perceel B) - In de stapper behorende bij Spaensweerd worden 2 KRW maatregelen benoemd: "graven geul, locatie 1" en "graven geul, locatie 2". Op de ontwerptekening van Spaensweerd (02. TEK-462545.04-02A_Eindsituatie-D1-met hoeveelheden) is slechts één geul ingetekend en in het tekeninghoofd staat aangegeven dat het blad 1 van 2 betreft. Betekent dit dat er nog een tweede tekening (blad 2 van 2) van locatie Spaensweerd gedeeld moet worden?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Bij locatie Spaensweerd is sprake van maar 1 geul. Bij het bepalen van de hoeveelheden heeft de ontwerper in het verleden de geul gesplitst. De hoeveelheden voor Spaensweerd zijn onlangs opnieuw bepaald o.b.v. de meest recente data. De stapper is hier op aangepast en ondertussen ook verstrekt.  In de dataroom staan 2 tekeningen van de eindsituatie. 1 situatietekening (1 in 2) en 1 tekening met dwarsprofielen (2 in 2). Er is geen andere situatietekening eindsituatie met een tweede geul.	
VRA-0074	Activiteiten ORBA icm verlenging ROK - Indien u gebruikt maakt van de optie om de ROK te verlengen, wordt de inzet van de ORBA werkzaamheden gedurende die periode dan aanvullend verrekend?	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	Conform artikel 2.4 van de ORBA-Basisovereenkomst is, na de Opstartfase, sprake van een vaste vergoeding per vier weken. Deze vergoeding loopt gedurende de gehele looptijd van de ORBA, exclusief de Opstartfase, maar inclusief eventuele verlengingen.	
VRA-0075	Ontwerpwerkzaamheden - Kunt u bevestigen dat een NOK waarvoor conform de ROK art 5.2 alleen de Ontwerpwerkzaamheden zijn opgedragen, maar waarvoor onverhoopt de uitvoering niet wordt opgedragen aan Opdrachtnemer, dat Opdrachtnemer, in analogie met artikel 6.5 van de ROK, niet aansprakelijk is voor het ontwerp indien dit ontwerp later door een derde zou worden gerealiseerd?	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	Dit is niet correct. Opdrachtnemer blijft conform de UAV-GC 2005 verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar geleverde Werkzaamheden.	
VRA-0076	Risico hoog-/laagwater - Gegeven de beantwoording van VRA-0037 waarin wordt	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN -	Aanbesteder is het hier niet mee eens. Aanbesteder heeft bij het vaststellen van de	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	gesteld dat extreem hoog- en laagwater gedurende de eerste zes weken per gebeurtenis ons risico is, bent u het met ons eens dat voor het plannen van de mijlpalen van een NOK-realiserings standaard 6 weken buffer hiervoor zal moeten worden opgenomen?	Aanbestedingsleidraad.pdf	mijlpalenplanning reeds rekening gehouden met een buffer van ca. 50% in de geschatte netto realisatie tijd.	
VRA-0077	Risico's aansprakelijkheid derden - Bij het uitwerken van de NOK's in een specifiek gebied kunnen de omstandigheden specifieke risico's bevatten met potentieel grote impact t.a.v. aansprakelijkheid derden (bijvoorbeeld in verband met vaarwegbeschikbaarheid). Deze omstandigheden kunnen het voor Opdrachtnemer noodzakelijk maken om NOK-specifieke afspraken te maken over de passende beheersing en allocatie van dit soort risico's. Kunt u bevestigen dat bij het tot stand brengen van de NOK's, partijen in voorkomende gevallen hier in redelijkheid nadere afspraken over kunnen maken of anders een generieke aansprakelijkheidsbeperking van 20% van de aanneemsom opnemen in de model NOK?	<u>Documenten:</u> DOC-0051 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.4 - Model Annexen bij de Vraagspecificatie.pdf	Uitgangspunt voor de risicobeheersing en allocatie op NOK niveau is de risico-informatie zoals deze tijdens de aanbesteding is verstrekt. Daarbij worden de risico's en mitigerende maatregelen welke ten tijde van de aanbestedingsprocedure van de Raamovereenkomst inzichtelijk zijn gebruikt om risico's en allocatie binnen een NOK in te richten. Mochten er in specifieke gevallen mitigerende maatregelen nodig zijn om aansprakelijkheid te beperken, danwel dat er gekeken moet worden naar de risico allocatie dan is Opdrachtgever bereid hierover met Opdrachtnemer in gesprek te gaan.	
VRA-0078	Aanvullende onderzoeken - Welke geotechnische onderzoeken zijn of worden uitgevoerd door of namens de opdrachtgever en aangeleverd met het VO? Is de verwachting dat er daarnaast nog aanvullende geotechnische onderzoeken nodig zijn voor het DO?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Tijdens het uitvoeren van de Milieuhygiënische bodemonderzoeken zijn beperkt diepere boringen gedaan en op basis van deskundig oordeel geotechnisch geclassificeerd. Dit is gedaan op locaties waar mogelijk de maatregel een effect kan hebben op een waterkering of kade of waar een waterbouwkundig kunstwerk bedacht is. De resultaten zijn niet apart gerapporteerd en zijn te vinden tussen de resultaten van het Milieuhygiënisch bodemonderzoek. De insteek is dat de Opdrachtnemer aanvullend geotechnisch onderzoek op maat uitvoert om het ontwerp nader uit te kunnen werken.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
VRA-0079	Herzien VO agv inspraak - Mogen wij ervan uitgaan dat bij aanvullende voorwaarden uit de vergunning waarbij de gemaakte keuzes van OG in het VO moeten worden herzien, OG deze verwerkt in een nieuwe versie van het VO en de eisenset?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Zie het antwoord op VRA-0081.	
VRA-0080	Resultaatsbeschrijving VO - In veel werkgroepen en nieuwe tenders met RWS wordt handleiding-taak-en-resultaatsbeschrijving-ontwerpfasen-infrastructuur als basis gebruikt om de verwachting afgestemd te krijgen wat ON van een VO door OG mag verwachten. Kan OG bevestigen dat de handleiding in deze aanbesteding ook als basis wordt gebruikt, of kan OG een omschrijving geven van ON van het VO mag verwachten?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	De handleiding-taak-en-resultaatsbeschrijving-ontwerpfasen-infrastructuur is niet als basis gebruikt voor de VO's. Zoals ook al nader toegelicht tijdens de tweede Algemene Inlichtingen zijn de conditionerende onderzoeken en effectbepalingen beschikbaar ten tijde van het opdragen van de NOK's. Deze informatie is minimaal van een niveau dat dit geschikt is voor het aanvragen van de benodigde planbesluiten. Dit betekent dat het grondwerk, dat is vastgelegd in een 3D tekening bij de NOK's, weinig vrijheden kent. De kunstwerken kennen alleen een positie in het ontwerp en de randvoorwaarden waaraan zij moeten voldoen qua functionaliteit en capaciteit.	
VRA-0081	Vergunningseisen en VO - Mogen wij ervan uitgaan dat het VO dat opgesteld wordt door OG voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden, eisen, normen en afspraken met stakeholders?	<u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf	Uitgangspunt voor de door Aanbesteder / Opdrachtgever te verstrekken Voorontwerpen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• het is een vergunbaar VO en voldoet aan de tijdens het opstellen van het VO: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ gestelde eisen;</li> <li>○ vigerende normen en richtlijnen;</li> <li>○ gehonoreerde klanteisen;</li> <li>○ gemaakte afspraken met stakeholders.</li> </ul> </li> </ul>	
VRA-0082	Niet-natuurlijke materialen - Aanbestedingsleidraad bijlage L, wat wordt bedoeld met 'overige niet-natuurlijke	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	De oevers van de Nederlandse rivieren zijn voorzien van bijvoorbeeld stortsteen. Daarnaast worden ook andere materialen	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	materialen' bij de post opnemen bestorting B.1?		gebruikt om de oever te versterken, zoals staalslakken maar ook puin en dergelijke. Het is de bedoeling dat ook deze en overige niet-natuurlijke materialen worden verwijderd zodat een natuurlijke substraatlaag overblijft.	
VRA-0083	Ontwerp Oenerdijkerwaarden - Voor Perceel A, deellocatie Oenerdijkerwaarden en Welsumerwaarden mist het ontwerp in de dataroom, kunt u deze toevoegen of dit deelproject verwijderen uit de stapper?	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx	Aanbesteder heeft op dit moment, anders dan de reeds gepubliceerde 4 tekeningen, geen aanvullende documentatie beschikbaar. Inschatting van de Aanbesteder is dat de beschikbare informatie voldoende duidelijkheid biedt voor de prijsvorming. De Stapper wordt hier dan ook niet op aangepast.	
VRA-0084	Realisatieteam OG - In aanbestedingsleidraad paragraaf 3.1 staat de organisatiestructuur van Opdrachtgever beschreven.  Is er 1 realisatieteam voor de percelen in Oost Nederland? Of betreffende dit meerdere realisatieteams?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Aanbesteder is bezig met het opzetten van de organisatie voor de realisatiefase. De verwachting is dat er een realisatieteam per perceel komt voor Oost-Nederland. Wel is het mogelijk dat sommige medewerkers zitting nemen in meerdere realisatieteams.	
VRA-0085	ZE-materieel - Klopt het dat de scope ZE-materieel binnen de stappers E1 t/m E4 betrekking heeft op mobiele werktuigen (zoals graafmachines), voertuigen (zoals vrachtauto's) én vaartuigen (zoals kraanschepen), en dat hiermee alle drie de materieelcategorieën zijn inbegrepen?  Indien dit onjuist is, verzoeken wij u om een nadere toelichting op de interpretatie van de ZE-scope om een gelijk speelveld te borgen.	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf DOC-0052 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.3 - Model Vraagspecificatie Proces.pdf	Dit is niet correct. Verduidelijking van de aanpak m.b.t. Zero Emissie: - In de toelichting bij de Stapper (bijlage L bij de Vraagspecificatie) staat: "Bij het afprijzen van de directe bouwkosten hoeft geen rekening te worden gehouden met de eisen omtrent de inzet van Zero Emissie materieel." - Concreet betekent dit dat bij het afprijzen van de Stappers geen rekening gehouden hoeft te worden met de regel 'Percentage ZE materieel (mobiele) werktuigen' in bijlage N bij de (model) VSP; - De overige inhoud van bijlage N bij de	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
			(model) VSP, én de overige eisen, waaronder de inhoud van paragraaf 5.2.6 van de (model) VSP, blijft zodoende onverminderd van toepassing en moet in de aangeboden tarieven zijn verdisconteerd; - Dit betekent dat de regels E.1 t/m E.4 in de Stappers enkel betrekking hebben op (mobiele) werktuigen, als gedefinieerd in B-DM020 in de (model) VSP.	
VRA-0086	Bronbestanden OOO - Kan OG de bronbestanden zoals shapefiles van de geleverde informatie omtrent OOO leveren?	<u>Documenten:</u> DOC-0093 - 01.01.01.04.03. 21S104-02-VO-05 Definitief 2.0	Deze zijn reeds opgenomen in de WebGis-omgeving.	
VRA-0087	Op te nemen bestorting - Wij veronderstellen dat de op te nemen bestorting geen vervuilende steenachtige materialen bevat, zoals staalslakken. Is onze veronderstelling juist?  Indien onze veronderstelling niet juist is, hoe dient de opdrachtnemer om te gaan met staalslakken m.b.t. het afprijzen van de stappers?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Voor Perceel A en B geldt dat 80% van de vrijkomende bestorting (stortsteen) staalslakken bevat. Voor perceel C geldt dat 40% van de vrijkomende bestorting (stortsteen) staalslakken bevat. Het opnemen en afvoeren van de bestorting (stortsteen) incl. staalslakken en overige niet-natuurlijke materialen dient te zijn verdisconteerd in de eenheidsprijs in de Stapper.	
VRA-0088	Vraag - "De door Opdrachtnemer gehanteerde geïndexeerde Eenheidsprijzen dienen overeen te komen met de Stapper zoals vastgesteld bij de aanbesteding van deze Raamovereenkomst."	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	Aanbesteder gaat niet akkoord met de voorgestelde wijziging. Zie ook artikel 14 van de Raamovereenkomst.	
VRA-0089	Vraag - "In bullet 8 van de ""Algemene uitgangspunten"" wordt beschreven dat de in de Stapper op te geven prijzen vast zijn gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. Echter in document ""KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage C - Uitnodiging tot het doen van een aanbieding"" wordt in tabel 1 verzocht om een voorstel tot percentages bij productgroepen t.b.v. indexatie toe te voegen en wordt dit in Bijlage C.1 - Inrichten	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Voor de percelen A, B en C geldt: Indexatie vindt plaats 1,5 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen op de Raamovereenkomst. De wijze waarop wordt geïndexeerd staat verwoord in Annex VII van de model Annexen bij Vraagspecificatie, waarbij de percentages Lb behorende bij de productgroepen per NOK worden overeengekomen (zie ook de Uitnodiging tot het doen van een aanbieding). Er vindt	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	<p>begroting - van hetzelfde document nogmaals aangeduid.</p> <p>Kunt u aangeven wat voor de diverse percelen van toepassing is waarbij ons inziens een indexatie per 01-01-2026 van toepassing dient te zijn bij allen percelen op, nader overeen te komen, percentages en productgroepen, e.e.a. conform de laatste paragraaf van Bijlage C.1. van document ""KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage C - Uitnodiging tot het doen van een aanbieding""."</p>		<p>zodoende geen indexatie plaats over de eenheidsprijzen in de Stapper. Indexatie vindt enkel plaats binnen de NOK, over de termijnbedragen.</p> <p>Voor perceel D geldt: Zie het antwoord op VRA-0090.</p>	
VRA-0090	<p>Vraag - "Inschrijver acht het niet proportioneel dat prijsstijgingen niet zouden kunnen worden verrekend. Dat klemt temeer nu sprake is van een raamovereenkomst. Inschrijver doet de dringende suggestie dat aanbesteder binnen artikel 10 van de basisovereenkomst aankruist dat verrekening juist wel zal plaatsvinden via Annex VII.</p> <p>Het niet verrekenen van lonen en prijzen etc. komt ook in strijd met de via de Vraagspecificatie Proces onder 1.2 van toepassing verklaarde Marktvisie, waarbij juist een van de pijlers is dat de markt recht heeft op eerlijk geld naar eerlijk werk. Inschrijver verzoekt aanbesteder met klem een risicoregeling op te nemen."</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0065 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Basisovereenkomst.pdf</p>	<p>De beoogde uitvoeringsduur is twee jaar waardoor het risico van prijsstijgingen overzienbaar is. Bij onvoorziene grote prijsstijgingen is UAV-GC 2005 paragraaf 44 van toepassing.</p>	
VRA-0091	<p>Vraag - Aanbesteder verklaart dat de ontwerpinspanningen voor de opdrachtnemer minimaal zullen zijn. In dat kader wordt de onder 7.4 Leidraad genoemde ontwerpvergoeding niet begrepen. Bedoeld opdrachtgever hier niet een tendervergoeding? Klopt het dat alle inschrijvers de tendervergoeding ontvangen?</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf</p>	<p>De ontwerpvergoeding als bedoeld in artikel 7.4 van de Aanbestedingsleidraad kunt u inderdaad beschouwen als tendervergoeding. De voorwaarden voor het ontvangen van deze vergoeding staan beschreven in artikel 7.4 van de Aanbestedingsleidraad.</p>	
VRA-0092	<p>Vraag - Artikel 3 lid 2 en 3 beschrijft de duur van de Raamovereenkomst welke door OG wordt aangegaan voor maximaal 4 jaar met</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf</p>	<p>De optie tot verlengen is ingebouwd als beheersmaatregel voor het geval het risico m.b.t. vertraging ten gevolge van</p>	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	optie tot verlenging van tweemaal 2 jaar. Hoe dient dit te worden gelezen gelet op de vastgestelde opleverdatum welke in Artikel 3, lid 7 is beschreven?		grondbeschikbaarheid en vergunningen (RR06) optreedt, en het ondanks alle inspanningen niet gelukt is de beoogde scope voor eind 2027 te realiseren. Dit biedt Partijen de kans om de samenwerking dan nog wat langer voort te zetten en de beoogde scope alsnog te realiseren.	
VRA-0093	Vraag - Binnen Annex VI vindt geen verrekening plaats. Wat is echter binnen die context de waarde van artikel 5 lid 7 Raamovereenkomst waarbinnen een kostendeskundige kan worden geconsulteerd indien partijen geen overeenstemming krijgen over hoeveelheden en prijzen bij een NOK?	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	Bij het overeenkomen van een nieuwe NOK wordt een uitvraag gedaan op basis van o.a. de Stapper. De Stapper dekt naar verwachting een groot gedeelte van de financiële waarde af. Voor het resterende deel moet nog prijsvorming plaatsvinden.	
VRA-0094	Vraag - Binnen Eis FM 130 wordt verwezen naar de SSK 2018; inschrijver mist de uitsplitsing voor kosten verband houdende met kwaliteitsmanagement, waar moeten die worden opgenomen?	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	Dit is naar eigen inzicht van de inschrijver.	
VRA-0095	Vraag - Binnen perceel D zit tevens de KRW opgave Zwarte Meer aangezien deze onder het beheersgebied van Oost Nederland valt. De onderliggende documenten hiervoor betreffen de generieke VSP, Basisovereenkomst en Annexen m.b.t. de NOK Oost- en Midden Nederland. Echter voor Eemmeer-Ketelmeer (Midden Nederland) zijn separate documenten afgegeven in de vorm van een VSP, VSE, Basisovereenkomst en Annexen. Kunt u bevestigen dat als een opdrachtnemer alleen op perceel D in wil schrijven, zij dus 2 separate overeenkomsten aan gaan met RWS, mede gelet op de verschillen in deze overeenkomsten. Zo wordt er in de Basisovereenkomst KRW ON-MN een zekerheidsstelling gevraagd en bij Eemmeer-Ketelmeer niet en wordt er bij Eemmeer-Ketelmeer een verplichting opgelegd tot het gebruik van VISI systematiek (2.4.3) en bij	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Nee, dit is niet mogelijk. Conform de Raamovereenkomst wordt de NOK Zwarte Meer gebaseerd op de model NOK. De KRW opgave Zwarte Meer bevindt zich in het beheersgebied van Midden-Nederland (Perceel D).	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	KRW ON-MN niet. Dit wekt volgens ons verwarring en vergt, bij het totstandkomen en uitvoeren van overeenkomsten voor perceel D, aanvullende inzet op het gebied van projectmanagement en projectbeheersing. Is het mogelijk om de NOK Zwarte Meer onder de eisen en overeenkomst te laten vallen als beschreven voor het Eemmeer-Ketelmeer?			
VRA-0096	Vraag - Bullet L van het (concept) raamovereenkomst beschrijft de inzetbaarheid i.r.t. duurzaamheidsmaatregelen conform document 'Programma- en gebiedsbeschrijving Raamovereenkomst Realisatie KRW Oost-nederland en Midden-Nederland". Kunt u bevestigen dat deze bullet alleen geldig is voor percelen A, B en C?	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	Bullet L van de raamovereenkomst is van toepassing op perceel D. Aanbesteder kan wel bevestigen dat onderdeel 'Gebruik van duurzame brandstoffen' uit paragraaf 4.1.4 uit document 'Programma- en gebiedsbeschrijving Raamovereenkomst Realisatie KRW Oost-nederland en Midden-Nederland" alleen geldig is voor percelen A, B en C.	
VRA-0097	Vraag - De bankgarantie is voornamelijk onvoldoende bepaalbaar omdat het percentage ontbreekt. Mag inschrijver er van uitgaan dat dit 5% is, en na het ingaan van de onderhoudstermijn wordt teruggebracht tot 2% nu het werk dan is opgeleverd?	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	Zie mutatie MUT-0027.	MUT-0027
VRA-0098	Vraag - De nummering van de sectie Riet komt niet overeen met de nummering uit de Leidraad (Bijlage L). In de Stapper staat I.1 echter de leidraad beschrijft I.12. Graag aangeven welke codering juist is.	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	I.1 is de juiste codering. In de Leidraad (Bijlage L) dient nummer I.12 nummer I.1 te zijn.	
VRA-0099	Vraag - De uitvoeringswerkzaamheden van artikel 3 lid 7 Raamovereenkomst dienen uiterlijk 22 december 2027 gereed te zijn, in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst Eemmeer is die datum 30 november 2027: welke datum moet worden aangehouden?	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	Voor "Nadere Overeenkomst Engineeren en uitvoeren KRW Eemmeer en Uitbreiding Ketelplaat" dient de datum 30 november 2027 aangehouden te worden.	
VRA-0100	Vraag - Het is inschrijver niet duidelijk bij welke partij de kostenallocatie ligt van vrijkomende materialen met een verontreiniging die naar een erkende	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	De werkzaamheden van perceel D betreffen het aanvoeren van grond en niet het afvoeren van grond. Bij de aangewezen winlocaties is op basis van de uitgevoerde	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	verwerker moeten worden afgevoerd en ter acceptatie en stort worden aangeboden. Is de vooronderstelling van inschrijver juist dat dit voor rekening van opdrachtgever komt, immers nu in de calculatie niet door een inschrijver af te prijzen?		waterbodemonderzoeken geen sprake van af te voeren verontreinigde grond.	
VRA-0101	Vraag - Het wegschrijven van een recht van bankgarantie binnen de context van artikel 12 lid 3 is niet proportioneel. Het is helemaal niet de issue of de opdrachtgever (rijks) overheid is. Bij praktisch alle GC werken handelt het om een overheidsaanbesteders. De GC is paritair opgesteld. Daarnaast dekt een bankgarantie vaak geen solvabiliteit maar is het een species van het recht om in plaats van te mogen opschorten, vervangende zekerheid te mogen vragen. Op deze manier worden de rechten van een opdrachtnemer als debiteur geschaad en dient de tekst te komen te vervallen.	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	Dit verzoek wordt niet gehonoreerd.	
VRA-0102	Vraag - Hoe verhoudt dit artikel zich tot het feit dat het Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoeringsontwerp (UO) nog moeten worden opgesteld, en dat het hier een geïntegreerd contract (GC) betreft? Graag verduidelijking over de samenhang tussen dit artikel en de ontwerpverantwoordelijkheden binnen het GC-model. Is onze beleving geldt dit alleen voor de percelen A, B en C en niet voor perceel D (Leidraad 4.4.2)	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Paragraaf 4.4.2 van de Aanbestedingleidraad heeft betrekking op de Stapper en de concept staat van ontleding van de inschrijvingssom. Juist bij perceel D is sprake van beide (bij de percelen A, B en C is enkel sprake van de Stapper). De link tussen deze paragraaf en 'de ontwerpverantwoordelijkheden in het GC-model' is aanbesteder niet duidelijk	
VRA-0103	Vraag - In afbeelding 3.3 van het document Zettingsberekeningen lijkt de legenda niet te kloppen. Normaliter geeft de bovengrens de grootste zetting weer, en de ondergrens de minste zetting, en in afbeelding 3.3 suggereert de legenda dat de bovengrens de minste zetting heeft en de ondergrens de grootste zetting. Hierdoor lijkt er ook een fout te zitten in de laatste rij van tabel 3.3 waar de restzettingen worden berekend, waarbij de	<u>Documenten:</u> DOC-0074 - 131294-VTW6_24-018.395_tcn_final_Zettingsberekeningen - Definitief Ontwerp (VTW6).pdf	De aanbesteder bevestigt dat de legenda niet klopt. De ondergrens en bovengrens in tabel 3.3 van het document Zettingsberekeningen kunnen aangehouden worden. De afwijking is dermate minimaal dat dit geen invloed heeft op het aanbestedingsdossier.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	berekende restzettingen van de ondergrens en bovengrens omgedraaid moeten zijn. Wat zijn de juiste ondergrens en bovengrens waarden?			
VRA-0104	Vraag - In Annex XV Garanties wordt in artikel 2 gesproken over Conservering. Ons inziens is dit artikel niet van toepassing. Graag dit artikel verwijderen uit de Annex XV.	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	Annex XV van NOK Eemmeer Ketelmeer wordt niet aangepast.	
VRA-0105	Vraag - In Annex XV Garanties wordt in artikel 3 gesproken over een boeteregeling op de garanties die ingaat op de dag na datum oplevering. Hierbij wordt aangegeven dat elke keer als ON werkzaamheden binnen de garantieperiode moet verrichten, een boete verbeurt wordt. Hoe weerhoudt dit zich met de eisen SYS-00068 en SYS-00069 en paragraaf 5.5 uit de VSP waarin ON gedurende de eerste 12 maanden/ 52 weken de maatregelen dient te onderhouden (onderhoudstermijn), evenals eisen SYS-00134 en SYS-00135 waarin een garantie dient te worden gegeven van het vrij blijven van invasieve exotische planten gedurende minimaal één groeiseizoen? Of gaat de boeteregeling in na afloop van de 52 weken onderhoudstermijn?	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	De in de vraag benoemde boeteregeling voor perceel D gaat in na afloop van 52 weken onderhoudstermijn.	
VRA-0106	Vraag - In artikel 15 werd de EMVI boete nader geformuleerd. Is de visie van inschrijver correct dat die boete binnen de cap van 10% van artikel 16 basisovereenkomst valt? Boetes en aansprakelijkheden moeten voorzien zijn van een maximum. Zie GP Voorschrift 3.9.D. De voorgestelde boete van 1,5 keer het verschil tussen aangeboden en gerealiseerde kwaliteitswaarde lijkt disproportioneel en mogelijk in strijd met het proportionaliteitsbeginsel uit de Gids Proportionaliteit. Suggestie om een alternatieve sanctiestructuur te hanteren	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	De genoemde cap in de Basisovereenkomst is hierop niet van toepassing. Doordat de boete gerelateerd is aan de BPKV-kwaliteitswaarde kent deze al een maximum. Het verzoek wordt dan ook niet gehonoreerd.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	waarbij herstel of compensatie mogelijk is, en/of objectievere criteria worden gehanteerd.			
VRA-0107	Vraag - In artikel 5 lid 7 staat dat voor de NOK's de eenheidsprijzen moeten worden gebruikt vanuit de Stapper. De Raamovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar met 2 optie jaren, te activeren door de OG. Ziet inschrijver het goed dat nu indexatie is uitgesloten zij dus voor een periode van 6 jaar aan dezelfde prijzen vast zit? Wat is de contractfilosofie van aanbesteder hieromtrent, daar waar een opdrachtnemer met een prijsverhoging wordt geconfronteerd?	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	Dat is niet correct. Voor de wijze waarop de indexatie plaatsvindt wordt verwezen naar de beantwoording van VRA-0089.	
VRA-0108	Vraag - In bullet 11 van de "Algemene uitgangspunten" wordt beschreven dat het streven is dat met de Stapper 80% van de financiële waarde per Projectgebied bevat. Kunt u bevestigen dat de totaalwaarde uit elke Stapper daarmee een gegarandeerde omzet voor de aannemer is?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Dat is niet correct. Aanbesteder geeft geen garanties ten aanzien van de omzet.	
VRA-0109	Vraag - In bullet 14 van de "Algemene uitgangspunten" wordt beschreven dat de BPKV beloften in de eenheidsprijzen te zijn verdisconteerd. Indien dit het geval is, hoe gaat opdrachtgever dan om met verrekening hiervan i.r.t. artikel 15 van het document "KRW ON-MN - Raamovereenkomst"? Hierbij dan ook het verzoek om per Stapper (en aanvulling in Bijlage M van de leidraad) separate posten per BPKV criteria op te nemen.	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	De relatie tussen de genoemde bullet 14 en artikel 15 van de ROK is aanbesteder niet duidelijk. Het verzoek wordt mede daardoor niet gehonoreerd.	
VRA-0110	Vraag - In bullet 8 van de "Inhoudelijke uitgangspunten" geeft u aan dat er geen rekening gehouden dient te worden met eisen omtrent ZE materieel en dat dit verschil verrekend dient te worden middels posten E.1 t/m E.4. Kunt u bevestigen dat dit voor	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Aanbesteder bevestigt dat voor perceel D geen rekening met ZE materieel gehouden dient te worden en dat voor perceel D het verschil voor ZE materieel niet verrekend dient te worden middels posten E.1 t/m E.4.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	perceel D niet van toepassing is en hier ook geen rekening met ZE materieel dient te worden gehouden?			
VRA-0111	Vraag - In de BPKV doelstelling refereert u aan de gewenste eindsituatie. Wat is de gewenste eindsituatie voor BPKV-criterium 1?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Voor perceel D staat de gewenste eindsituatie beschreven in de volgende documenten: "131294-VTW5_25-001.983_rep_final02_Deelrapport Definitief Ontwerp Eemmeer en Ketelmeer", "01.04.02.02.01. 131294-VTW5_25-001.963_rep_final02_Deelrapport Definitief Ontwerp Zwarte Meer" en "131294-VTW8_25-004.345_rep_final02_Deelrapport Beheer-, Onderhouds- en Monitoringsplan".	
VRA-0112	Vraag - In de BPKV doelstelling refereert u aan de gewenste eindsituatie. Wat is de gewenste eindsituatie voor BPKV-criterium 2?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Voor perceel D staat de gewenste eindsituatie beschreven in de volgende documenten: "131294-VTW5_25-001.983_rep_final02_Deelrapport Definitief Ontwerp Eemmeer en Ketelmeer", "01.04.02.02.01. 131294-VTW5_25-001.963_rep_final02_Deelrapport Definitief Ontwerp Zwarte Meer" en "131294-VTW8_25-004.345_rep_final02_Deelrapport Beheer-, Onderhouds- en Monitoringsplan".	
VRA-0113	Vraag - In de eisen SYS-00127, SYS-00128 en SYS-00066 spreekt u over een 'inspanningsarm'. Kunt u deze term specificeren?	<u>Documenten:</u> DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf	Inspanningsarm is als het onderhouden kan worden conform het gestelde in het document: "131294-VTW8_25-004.345_rep_final02_Deelrapport Beheer-, Onderhouds- en Monitoringsplan".	
VRA-0114	Vraag - In de leidraad staat een maximaal aantal pagina's per kwaliteitsplan. Hoe kijkt de aanbestedende dienst aan tegen het gebruik van een inhoudsopgave, voorblad etc. voor deze plannen? (leidraad 4.4.3)	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Conform paragraaf 4.4.3 van de Aanbestedingsleidraad zijn aanvullende pagina's niet toegestaan	
VRA-0115	Vraag - In de referentielijst worden documenten beschreven die gekoppeld zijn aan eis FF060. Is het mogelijk deze documenten te verstrekken bij de Nota van Inlichtingen?	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	Aanbesteder bevestigt dat er binnen deze NOK geen sprake is van het vellen van- en herplanten van bomen/ houtopstanden. De eis FF060 van VSP NOK Eemmeer Ketelmeer Perceel D vervalt.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
VRA-0116	Vraag - In eis IN110, sectie 2 Projectbeheersing, wordt in bullet K aangegeven dat MKI onderdeel is van de voortgangsrapportage. Echter is MKI voor deelgebied Eemmeer-Ketelmeer niet evident. Graag deze bullet laten vervallen.	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	Bullet k in paragraaf 2.4.1 onder IN110 "2. Projectbeheersing" in document VSP NOK Eemmeer Ketelmeer vervalt.	
VRA-0117	Vraag - In eis IN110, sectie 3 Omgevingsmanagement, wordt in bullet D aangegeven dat voortgang van opsporing ontplofbare oorlogsresten onderdeel is van de voortgangsrapportage. Echter toont het contractdocument "01. 131294-WP43_24-003.680_rep_final_GPR9895 - Rapportage VO OO C" aan dat gebieden onverdacht zijn . Graag deze bullet laten vervallen.	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	Aanbesteder gaat niet mee in het verzoek. In verband met mogelijke toevalstreffers tijdens de uitvoering laten we deze bullet staan.	
VRA-0118	Vraag - In eis PL120 staat dat de Opdrachtnemer de planning dient af te stemmen met TBO. Kunt u verduidelijken wat TBO is?	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	Aanbesteder bevestigt dat TBO staat voor: Terrein Beherende Organisatie. Dit zijn onder andere: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.	
VRA-0119	Vraag - In Eis RM110 wordt verwezen naar Bijlage A risicolijst. Is die lijst bedoeld als voorbeeld, of is dat de door aanbesteder gewenste risicoallocatie m.b.t. de gevolgen van de benoemde risico's in termen van tijd en geld?	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	Eis RM110 stelt dat de Opdrachtnemer de risico's uit Bijlage A risicolijst opneemt in het risicodossier. De risicolijst bestaat uit risico's waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is en uit risico's waar Opdrachtnemer voor verantwoordelijk is. Voor de risico's uit de lijst waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is dient de Opdrachtnemer wel bij te dragen in de beheersing van die risico's.	
VRA-0120	Vraag - In eis SYS-00022 geeft u aan dat de richels opgebouwd dienen te worden met grond en slib vanuit de meegeleverde tekening "Bronlocatie grond Eemmeer". Kan ON er vanuit gaan dat er voldoende materiaal aanwezig is en dat dit materiaal geschikt is om de richels constructief mee op te bouwen? Is er civieltechnisch onderzoek naar het materiaal verricht?	<u>Documenten:</u> DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf	Op basis van het bodemonderzoek ATKB mag worden verondersteld dat er voldoende bodemmateriaal met de juiste kwaliteit aanwezig is. Zie hiervoor mededeling MED-0010.	
VRA-0121	Vraag - In eis UV080 en UV090 verwijst u	<u>Documenten:</u>	Het onderhoudsregime staat beschreven in	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	naar het onderhoudsregime zoals benoemd in de Nadere Overeenkomst. Dit document kunnen wij niet vinden in de stukken. Kunt u deze separaat toevoegen tot de Nota van Inlichtingen?	DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	het document "131294-VTW8_25-004.345_rep_final02_Deelrapport Beheer-, Onderhouds- en Monitoringsplan". Dit document is als onderdeel van de informatiedocumenten van "Nadere Overeenkomst Engineeren en uitvoeren KRW Eemmeer en Uitbreiding Ketelplaat" gepubliceerd op Tendered.	
VRA-0122	Vraag - In het biljet vraagt u om een MKI waarde af te geven, echter in de VSP (NOK Eemmeer-Ketelmeer) worden er geen eisen gesteld aan MKI, evenmin als beschrijving in de leidraad. Kunt u dit deel uit het biljet verwijderen of kan de inschrijver deze velden leeg laten? En is het juist om daarmee te stellen dat voor perceel D geen MKI berekening van toepassing is? (Leidraad (bijlage H, inschrijvingsbiljet perceel D)	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Aanbesteder bevestigt dat MKI voor perceel D niet van toepassing is. Inschrijver kan hiervoor "0" invullen.	
VRA-0123	Vraag - In het Deelrapport Definitief Ontwerp wordt verwezen naar de rapportage van de zettingsberekening (131294-VTW6/24-014.918). Deze cijfercode komt echter niet overeen met de cijfercode van de gekregen rapportage van de zettingsberekening (131294-VTW6/24-018.395). Hierdoor komen niet alle getalswaarden uit beide rapporten met elkaar overeen. Wat zijn de correcte getalswaarden?	<u>Documenten:</u> DOC-0073 - 131294-VTW5_25-001.983_rep_final02_Deelrapport Definitief Ontwerp Eemmeer en Ketelmeer.pdf	Het document met de cijfercode van 131294-VTW6/24-018.395 is de definitieve versie en hierin staan de correcte getalswaarden. De verschillen zijn dermate minimaal dat dit verder geen invloed heeft op het aanbestedingsdossier.	
VRA-0124	Vraag - In Leidraad 2.1.2 sub vi worden ook kleine kunstwerken genoemd. Inschrijver vraagt zich af of er terzake nu al een DO ligt en dat OG nu binnen Annex I terzake al een vergunning heeft aangevraagd en verkregen met consultering van de wettelijke kwaliteitsborger?	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	Aanbesteder bevestigt dat er binnen deze NOK geen kleine kunstwerken worden aangelegd. Er is dan ook geen sprake dat daar vergunningen voor aangevraagd hoeven te worden.	
VRA-0125	Vraag - In Leidraad 2.1.2 sub vi worden ook kleine kunstwerken genoemd. Inschrijver vraagt zich af of er terzake nu al een DO ligt en dat OG nu binnen Annex I terzake al een	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	Aanbesteder bevestigt dat er binnen deze NOK geen kleine kunstwerken worden aangelegd. Er is dan ook geen sprake dat daar vergunningen voor aangevraagd	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	vergunning heeft aangevraagd en verkregen met consultering van de wettelijke kwaliteitsborger?		hoeven te worden.	
VRA-0126	Vraag - In sectie 5.2.6 benoemt u diverse eisen i.r.t. duurzame inzet van materieel echter ook eisen m.b.t. zero-emissie. Dit is niet in overeenstemming met de tekst uit de leidraad (Bullet 8 van Bijlage L) waarin geen rekening gehouden te worden met inzet van ZE materieel. Graag dit eisenpakket herzien overeenkomstig de overeenkomst.	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	Paragraaf 5.2.6 "Inzetten duurzamer materiaal (DM)" uit document "Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces" vervalt.	
VRA-0127	Vraag - Inschrijver doet de suggestie dat binnen de context van artikel 16 lid 4 de boete per dag kan worden opgelegd, waarbij het begrip dag wordt omschreven als werkdag. M.a.w. de boete kan dan niet worden opgelegd voor weekenden, erkende feestdagen etc. De verdragingsboete zou de enige sanctie moeten zijn bij vertraging, met een maximum van 10%. EMVI-boetes dienen binnen deze cap te vallen. Cap dient geformuleerd te worden alles een allesomvattende cap op aansprakelijkheid van de ON.	<u>Documenten:</u> DOC-0065 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Basisovereenkomst.pdf	Aanbesteder voert geen wijzigingen door op dit punt.	
VRA-0128	Vraag - Inschrijver verzoekt qua momenten van indienen, qua termijnen binnen Annex III, steeds dezelfde definitie te gebruiken. Nu worden dagen en werkdagen door elkaar heen gebruikt. Hetzelfde geldt voor de acceptatietermijnen: worden daar kalenderdagen of werkdagen bedoeld?	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	Aanbesteder past de definities in Annex III niet aan. Als er dagen staat dan betreft het kalenderdagen. Als er werkdagen staat dan betreft het werkdagen.	
VRA-0129	Vraag - Inschrijver ziet graag dat artikel 15 stelposten juist wel toepasselijk is, met invulling van Annex VIII. Op deze wijze zorgt aanbesteder a) voor een level playing field t.a.v. onvoorziene zaken en b) is er al een budget gereserveerd.	<u>Documenten:</u> DOC-0065 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Basisovereenkomst.pdf	Aanbesteder vraagt een nadere overeenkomst uit op DO-niveau waardoor stelposten niet gewenst zijn.	
VRA-0130	Vraag - Is de grond die u beschikbaar stelt volgens de 2de inlichtingenbijeenkoms op 16	<u>Documenten:</u> DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer	Aanbesteder stelt de leeflaag niet ter beschikking voor het Ketelmeer, zie MUT-	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	juni j.l., aantoonbaar geschikt voor ontwikkeling van water- en oevervegetatie (conform eis SYS-00027)	Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf	012. In de gewijzigde eis SYS-00023 staat dat: "De grond voor de leeflaag van de Richels dient uit de directe omgeving van het projectgebied Ketelmeer te komen." Er is in deze directe omgeving voldoende grond voor de leeflaag beschikbaar wat aantoonbaar geschikt is voor ontwikkeling van water- en oevervegetatie (conform eis SYS-00027).	
VRA-0131	Vraag - Is voor de verlenging van de overeenkomst wederzijdse toestemming vereist? Dit dient expliciet te worden opgenomen.	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	Conform artikel 3, lid 3 van de Raamovereenkomst is eenzijdige verlenging vanuit Opdrachtgever mogelijk. De Raamovereenkomst betreft geen opdracht en geen overeenkomst van opdracht. Het is enkel een voorbereidende stap voor het plaatsen van opdrachten. Het overeenkomen van NOK's gedurende de verlengde looptijd van de Raamovereenkomst geschiedt onder wederzijdse ondertekening door beide Partijen.	
VRA-0132	Vraag - Kan aanbesteder in het kader van artikel 9 al op voorhand melden welke derden binnen het werk aanwezig zullen zijn en hoe de opdrachtnemer in die coördinatietaken zal worden gefaciliteerd. Is er een coördinatie overeenkomst voorhanden?	<u>Documenten:</u> DOC-0065 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Basisovereenkomst.pdf	Aanbesteder bevestigt dat zij niet op voorhand kan aangeven welke derden er op het werk aanwezig zullen zijn. Opdrachtnemer wordt hier niet in gefaciliteerd. Ook is er geen coördinatieovereenkomst voorhanden.	
VRA-0133	Vraag - Kan aanbesteder t.a.v. de informatie van Annex XIII verklaren dat de aldaar genoemde data tot stand zijn gekomen op basis van in de praktijk geaccepteerde richtlijnen en normen?	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	De inschrijver dient er zichzelf van te vergewissen dat de verstrekte informatie in Annex XIII voldoet aan de geldende richtlijnen en normen.	
VRA-0134	Vraag - Kan aanbesteder t.a.v. de informatie van Annex XIII verklaren dat de rapporten en data tijdens de realisatie van het werk nog	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	De inschrijver dient er zichzelf van te vergewissen dat de rapporten en data zoals genoemd in Annex XIII tijdens de realisatie	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	actueel en bruikbaar zijn?		van het Werk nog actueel en bruikbaar zijn.	
VRA-0135	Vraag - Kan aanbesteder verklaren dat de informatie van Annex XIII juist en correct is, op basis waarvan t.b.v. de aanbidding extrapolaties mogen worden gedaan?	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	De inschrijver dient er zichzelf van te vergewissen dat de verstrekte informatie in Annex XIII geschikt is om op te extrapoleren.	
VRA-0136	Vraag - Kunt u aangeven welke specifieke soorten rijshout u wenst te gebruiken binnen dit project? Denk hierbij aan voorkeuren voor houtsoort (bijv. wilgenhout, elzenhout)	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Het toe te passen rijshout dient te voldoen aan de eisen van de Overeenkomst.	
VRA-0137	Vraag - Kunt u bevestigen dat eis SYS-00023 niet meer van toepassing is, gezien hetgeen u gepresenteerd heeft tijdens de 2de inlichtingenbijeenkomst op 16 juni j.l. (waarvan we de informatie formeel nog niet hebben ontvangen)?	<u>Documenten:</u> DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf	SYS-00023 is van toepassing, zie MUT-0012.	
VRA-0138	Vraag - Kwaliteitsmanagement speelt een grote rol binnen dit GC contract, zie ook VSP onder 1.3 en 1.4. Waar dienen de daar mee gemoeide kosten binnen de aanneemsom te worden opgenomen?	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	Dit is naar eigen inzicht van de inschrijver.	
VRA-0139	Vraag - M.b.t 4.8 (FF) merkt inschrijver het volgende op. Het huidige Besluit Activiteiten Leefomgeving vordert dat een ON voorafgaande aan de werkzaamheden wederom een scan moet maken t.a.v. soorten. Inschrijver kan nu geld reserveren in de aanbidding voor onderzoek. Echter de uitkomsten van die onderzoeken danwel latere eisen van bevoegde gezagen kunnen nu in de aanbesteding niet worden voorzien en afgeprijsd. Mag inschrijver erop vertrouwen dat aanbesteder tot verrekening zal overgaan daar waar uitkomsten van onderzoeken danwel eisen van bevoegde gezagen afwijkend zijn als thans ingeschat?	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	In dergelijke situaties geldt de UAV-GC 2005 artikel 44.	
VRA-0140	Vraag - Risico 0058 (RIS-0058) beschrijft de ongewenste gebeurtenis dat	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer	Zie antwoord VRA-0099.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	"Uitvoeringsperiodes waarin gewerkt mag worden zijn te kort om het werk voor 22 december 2027 te realiseren". Deze datum komt in geval van Eemmeer-Ketelmeer niet overeen met de datum uit artikel 2 lid 5 uit de Basisovereenkomst. Graag aangeven welke datum juist is.	Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf		
VRA-0141	Vraag - Tijdens de 2de informatiebijeenkomst is medegedeeld dat van de wingebieden Eemmeer en Zwarte meer nieuwe informatie verstrekt zou worden. Waar kunnen wij deze informatie vinden? Wij hebben tot op heden niets ontvangen.	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Informatie waar de Aanbesteder tijdens de tweede inlichtingenbijeenkomst naar verwijst, is terug te vinden in de mutaties: MUT-0012, MUT-0016, MUT-0018 en de mededelingen: MED-0010 en MED-0012. De presentatie van de tweede inlichtingenbijeenkomst is gepubliceerd op TenderNed.	
VRA-0142	Vraag - UV080-UV090 stelt dat het reguliere beheer & onderhoud gedurende de Uitvoeringswerkzaamheden bij de ON ligt. Echter het document "Programma- en gebiedsbeschrijving Raamovereenkomst Realisatie KRW Oost-Nederland en Midden-Nederland" beschrijft in artikel 4.2 dat het beheer & onderhoud tijdens de realisatiefase enkel gaat om een coördinatieplicht. Kunt u hier opheldering over geven?	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	Beheer & onderhoud dat gedurende de Uitvoeringswerkzaamheden door Opdrachtnemer uitgevoerd moet worden heeft alleen betrekking op reeds uitgevoerd werk door de Opdrachtnemer als onderdeel van de "Nadere Overeenkomst Engineeren en uitvoeren KRW Eemmeer en Uitbreiding Ketelplaat".	
VRA-0143	Vraag - Volgens welke formule of indexeringsmechanisme vindt de prijsaanpassing plaats? Graag specificatie.	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf	Zie MUT-0028.	MUT-0028
VRA-0144	Vraag - Voor de NOK Eemmeer-Ketelmeer moet een totaalprijs in Euro's worden afgegeven, op basis van de Stapper. Wat is de visie van aanbesteder indien in de realisatie de door aanbesteder al opgegeven hoeveelheden muteren?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Voor de "Nadere Overeenkomst Engineeren en uitvoeren KRW Eemmeer en Uitbreiding Ketelplaat" moet een totaalprijs in Euro's worden afgegeven. Conform Bijlage M - "Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingsom Perceel D" uit de Aanbestedingsleidraad.  Het muteren van hoeveelheden is niet van toepassing op NOK Eemmeer-Ketelmeer, omdat hiervoor geen Stapper wordt	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
			ingevuld.	
VRA-0145	Vraag - Voor de NOK Eemmeer-Ketelmeer moet een totaalprijs in Euro's worden afgegeven, op basis van de Stapper. Wat is de visie van aanbesteder indien in de realisatie de door aanbesteder al opgegeven hoeveelheden muteren?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Zie antwoord VRA-0144.	
VRA-0146	Vraag - Wat is de contractfilosofie dat Annex VII is komen te vervallen? Is aanbesteder bereid aan te sluiten bij haar eigen Adviserend handelingskader prijsstijgingen en deze expliciet als toepasbaar te benoemen? Achtergrond van de vraag is dat macro economische gevolgen niet alleen op een opdrachtnemer kunnen worden afgewenteld.	<u>Documenten:</u> DOC-0065 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Basisovereenkomst.pdf	Zie antwoord op VRA-0090.	
VRA-0147	Vraag - Wat is de contractfilosofie van aanbesteder m.b.t. Annex VI waarin staat dat de nevenopdrachtnemers nog niet bekend zijn, en anderzijds artikel 9 basisovereenkomst waarin werd bepaald dat de coördinatie door de opdrachtnemer moet gebeuren?	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	Welke nevenopdrachtnemers er actief kunnen zijn, is afhankelijk van het tijdstip van uitvoering.	
VRA-0148	Vraag - Wat is de filosofie dat de bankgarantie on first demand moet zijn? Het is immers te doen gebruikelijk dat de borg eerst door de opdrachtgever met een technisch onafhankelijk rapport wordt geconfronteerd waaruit de eventuele tekortkomingen van opdrachtnemer blijken.	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	Het model bankgarantie is het standaard format dat door aanbesteder wordt gebruikt	
VRA-0149	Vraag - Wat is de reden dat aanbesteder geen gebruik maakt van Annex VIII en via de stelpost een budget gereserveerd houdt voor onvoorziene zaken?	<u>Documenten:</u> DOC-0065 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Basisovereenkomst.pdf	Aanbesteder vraagt een nadere overeenkomst uit op DO-niveau waardoor een stelpost niet gewenst is.	
VRA-0150	Vraag - Wat is de specificatie / detaillering van de aan te leggen mosselbank?	<u>Documenten:</u> DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf	Zie DO Eemmeer Ketelmeer Bijlage VII waarin diverse opties worden voorgesteld. Het is aan de Inschrijver om een van deze opties of een eigen optie verder uit te	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
			werken in het UO.	
VRA-0151	Vraag - Wat is de visie van aanbesteder ter zake de mogelijke detectie van OOO? Uit rechtspraak kan worden afgeleid dat het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten los van de contractvorm altijd een OG risico is. Dat betekent dat een inschrijver nu wel geld in de aanbidding kan meenemen voor onderzoeken; de uitkomsten van die onderzoeken zijn eerst na gunning kenbaar. Mag inschrijver er vanuit gaan dat bij vondsten, nadere nog niet afgeprijsde activiteiten verrekenbaar zijn en uitloop op de planning recht geeft op temrijnsverlenging en of kostenvergoeding?	<u>Documenten:</u> DOC-0067 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Proces.pdf	De locaties in Perceel D zijn niet OOO verdacht. Dit laat onverlet dat er een toevalstreffer aangetroffen kan worden. Voor een dergelijke situatie geldt UAV-GC 2005 paragraaf 44.	
VRA-0152	Vraag - Wat is de winlocatie van het riet dat getransplanteerd wordt?	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	De winlocaties zijn nog niet definitief bekend. Aanbesteder geeft per waterlichaam de maximale vervoersafstand mee. Voor Zwarte Meer is dit 10 km, voor Ketelmeer is dit 10 km en voor Eemmeer is dit 15 km. Uitgaande van vervoer over water.	
VRA-0153	Vraag - Welk percentage wordt hier bedoeld? De tekst is momenteel onvoldoende duidelijk.	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	Zie mutatie MUT-0027.	MUT-0027
VRA-0154	Vraag - Ziet inschrijver het goed dat Annex X verzekeringen niet is ingevuld? Op basis van par 39 GC moet aanbesteder toch een uitdrukkelijke keuze maken welke partij welke verzekeringen voor het werk dient af te sluiten?	<u>Documenten:</u> DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf	In de Vraagspecificatie is door aanbesteder niets bepaald ten aanzien van verzekeringen. Derhalve dient inschrijver te rekenen met de verplichting uit de UAV-GC 2005 paragraaf 39 lid 1.	
VRA-0155	extreem hoog- of laag water - Wij kunnen de maatregelen voor extreem hoog- of laagwater gedurende de eerste zes weken goed inschatten en opnemen in onze aanpak. Het risico is echter niet te overzien als de periode bij iedere extreem hoog- of laag water gebeurtenis iedere keer opnieuw	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Aanbesteder past de formulering niet aan. Dit risico blijft benoemd als zijnde 'per gebeurtenis'.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	ingaat. Dit zou tot totaal onredelijke uitkomsten kunnen leiden. Wij stellen daarom voor 'per gebeurtenis' te vervangen door 'in de uitvoeringsperiode van de NOK'.			
VRA-0156	(conditionerende) onderzoeken - Als de onderzoeken - genoemd in de 2e inlichtingenbijeenkomst - in de 80% binnen de STAPPER, oftewel onze kostenraming moeten zitten, kunt u dan duidelijk de uitgangspunten beschrijven waarop deze kosten gebaseerd moeten zijn? Zodat er voor alle gegadigden een gelijk vertrekpunt zal zijn. Graag verduidelijking van welke (soort) onderzoeken er zijn, welk gebruiksdoel deze onderzoeken hebben en tot slot ook welke gebruikbeperkingen deze onderzoeken hebben.	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx	Zie antwoord VRA-0163.	
VRA-0157	(conditionerende) onderzoeken - Als de onderzoeken - genoemd in de 2e inlichtingenbijeenkomst - nog in de NOK afgeprijsd moeten worden, kunt u dan aangeven of de kosten hiervan onder de 80% van de kosten binnen de STAPPER of de 20% van de kosten buiten de STAPPER vallen? Met andere woorden moeten deze kosten nu in onze kostenraming zitten?	<u>Documenten:</u> DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx	Zie antwoord VRA-0163.	
VRA-0158	(conditionerende) onderzoeken - Kunnen wij er vanuit gaan dat de onderzoeken - genoemd in de 2e inlichtingenbijeenkomst - na gunning volledig en beschikbaar zijn en dus binnen de NOK niet meer uitgevoerd hoeven te worden en daarom in de NOK niet afgeprijsd hoeven te worden?	<u>Documenten:</u> DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx	Bij gunning van de Raamovereenkomst zijn nog niet alle conditionerende onderzoeken gereed. De onderzoeken worden pas verstrekt zodra Opdrachtgever een Uitnodiging tot het doen van een aanbieding voor de NOK verzendt richting Opdrachtnemer. Eventuele (aanvullende) conditionerende onderzoeken als onderdeel van de NOK, worden gedurende het prijsvormingsproces NOK afgeprijsd door Opdrachtnemer.	
VRA-0159	(conditionerende) onderzoeken - Om een maatregel uit te kunnen voeren met	<u>Documenten:</u> DOC-0062 - 20250408 - STAPPER	Zie MUT-0029.	MUT-0029

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	<p>werkzaamheden zoals A. Grondwerk en B. Steenwerk moeten er vaak voorafgaand (conditionerende) werkzaamheden en/of onderzoeken uitgevoerd worden, bijv. in het kader van OOO, K&amp;L en archeologie. Uit de stukken blijkt onvoldoende duidelijk of en zo ja tot in welke mate de kosten in de STAPPER verwerkt moeten zijn.</p> <p>Uit o.a. de 2e inlichtingenbijeenkomst en NVI VRA-0020, VRA-0036, wordt duidelijk dat aanbesteder de conditionerende onderzoeken heeft uitgevoerd of zal uitvoeren en dat de aanbesteder de benodigde gegevens beschikbaar heeft en/of zal krijgen.</p>	<p>Perceel B - IJssel Zuid.xlsx  DOC-0063 - 20250408 - STAPPER  Perceel A - IJssel Noord.xlsx  DOC-0061 - 20250408 - STAPPER  Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx</p>		
VRA-0160	<p>conditionerende werkzaamheden - Als alle mogelijke conditionerende werkzaamheden, die voorafgaan aan A. Grondwerk en B. Steenwerk, in de 80% binnen de STAPPER oftewel onze kostenraming moeten zitten, kunt u dan duidelijk de uitgangspunten beschrijven waarop deze kosten gebaseerd moeten zijn? Zodat er voor alle gegadigden een gelijk vertrekpunt zal zijn.</p>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0062 - 20250408 - STAPPER  Perceel B - IJssel Zuid.xlsx  DOC-0063 - 20250408 - STAPPER  Perceel A - IJssel Noord.xlsx  DOC-0061 - 20250408 - STAPPER  Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx</p>	Zie antwoord VRA-0163.	
VRA-0161	<p>conditionerende werkzaamheden - Als mogelijke conditionerende werkzaamheden, die voorafgaan aan A. Grondwerk en B. Steenwerk, in de 80% binnen de STAPPER, oftewel onze kostenraming moeten zitten, kan het zijn dat de door aanbesteder verstrekte gegevens voldoende inzicht geven voor het inschatten en daarmee afprijzen van de werkzaamheden. Maar het kan ook zijn dat er geen of onvoldoende gegevens zijn, waardoor het niet mogelijk is om werkzaamheden en daarmee kosten in te schatten. Bijv. als een deelproject historisch verdacht is voor OOO, maar er heeft nog geen detectie plaatsgevonden, is het inschatten van de inspanning voor benaderen</p>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0062 - 20250408 - STAPPER  Perceel B - IJssel Zuid.xlsx  DOC-0063 - 20250408 - STAPPER  Perceel A - IJssel Noord.xlsx  DOC-0061 - 20250408 - STAPPER  Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx</p>	Zie antwoord VRA-0163.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	en vrijgave niet in te schatten en daarmee af te prijzen. Kan aanbesteder aangeven of deze kosten dan onder de 80% binnen de STAPPER blijven of alsnog vallen onder de 20% buiten de STAPPER. Met andere woorden zoals in vraag en antwoord VRA-0020 een kostenraming is altijd gebaseerd op de op dat moment beschikbare gegevens?			
VRA-0162	conditionerende werkzaamheden - Als mogelijke conditionerende werkzaamheden, die voorafgaan aan A. Grondwerk en B. Steenwerk, in de NOK afgeprijsd moeten worden, kunt u dan aangeven of de kosten hiervan onder de 80% van de kosten binnen de STAPPER of de 20% van de kosten buiten de STAPPER vallen? Met andere woorden moeten deze kosten nu in onze kostenraming zitten?	<u>Documenten:</u> DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx	Zie antwoord VRA-0163.	
VRA-0163	conditionerende werkzaamheden - Voorafgaand aan de werkzaamheden zoals A. Grondwerk en B. Steenwerk moeten er mogelijk conditionerende werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden vloeien altijd voort uit een voorafgaand onderzoek. Bijv. historisch (OOO) onderzoek leidt tot detectieonderzoek en detectieonderzoek leidt tot benaderen óf K&L-inventarisatie leidt tot ontwerpaanpassingen of verlegging van K&L. Hierbij geldt dat een activiteit niet is uit te voeren en in te schatten zonder afronding van de voorafgaande activiteit. Dus bijv. benadering van OOO is zonder detectie en onderzoek vooraf niet uit te voeren en in te schatten. Op dit moment zijn er conditionerende werkzaamheden die volgen uit de reeds verstrekt conditionerende onderzoeken, maar als conditionerende onderzoeken nog niet verstrekt zijn, kunnen de eventuele bijbehorende conditionerende	<u>Documenten:</u> DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx	Het opstellen van de Documenten maakt onderdeel uit van post C.3 'Opstellen overige Documenten Ontwerpfase'. Het uitvoeren van (aanvullende) conditionerende onderzoeken valt onder het prijsvormingsproces NOK.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	<p>werkzaamheden alleen met een grote bandbreedte ingeschat worden.</p> <p>Uit de verstrekte stukken wordt niet helemaal duidelijk wat de lijn is van de aanbesteder t.a.v. conditionerende werkzaamheden. Zo lijkt er bijv. rekening gehouden te zijn met de inpassingen van K&amp;L in het ontwerp maar ook ten aanzien van OOO lijkt aanbesteder op verschillende locaties verschillende stadia van het proces tot vrijgave te hebben doorlopen. Kan aanbesteder verduidelijken of kosten voor deze conditionerende werkzaamheden straks in de NOK afgeprijsd moeten zijn?</p>			
VRA-0164	<p>Extreem hoog- of laagwater - "Onder 'extreem hoog- of laagwater' verstaan wij: een situatie waarin als gevolg van hoge of lage rivierstanden het uitvoeren van geplande werkzaamheden of het transporteren van materieel, materiaal of grondstoffen over water tijdelijk onmogelijk is. De ervaring leert dat deze situaties van hoog- en/of laagwater elkaar snel op kunnen volgen of langduriger fluctueren rond een hoge of lage waterstand. Zo kan het zijn dat een periode van onwerkbaar omstandigheden door hoog- of laagwater voor lange tijd aanhoudt maar soms voor een korte tijd werkbaar is. Maar er zijn ook situaties bekend dat hoogwater bijna direct overgaat in laagwater en vice versa. In vraag en antwoord VR-0037 stelt aanbesteder tot op zekere hoogte terecht dat dit risico het beste effectief door opdrachtnemer beïnvloed kan worden.</p> <p>In het geschetste, zeker niet ondenkbeeldige scenario van een herhaling van extreme waterstanden kort na elkaar is allocatie bij en beheersing door aannemer niet meer billijk en voor de hand liggend. Geldt bijv. een</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf</p>	<p>Indien perioden van hinder ten gevolge van hoog- of laag water elkaar opvolgen in een dusdanige frequentie dat dit vanuit redelijkheid en billijkheid als één periode gezien moet worden, zal hierover tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer de dialoog worden gevoerd.</p>	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	periode van hoog water opgevolgd door laag water of periodes van hoog of laagwater kort achter elkaar als één gebeurtenis, of wordt hier meer naar periodes en/of locaties gekeken?			
VRA-0165	Extreem hoog- of laagwater - Wij pleiten er dringend voor om de kostenconsequentie van kort repeterende extreme waterstanden niet bij opdrachtnemer te leggen. Dit kan door het totale aantal extreme waterstanden (voor rekening opdrachtnemer) per perceel, tijdseenheid of deelproject te limiteren. Of door bijvoorbeeld meerdere extreme waterstanden met een tussenperiode van minder dan 1 of 2 maanden te beschouwen als één gebeurtenis met een extreme waterstand.	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf	Het verzoek wordt niet gehonoreerd. Wel wijst aanbesteder op het antwoord op VRA-0164.	
VRA-0166	scheepvaartmaatregelen - Als de kosten voor scheepvaartbegeleiding afgeprijsd moeten worden in de NOK, vallen deze kosten dan nu onder de 80% binnen de STAPPER of onder de 20% buiten de STAPPER, met andere worden moet het in onze kostenraming zitten?	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx DOC-0059 - KRW ON - ROK Bijlage B.3- Bijlage A - Risicolijst 2.0.pdf	Het opstellen van vaarwegmanagementplannen en afstemming waarin wordt vastgesteld dat bijvoorbeeld scheepvaartbegeleiding noodzakelijk is, is onderdeel van de Stapper (C.3). De daadwerkelijke inzet van Scheepvaartbegeleiding maakt geen onderdeel uit van de Stapper.	
VRA-0167	scheepvaartmaatregelen - Als de kosten voor scheepvaartbegeleiding afgeprijsd moeten worden onder de 80% binnen de STAPPER oftewel in onze kostenraming moeten zitten, heeft dit grote gevolgen voor ons risicoprofiel of concurrentievermogen. Op basis van de huidige gevens is niet vast te stellen of en in welke mate waar scheepvaartbegeleiding nodig is. Dit zal voor aannemers snel leiden tot of te hoge kosten in de aanbidding of een te hoog risicoprofiel in de uitvoering. Dus als scheepvaartbegeleiding in onze kostenraming meegenomen moet worden, verzoeken we u	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx DOC-0059 - KRW ON - ROK Bijlage B.3- Bijlage A - Risicolijst 2.0.pdf	Zie het antwoord op VRA-0166.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	<p>dringend om eenduidige uitgangspunten vast te stellen waardoor alle aanbieders verantwoord en in een gelijk speelveld in kunnen schrijven.</p>			
VRA-0168	<p>scheepvaartmaatregelen - Ondanks eventuele (logistieke) (risico)beheersmaatregelen zal werken vanaf, op of via de verschillende vaarwegen onvermijdelijk zijn. Denk hierbij aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, kribverlenging, aan- en afvoer van steen en grond, etc. Per rivier en rivierdeel en per activiteit zal verschillen of en in welke mate er raakvlakken zijn tussen scheepvaart en onze werkzaamheden.</p> <p>In vraag en antwoord VRA-0038 wordt door aanbesteder gesteld dat de in het risicodossier aan opdrachtnemer gealloceerde risico's verdisconteerd moeten zijn in de eenheidsprijzen van de STAPPERS. In het risicodossier is risico RR18 "Scheepvaart hindert de uitvoerbaarheid van het project" bij opdrachtnemer gealloceerd met mogelijke (rest)gevolgen voor OG. Onder normale omstandigheden is de omgang met scheepvaart (vanuit VSP) zoals vaarwegmanagementplan, bebording, etc. o.b.v. vigerende reglementen (BPR etc.) en algemeen gangbare regels in te schatten en met een acceptabel risicoprofiel af te prijzen. Maar de ervaring leert dat een vaarwegbeheerder voor dynamische en smalle delen van de rivier aanvullende voorwaarden kan stellen in de vorm van scheepvaartbegeleiding en dat daar wisselend mee om wordt gegaan. Uit vraag en antwoord VRA-0013 blijkt dat op dit moment niet duidelijk is of er inzet van scheepvaartbegeleiding nodig is. Inzet van scheepvaartbegeleiding zal pas duidelijk</p>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0063 - 20250408 - STAPPER  Perceel A - IJssel Noord.xlsx  DOC-0062 - 20250408 - STAPPER  Perceel B - IJssel Zuid.xlsx  DOC-0061 - 20250408 - STAPPER  Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx  DOC-0059 - KRW ON - ROK Bijlage B.3-  Bijlage A - Risicolijst 2.0.pdf</p>	Zie het antwoord op VRA-0166.	

Nr.	Vraag	Betrekking op	Antwoord	Mutatie
	<p>worden na overleg met de vaarwegbeheerder en het opstellen van het vaarwegmanagementplan. De kosten voor inzet van scheepvaartbegeleiding zijn significant en kan mogelijk binnen de logistiek een dominante kostendrijver zijn.</p> <p>Dienen de kosten voor scheepvaartbegeleiding straks afgeprijsd te zijn in de NOK of betreft dit de mogelijke (rest)gevolgen voor OG?</p>			
VRA-0169	<p>Hoeveelheden stappers V3.0 - Documenten: Stappers perceel A, B en C versie 3.0 In de nieuwe stappers zitten discrepanties in de waardes onder F en de waardes onder A.3.2 (afvoer overig). Het komt bij ca. 8 locaties voor dat de hoeveelheden die staan onder Post F (waarde grond) hoger zijn dan de hoeveelheden bij post A.3.2. (afvoer overig). Kan OG nagaan of deze hoeveelheden juist zijn? Het gaat ten minste om de locaties: Oldendeel, Welsum-Katerstede, Marlerwaarden, Epse Waarden, Spaensweerd, Tichelbeeksewaard, Drielsche Uiterwaarden, Rosandepolder.</p>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx  DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx  DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx</p>	<p>De hoeveelheden worden gehandhaafd. De discrepanties zijn ontstaan door afronding van de hoeveelheden.</p>	

**B. Door de aanbesteder zijn de volgende mededelingen gepubliceerd:**

Nr.	Mededeling	Betrekking op	Mutatie
MED-0001	<p>Mutaties week 17 - Aanbesteder voert de aan deze Mededeling gekoppelde Mutaties door.</p>		<p>MUT-0002, MUT-0001</p>
MED-0002	<p>Kwalitatieve beoordeling per perceel - Ondanks het feit dat aan de presentatie tijdens de inlichtingenbijeenkomst op 17 april 2025 geen rechten kunnen worden ontleend, wijzen wij U op het volgende. De suggestie is gewekt tijdens de inlichtingenbijeenkomst dat indien een inschrijver voor de percelen A, B en/of C exact hetzelfde 'Plan van aanpak tijdige realisatie' indient, deze inschrijver voor criterium 1</p>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf</p>	

Nr.	Mededeling	Betrekking op	Mutatie
	'Tijdige realisatie' per definitie voor alle betreffende percelen hetzelfde beoordelingscijfer scoort. Dit is onjuist. Hoewel de doelstelling voor de drie percelen gelijk is, is de context verschillend, waardoor ieder 'Plan van aanpak tijdige realisatie' perceel-specifiek wordt beoordeeld.		
MED-0003	<p>Vervangen ontwerpen in dataroom en GIS-omgeving - Aanbesteder deelt mede dat de volgende ontwerpen in de dataroom en GIS-omgeving zijn vervangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01.01.13 - Zalkerbosch direct na aanleg met kenmerk 0001 (i.v.m. defect in .pdf)</li> <li>- 01.01.07.01 - Hoenwaard I - Het ontwerp (i.v.m. gewijzigd ontwerp)</li> </ul>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0152 - 01.01.07.03.02.03. KRWO-TEK-VO-3_42-S-0003  DOC-0145 - 01.01.07.03.01.02. KRWO-TEK-VO-3_42-DP-A-0002  DOC-0149 - 01.01.07.03.01.06. KRWO-TEK-VO-3_42-DP-E-0003  DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf  DOC-0144 - 01.01.07.03.01.01. KRWO-TEK-VO-3_42-DP-A-0001  DOC-0150 - 01.01.07.03.02.01. KRWO-TEK-VO-3_42-S-0001  DOC-0151 - 01.01.07.03.02.02. KRWO-TEK-VO-3_42-S-0002  DOC-0148 - 01.01.07.03.01.05. KRWO-TEK-VO-3_42-DP-E-0002  DOC-0147 - 01.01.07.03.01.04. KRWO-TEK-VO-3_42-DP-E-0001  DOC-0146 - 01.01.07.03.01.03. KRWO-TEK-VO-3_42-DP-A-0003  DOC-0153 - 01.01.07.03.02.04. KRWO-TEK-VO-3_42-S-0004</p>	
MED-0004	<p>Toegevoegde ontwerpen in dataroom en GIS-omgeving - Aanbesteder deelt mede dat de volgende ontwerpen aan de dataroom en GIS-omgeving zijn toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01.01.01 - Buitenwaarden Oldeneel</li> <li>- 01.01.02 - Buitenwaarden Welsum-Katerstede</li> <li>- 01.01.03 - Buitenwaarden Wijhe</li> <li>- 01.01.07.02 Hoenwaard II - Betreft een scopeuitbreiding perceel A.</li> <li>- 01.01.09 - Marlerwaarden</li> <li>- 01.03.05 - Drielsche Uiterwaarden</li> </ul>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf</p>	
MED-0005	<p>Toevoeging STAPPER perceel A - Hoenwaard - Aanbesteder deelt mede dat een 4e maatregel is toegevoegd aan de STAPPER van Perceel A, specifiek Hoenwaard. Deze mutatie is doorgevoerd in versie 2.0 van STAPPER Perceel A.</p>		MUT-0003

Nr.	Mededeling	Betrekking op	Mutatie
MED-0006	<p>Nadere informatie IJsselwerken traject Zwolle-Olst - Aanbesteder deelt mede dat n.a.v. een toezegging tijdens de plenaire bijeenkomst op 17 april, de volgende gegevens aan de dataroom en GIS-omgeving zijn toegevoegd :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dataroom: Raakvlaktabel KRW Dijkversterking 28-3-2025.pdf. in map 01.0.1.14 'Perceeloverstijgende zaken'.</li> <li>- WebGis-omgeving: Shapefiles 'ruimtebeslag IJsselwerken traject Zwolle-Olst' aan Perceel A - IJssel Noord onder de laagnamen 'Definitief ruimtebeslag' en 'Tijdelijk ruimtebeslag'.</li> </ul>		
MED-0007	<p>Mutaties week 22 - Aanbesteder voert de aan deze Mededeling gekoppelde Mutatie door.</p>		MUT-0007
MED-0008	<p>Tweede Inlichtingenbijeenkomst - Aanbesteder organiseert op 16 juni 2025 in de ochtend een tweede algemene, voor alle ondernemers toegankelijke inlichtingenbijeenkomst. Nadere gegevens zoals de locatie en de exacte tijd worden nog uitgewerkt, en worden z.s.m. middels een Mutatie medegedeeld.</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf</p>	
MED-0009	<p>Mutaties week 23 - Aanbesteder voert de aan deze Mededeling gekoppelde Mutaties door.</p>		MUT-0013, MUT-0012, MUT-0005
MED-0010	<p>Documenten gepubliceerd TenderNed Perceel D - Aanbesteder deelt mede dat er een document is toegevoegd aan TenderNed voor Perceel D: 'atkb bodemonderzoek _def 26 mei'</p>		
MED-0011	<p>Mutaties week 18 - Aanbesteder voert de aan deze Mededeling gekoppelde Mutaties door.</p>		MUT-0017, MUT-0018, MUT-0016, MUT-0019
MED-0012	<p>Nieuw document Perceel D TenderNed - Aanbesteder deelt mede dat er een nieuw document is toegevoegd aan TenderNed voor Perceel D 'Model_ZBK_20200220.zip'</p>		
MED-0013	<p>Toegevoegde ontwerpen in dataroom - Aanbesteder deelt mede dat het volgende ontwerp in de dataroom en GIS-omgeving is vervangen: - 01.01.03 - Buitenwaarden Wijhe.</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf</p>	
MED-0014	<p>Mededeling B&amp;O plan VSE Perceel D - Aanbesteder deelt ten aanzien van de VSE SYS-00068 en SYS-00069 voor Perceel D mede dat de inschrijver in zijn aanbieding rekening dient te houden met het uitvoeren van minimaal één keer onderhoud conform het B&amp;O plan tijdens de onderhoudsperiode.</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf</p>	

Nr.	Mededeling	Betrekking op	Mutatie
MED-0015	Mutaties week 25 - Aanbesteder voert de aan deze Mededeling gekoppelde Mutatie door.		MUT-0023, MUT-0021, MUT-0024, MUT-0020
MED-0016	Stappers versie 3.0 - Aanbesteder heeft in de stappers versie 3.0 de volgende wijzigingen doorgevoerd: - de hoeveelheden geactualiseerd o.b.v. actuele informatie voortkomend uit de Planstudie; - de onderverdeling in m3 tussen klei en zand voor de toepasbare grond met waarde voor de Opdrachtnemer opgenomen middels post F.1.1 en F.1.2.	<u>Documenten:</u> DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx	MUT-0025, MUT-0026

**C. In de aanbestedingsdocumenten – het bestek / het contract zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:**

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
MUT-0001	Data bijeenkomst nadere inlichtingen - In paragraaf 4.2.2 van de Aanbestedingsleidraad wordt de tekst:  'Een dergelijk verzoek dient vóór 6 mei 2025 te zijn ingediend'  vervangen door:  'Een dergelijk verzoek dient vóór 24 mei 2025 te zijn ingediend'.  En in dezelfde paragraaf wordt de tekst:  'binnen de periode van 19 mei 2025 tot en met 26 mei 2025.'  vervangen door:  'binnen de periode van 4 juni 2025 tot en met 13 juni 2025.'	<u>Mededeling:</u> MED-0001	<u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf
MUT-0002	Maximale financiële waarde perceel D - In artikel 3, lid 5 van de Raamovereenkomst wordt de tekst:  'Perceel D: 32 miljoen euro exclusief omzetbelasting'  gewijzigd in:	<u>Mededeling:</u> MED-0001	<u>Documenten:</u> DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
	'Perceel D: 35 miljoen euro exclusief omzetbelasting'.		
MUT-0003	<p>Gewijzigde Stappers Perceel A, B en C - De bij Bijlage L 'Format Staat van Prijzen per eenheid raamactiviteiten' separaat verstrekte Stappers wijzigen als volgt:</p> <p>20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx wordt vervangen door: 20250516 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord Versie 2.0.xlsx</p> <p>20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx wordt vervangen door: 20250516 - STAPPER perceel B - IJssel Zuid Versie 2.0.xlsx</p> <p>20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx wordt vervangen door: 20250516 - STAPPER perceel C - Nederrijn-Lek Versie 2.0.xlsx</p> <p>De betreffende documenten worden via TenderNed verstrekt.</p>	<p><u>Vraag:</u> VRA-0005</p> <p><u>Mededeling:</u> MED-0005</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx DOC-0063 - 20250408 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord.xlsx DOC-0062 - 20250408 - STAPPER Perceel B - IJssel Zuid.xlsx</p>
MUT-0004	<p>Gewijzigde Stapper Perceel C - De bij Bijlage L 'Format Staat van Prijzen per eenheid raamactiviteiten' separaat verstrekte Stapper voor perceel C wijzigt als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tabblad 1 'Totaaloverzicht' is aangepast. Regel 5 is komen te vervallen.</li> <li>- tabblad 3 'Bovenpolder Amerongen' vervalt. Momenteel is er onvoldoende informatie beschikbaar over de uiterwaarde om eenheidsprijzen vast te kunnen stellen.</li> </ul> <p>Bovengenoemde mutaties zijn doorgevoerd in: 20250516 - STAPPER perceel C - Nederrijn-Lek Versie 2.0.xlsx</p>		<p><u>Documenten:</u> DOC-0061 - 20250408 - STAPPER Perceel C - Nederrijn-Lek.xlsx</p>
MUT-0005	<p>Ontwerpvrijheden - In paragraaf 4.3 in de 'KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving' wordt de laatste bullet van de ontwerpvrijheden vervangen door:</p> <p>Het aanbrengen van gradiënten, habitatvariatie en macroreliëf conform de volgende randvoorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o aanpassingen passen binnen de randvoorwaarden van ontwerp en vergunningen;</li> <li>o de schematisatie van het ontwerp waarop vergunningen zijn</li> </ul>	<p><u>Mededeling:</u> MED-0009</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf</p>

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
	<p>verleend dient representatief te blijven voor de aanpassingen;  o aanpassingen liggen binnen vlak van vrije ruimte;  o geulvolume en -debiet per afvoerregime wijzigt niet significant;  o het natoppervlak dient overeen te komen met de vergunde situatie;  o drempelvorming wordt voorkomen;  o bodem niet hoger dan in VO is opgenomen.</p>		
MUT-0006	<p>perceelmaximering - In paragraaf 5.1.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt de term 'ondernemer' vier keer vervangen door 'natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap'.</p> <p>Daarnaast wordt aan paragraaf 5.1.1 van de Aanbestedingsleidraad de volgende tekst toegevoegd:</p> <p>'Voor toepassing van deze bepaling worden natuurlijke of rechtspersonen en vennootschappen als één rechtspersoon of vennootschap beschouwd indien zij:</p> <p>a. aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk Wetboek; of</p> <p>b. met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk Wetboek; of</p> <p>c. aan elkaar zijn gelieerd in aan sub a of sub b vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht.'</p>	<p><u>Vraag:</u> VRA-0012</p>	
MUT-0007	<p>Toelichting kiezelsubstraat - In de tabel in paragraaf 5.1 van de Programma- en gebiedsbeschrijving wordt achter de bullet 'Toepassen Kiezelsulstraat' bij zowel perceel A, als bij perceel B, als bij perceel C '****' geplaatst.</p> <p>Onder dezelfde tabel wordt de volgende toelichtende tekst opgenomen:</p> <p>'**** Het in de scopetabel opgenomen 'Toepassen Kiezelsubstraat' betreft kiezelsubstraat als paaihabitat voor o.a. Rivierprik en Barbeel. Dit wordt toegepast op locaties waar de stroomsnelheden dusdanig hoog zijn dat grind van nature voor kan komen, maar in de huidige situatie nog niet aanwezig is. In totaal gaat het om ca. 7.000m2, nader te verdelen over de percelen A, B en C.'</p>	<p><u>Mededeling:</u> MED-0007</p>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0055 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage A - Programma- en gebiedsbeschrijving.pdf</p>
MUT-0009	<p>Achterhaalde tekst Annex XII - In Annex XII, van zowel de model-NOK als de NOK Eemmeer Ketelmeer, komt de volgende tekst te</p>	<p><u>Vraag:</u> VRA-0014</p>	<p><u>Documenten:</u>  DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer -</p>

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
	<p>vervallen:</p> <p>'De aanpassing van § 28 is voorsnog zeer beknopt gehouden omdat deze van tijdelijke aard is, namelijk alleen voor de periode dat de Wkb al in werking is getreden maar nog niet duidelijk is of nog overeenstemming zal worden bereikt over de herziening van de UAV-GC 2005. In afwachting van de resultaten van de overleggen over een paritaire herziening van de UAV-GC 2005 wordt nu voorlopig alleen lid 1 van § 28 UAV-GC 2005 gewijzigd. Indien een paritaire herziening van de UAV-GC 2005 uitblijft zal Rijkswaterstaat zich beraden over een nieuwe aansprakelijkheidsregeling gebaseerd op de Wkb, waarin alle aspecten van de Wkb zullen worden meegenomen.'</p>		<p>Annexen.pdf  DOC-0051 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.4 - Model Annexen bij de Vraagspecificatie.pdf</p>
MUT-0010	<p>Productgroep electriciteit - Aan artikel 2, lid 2 van Annex VII van de model-Annexen wordt, aan het eind van het lid, de volgende tekst toegevoegd:</p> <p>Productgroep CROW 04 - Elektriciteit Lb = &lt;Vul getal in&gt; %</p>	<p>Vraag: VRA-0043</p>	<p>Documenten:  DOC-0051 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.4 - Model Annexen bij de Vraagspecificatie.pdf</p>
MUT-0011	<p>Indexatie ORBA - De tekst van artikel 10 van de ORBA-Basisovereenkomst wordt vervangen door:</p> <p>'Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde Annex.'</p> <p>Daarnaast wordt de in artikel 3 lid 1 sub VII van de ORBA-Basisovereenkomst doorgehaalde tekst (de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten) vervangen door reguliere, niet doorgehaalde tekst (de tekst zelf blijft ongewijzigd).</p> <p>Tot slot wordt de tekst behorende tot Annex VII van de ORBA-</p>	<p>Vraag: VRA-0048</p>	<p>Documenten:  DOC-0058 - KRW ON-MN - Overeenkomst ROK-brede activiteiten - Annexen.pdf  DOC-0057 - KRW ON-MN - Overeenkomst ROK-brede activiteiten - Basisovereenkomst.pdf</p>

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
	Basisovereenkomst volledig vervangen door de tekst behorende bij Annex VII van de model-Annexen, met dien verstande dat slechts sprake is van één productgroep, zijnde: 'productgroep CROW 00 - Loonkosten Lb = 100 %'		
MUT-0012	<p>Wijziging SYS-00023 NOK VSE Eemmeer Ketelmeer - In het document Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen is de eistekst van SYS-00023 gewijzigd.</p> <p>Oude eistekst: "De Richels KP dienen opgebouwd te zijn uit grond dat vrijkomt bij werkzaamheden in het Ketelmeer en/of het Zwarte Meer en/of de IJssel (zandvang Kampen)."</p> <p>Nieuwe eistekst: "De Richels KP dienen opgebouwd te zijn uit grond dat door Opdrachtnemer wordt gewonnen uit de Zomerbedverlaging IJssel Kampen tussen de Stadsbrug en de Molenbrug. De grond voor de leeflaag van de Richels dient uit de directe omgeving van het projectgebied Ketelmeer te komen.</p>	<p><u>Mededeling:</u> MED-0009</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf</p>
MUT-0013	<p>SYS-00154 NOK VSE Eemmeer Ketelmeer - Aan het document 'Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen' is onderstaande eis toegevoegd:</p> <p>SYS-000154: De grond welke gewonnen wordt uit de winlocatie Gooimeer west dient tot een maximale diepte van 3,20m t.o.v. NAP gewonnen te worden en niet dieper dan tot de aanwezige veenlagen (zoals indicatief getoond in het document atkb bodemonderzoek _def 26 mei).</p>	<p><u>Mededeling:</u> MED-0009</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf</p>
MUT-0014	<p>Mutatie - Aan paragraaf 4.2.1 van de aanbestedingsleidraad wordt de volgende tekst toegevoegd:</p> <p>Er wordt een tweede algemene inlichtingenbijeenkomst georganiseerd. De tweede inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 16 juni om 10:00 - 12:00 uur, met inloop vanaf 09:30 uur.</p> <p>De bijeenkomst vindt plaats te Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent, Hertog Eduardplein 6, 6663 AN Nijmegen.</p> <p>De agenda van de bijeenkomst is als volgt:</p>		<p><u>Documenten:</u> DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf</p>

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
	<p>Opening</p> <p>Werking ROK</p> <p>Proces NOK</p> <p>Projectbeheersing</p> <p>Midden-Nederland (perceel D)</p> <p>Afsluiting</p>		
MUT-0016	<p>Definitief Ontwerp Zwarte Meer - De aanbesteder deelt onderstaande mede betreffende het Deelrapport Definitief Ontwerp Zwarte Meer:</p> <p>In Bijlage 4 Zwarte Meer, paragraaf 4.3, wordt de eerste alinea vervangen door:  "De Richels ZM dienen opgebouwd te zijn uit grond welke door Opdrachtnemer wordt aangeleverd. Deze grond dient per schip tot nabij het projectgebied te worden getransporteerd. Vervolgens dient de grond met een bakkenzuiger hydraulisch getransporteerd te worden naar de locatie van de aan te brengen richels. Hiervoor is een persleiding nodig van circa 2,5 kilometer lengte. Op de projectlocatie dient in verband met de beperkte waterdiepte en de lage draagkracht van de bodem amfibisch materieel te worden ingezet om de richels in profiel te brengen. De grond voor de leeflaag van de Richels dient uit de directe omgeving van het projectgebied Zwarte Meer te komen."</p> <p>Bovenstaande alinea wordt ook toegevoegd aan paragraaf 3.8.1 Uitvoering.</p>	<p><u>Mededeling:</u> MED-0011</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0701 - 01.04.02.02.01. 131294-VTW5_25-001.963_rep_final02_Deelrapport Definitief Ontwerp Zwarte Meer (1)</p>
MUT-0017	<p>SYS-155 NOK VSE Eemmeer Ketelmeer - Aan het document 'Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer – Vraagspecificatie Eisen' is onderstaande eis toegevoegd: SYS-000155: Na winning van het bronmateriaal uit de Zomerbedverlaging IJssel Kampen tussen de Stadsbrug en de Molenbrug dient Opdrachtnemer dit zodanig te baggeren dat voor dit deel deze voldoet aan het model weergegeven in model_ZBK_20200220.</p> <p>V&amp;V-moment: Realisatiefase Type V&amp;V-methode: Meting</p>	<p><u>Mededeling:</u> MED-0011</p>	<p><u>Documenten:</u> DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf</p>

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
	Toelichting op aanpak V&V: Multibeampeiling conform Bijlagen Vraagspecificatie waaruit blijkt dat het gewenste niveau met de geëiste tolerantie is gerealiseerd."		
MUT-0018	Grond vaargeul Ramsdiep niet toepasbaar - Aanbesteder deelt het volgende mede betreffende het Deelrapport Definitief Ontwerp Zwarte Meer en Deelrapport Definitief Ontwerp Eemmeer Ketelmeer: Uit de uitgevoerde waterbodemonderzoeken in de vaargeul in het Ramsdiep, is gebleken dat deze grond niet toepasbaar is voor de maatregelen in het Zwarte Meer en het Ketelmeer.	Mededeling: MED-0011	Documenten: DOC-0073 - 131294-VTW5_25-001.983_rep_final02_Deelrapport Definitief Ontwerp Eemmeer en Ketelmeer.pdf DOC-0701 - 01.04.02.02.01. 131294-VTW5_25-001.963_rep_final02_Deelrapport Definitief Ontwerp Zwarte Meer (1)
MUT-0019	BPKV criterium Beheersmaatregelen mitigeren zettingen - In de aanbestedingsleidraad wordt het BPKV criterium van Perceel D "Mitigeren beheersmaatregelen zettingen" genoemd. De titel van dit criterium dient te zijn "Beheersmaatregelen mitigeren zettingen". Het gaat hierbij uitsluitend over een tekstuele aanpassing in de benaming van het criterium ter verduidelijking. De inhoud en het doel van het criterium zelf blijft ongewijzigd.	Mededeling: MED-0011	Documenten: DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf
MUT-0020	<p>Milieukosten - In de model-VSP komt paragraaf 3.7 (Milieukosten (DU)) inclusief de daaraan gekoppelde bijlage P volledig te vervallen.</p> <p>Tevens komt in eis IN110 van de model-VSP de volgende tekst te vervallen: 'k. de MKI-waarde zoals beschreven in "Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde" dat als bijlage P bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;'</p> <p>Tevens komt in eis OP220 van de model-VSP de volgende tekst te vervallen: 'Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060'</p>	Mededeling: MED-0015	Documenten: DOC-0052 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst - Bijlage B.3 - Model Vraagspecificatie Proces.pdf
MUT-0021	<p>Plan van Aanpak - In artikel 5 van de Raamovereenkomst wordt de tekst:</p> <p>'Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij de Uitnodiging tot het doen van een Aanbieding voor een Nadere Overeenkomst een plan van aanpak te vragen van de Opdrachtnemer.'</p> <p>vervangen door:</p>	Mededeling: MED-0015	Documenten: DOC-0008 - KRW ON-MN - Raamovereenkomst.pdf

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
	'Vervallen'.		
MUT-0022	<p>Bijlage bij PvA - Aan paragraaf 4.4.3 van de Aanbestedingsleidraad wordt tussen de bullets 'marges van tenminste 2 cm boven, onder, links en rechts' en 'Aanvullende pagina's, bijlages e.d. zijn niet toegestaan' een bullet toegevoegd met de volgende tekst:</p> <p>'per perceel mag maximaal 1 pagina op A3 formaat als bijlage worden bijgevoegd ten behoeve van ondersteunende visualisaties. Het is niet toegestaan om in deze bijlage aanvullende teksten op te nemen. Indien dit wel het geval is, worden deze teksten niet meegenomen in de beoordeling.'</p>	Vraag: VRA-0072	Documenten: DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf
MUT-0023	<p>Aanpassing VSE NOK Eemmeer Ketelmeer SYS-00092 - In het document Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer – Vraagspecificatie Eisen is de eistekst van SYS-00092 gewijzigd.</p> <p>Oude tekst: Rijshoutendam EEM dient ontworpen te zijn als twee palenrijen waarvan de tussenruimte is gevuld met rijshout en bevestigd aan de hand van een bindmateriaal [conform Definitief Ontwerp]. Tevens dient gebruik gemaakt te worden van biologisch afbreekbaar materiaal.</p> <p>Nieuwe tekst: Rijshoutendam EEM dient ontworpen te zijn als twee palenrijen waarvan de tussenruimte is gevuld met opgebonden dood rijshout (grijze wiepen) dat niet meer uit kan lopen en bevestigd aan de hand van een bindmateriaal [conform Definitief Ontwerp]. Tevens dient gebruik gemaakt te worden van biologisch afbreekbaar materiaal.</p>	Mededeling: MED-0015	Documenten: DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf
MUT-0024	<p>Aanpassing VSE NOK Eemmeer Ketelmeer SYS-00093 - In het document Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer – Vraagspecificatie Eisen is de eistekst van SYS-00093 gewijzigd.</p> <p>Oude tekst: Rijshoutendam KP dient ontworpen te zijn als twee palenrijen waarvan de tussenruimte is gevuld met rijshout en bevestigd aan de hand van een bindmateriaal conform [Definitief Ontwerp]. Tevens dient gebruik gemaakt te worden van biologisch afbreekbaar materiaal, met uitzondering van toe te passen stalen</p>	Mededeling: MED-0015	Documenten: DOC-0066 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Vraagspecificatie Eisen.pdf

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
	<p>buispalen.</p> <p>Nieuwe tekst: Rijshoutendam KP dient ontworpen te zijn als twee palenrijen waarvan de tussenruimte is gevuld met opgebonden rijshout (wiepen) en bevestigd aan de hand van een bindmateriaal conform [Definitief Ontwerp]. Tevens dient gebruik gemaakt te worden van biologisch afbreekbaar materiaal, met uitzondering van toe te passen stalen buispalen. De rijshoutendam dient vanaf de bovenzijde tot aan 70 cm onder het winterpeil te bestaan uit opgebonden dood rijshout (grijze wiepen) dat niet meer uit kan lopen.</p>		
MUT-0025	<p>Gewijzigde stappers perceel A, B en C - De bij Bijlage L 'Format Staat van Prijzen per eenheid raamactiviteiten' separaat verstrekte Stappers wijzigen als volgt:</p> <p>20250516 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord Versie 2.0.xlsx wordt vervangen door: 20250619 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord Versie 3.0.xlsx</p> <p>20250516 - STAPPER perceel B - IJssel Zuid Versie 2.0.xlsx wordt vervangen door: 20250619 - STAPPER perceel B - IJssel Zuid Versie 3.0.xlsx</p> <p>20250516 - STAPPER perceel C - Nederrijn-Lek Versie 2.0.xlsx wordt vervangen door: 20250619 - STAPPER perceel C - Nederrijn-Lek Versie 3.0.xlsx</p> <p>Aanbesteder heeft de doorgevoerde wijzigingen in de stapper versie 3.0 middels gele arcering inzichtelijk gemaakt. Hiervoor verstrekt Aanbesteder de volgende documenten: 20250619 - STAPPER Perceel A - IJssel Noord Versie 3.0 - wijzigingen bijgehouden.xlsx 20250619 - STAPPER perceel B - IJssel Zuid Versie 3.0 - wijzigingen bijgehouden.xlsx 20250619 - STAPPER perceel C - Nederrijn-Lek Versie 3.0 - wijzigingen bijgehouden.xlsx</p> <p>Gegadigden dienen bij inschrijving de Stappers zonder gele arcering te hanteren (zonder wijzigingen bijgehouden).</p>	<p><u>Mededeling:</u> MED-0016</p>	

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
	De betreffende documenten worden via TenderNed verstrekt.		
MUT-0026	<p>Post F. Stapper - Bijlage L 'Format Staat van Prijzen per eenheid raamactiviteiten' van de Aanbestedingsleidraad wijzigt als volgt:</p> <p>'Post F.1 Waarde grond - Onder deze post wordt een eventuele positieve waarde van de aan de Opdrachtnemer te vervallen grond worden verrekend'</p> <p>is gewijzigd naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Post F.1.1 Waarde van de aan Opdrachtnemer te vervallen zand - Onder deze post wordt een eventuele positieve waarde van de aan de Opdrachtnemer te vervallen zand verrekend'</li> <li>- Post F.1.2 Waarde van de aan Opdrachtnemer te vervallen klei - Onder deze post wordt een eventuele positieve waarde van de aan de Opdrachtnemer te vervallen klei verrekend'</li> </ul>	<p>Mededeling: MED-0016</p>	<p>Documenten: DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf</p>
MUT-0027	<p>Wijziging Artikel 17 Zekerheidstelling Basisovereenkomst Eemmeer Ketelmeer - Artikel 17 wordt gewijzigd van:</p> <p>"1. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven stellen als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever tot de Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever derhalve niet ter discussie staat."</p> <p>naar:</p> <p>"1. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is Basisovereenkomst gelijk aan 5% van het in artikel 2 lid 4 vastgelegde bedrag voor realisatie van het Werk</p> <p>2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven stellen als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever tot de Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever derhalve niet ter discussie staat."</p>	<p>Vraag: VRA-0097 VRA-0153</p>	<p>Documenten: DOC-0064 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Annexen.pdf DOC-0065 - Perceel D NOK Eemmeer Ketelmeer - Basisovereenkomst.pdf</p>
MUT-0028	Artikel 3 lid 5 - indexatie maximale waarde ROK - Artikel 3 lid 5 van	Vraag: VRA-	

Nr.	Mutatie	Komt voort uit	Betrekking op
	de Raamovereenkomst wijzigt als volgt: 'De maximale financiële waarde wordt jaarlijks geïndexeerd door de Opdrachtgever'  naar  'De maximale financiële waarde wordt jaarlijks voor 100% geïndexeerd middels de CBS indexreeks '4291 Waterbouwkundige werken en bouw.' '	0143	
MUT-0029	Post C.3 'Opstellen overige Documenten Ontwerpfase' - Bijlage L 'Format Staat van Prijzen per eenheid raamactiviteiten' van de Aanbestedingsleidraad wijzigt als volgt: Voor Post C.3 'Opstellen overige Documenten Ontwerpfase' geldt dat de volgende passage komt te vervallen: 'Onder deze post valt ook het uitvoeren van noodzakelijk aanvullend onderzoek.'	Vraag: VRA-0159	Documenten: DOC-0005 - KRW ON-MN - Aanbestedingsleidraad.pdf

**D. Voorts zijn de volgende documenten verstrekt:**

Geen

**E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:**

Geen

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Arnhem, d.d. 2 juli 2025

namens deze,  
 Programmamanager KRW ON  
 Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Adrie Franken