

[illegible][illegible]

groepsruimte	>	groepsruimte	43 dD	Wandtoewerstand (muurwiel)	
groepsruimte	>	verkeersr. leersplein	31 dD	- begane grondvloer	Rc ≥ 3,70 m²/KW
groepsruimte	>	kantoor	43 dD	- buitengevoel	Rc ≥ 4,70 m²/KW
kantoor	>	verkeersruimte	31 dD	- dak	Rc ≥ 8,30 m²/KW

[illegible]

kozijnen / ramen/deuren
Kawneer RT72 reflex 1.6 GT70S vlak aanzicht ≤ 54 mm
Indien noodzakelijk: tussenstijlen met versterkte stijl aan binnenzijde (A-symmetrisch t.o.v. draaiende delen).

beglazing : 3-bladig, U-waarde volgens BENG

	bemonsteren ter controle directie
deuren	: Kawneer A-line buitendraaiend, dubbel en enkel + pariekbeslag geschikt voor schoolgebruik en voor zware belasting

Kozijnzichten aangeven vanaf buitenzijde. Aantallen en oriëntatie volgens plattegronden, evels en doorsneden.

Als buitendeuren dienen eveneens te worden voorzien van een deurvastzetter (diktor) + stormketting.

Screen-U: Schellekens Valarmscherm 96, gasarm 550 mm, kast en geleiders in kleur kozijn

kozijnen en schuifdeuren	: houtsoort Eiken	deuren
kozijnhout	67x90x139mm en 67x90x114mm, of op bestelling anderszins	dorpel (natte ruimten) : kunststeen fabr. Holonite, rolstoeldorpel t.p.v. mijn toiletten binnendeurdorpel, toiletten en/of wasruimten

afwerking kozijnen	: kozijnen fabrieksmatig transparant systeem naturel	voorschoten	: voorzien van vingerveiligingsprofiel fabr. Elen vingersafe 5090 o.p. over de volle hoogte van de deur, deurrukken en sloten op 1500+.
afwerking (in)sluizen	: HPI Formina sluisdeuren (in)sluizen in kleur		

spanning	: 25x52 mm t.b.v. deuren 40 mm dik 25x62 mm t.b.v. deuren 54/55 mm dik (glasdeuren, puilen e.d.)	besluiting	: glasdeuren uitboren in melkglas v.z.v.
----------	--	------------	--

deurichtingsprofielen	: fabr. Deventerprofiel S 57/67 "B" RAL7012	geluidsisolatie	: Volgens RVO Frisse Scholen 2021
-----------------------	---	-----------------	-----------------------------------

deurmaten : Aluprofen, aluminium geanodiseerd

aangesloten op brandmeldinstallatie
kozijn montage schuifzijde

Delftlanden en Het Talent

Nieuwbouw van een schoolgebouw en

Technisch ontwerp

Voor- en linkergevel

Mask

IVIA: K

Abstract

.....

7241 AK Lochem
+31 (0)673 222 180

info@ma.kit.nl

