



Nota van inlichtingen behorende bij raamovereenkomst nr. AME2004684  
Betreft: **Kleinschalig asfaltonderhoud 2025-2029 in de gemeente Amersfoort**

---

Datum vrijgave	: 28-04-2025
Beschrijving revisie 1	: Definitief
Goedkeuring	: R.H. Hagens
Vrijgave	: P.J. van Rijn

---

**1. ALGEMEEN****01 OPDRACHTGEVER****02 DIRECTIE****03 LOCATIE****04 ALGEMENE BESCHRIJVING****05 TIJDSBEPALING****06 ONDERHOUDSTERMIJN****09 WERKTIJDEN**

Deze paragraaf wordt toegevoegd aan de raamovereenkomst:

## Hoofdstuk 1

## Dagwerk:

De werkzaamheden betreffende de besteksposten uit hoofdstuk 1 dienen te worden uitgevoerd op

Maandag	tussen 07:00 uur en 19:00 uur
Dinsdag	tussen 07:00 uur en 19:00 uur
Woensdag	tussen 07:00 uur en 19:00 uur
Donderdag	tussen 07:00 uur en 19:00 uur
Vrijdag	tussen 07:00 uur en 19:00 uur

## Hoofdstuk 2

## Nachtwerk:

De werkzaamheden betreffende de besteksposten uit hoofdstuk 2 dienen te worden uitgevoerd op

Maandag	tussen 19:00 uur en dinsdag 07:00 uur
Dinsdag	tussen 19:00 uur en woensdag 07:00 uur
Woensdag	tussen 19:00 uur en donderdag 07:00 uur
Donderdag	tussen 19:00 uur en vrijdag 07:00 uur
Vrijdag	tussen 19:00 uur en zaterdag 07:00 uur

## Weekendwerk:

De werkzaamheden betreffende de besteksposten uit hoofdstuk 2 dienen te worden uitgevoerd van zaterdag 07:00 uur tot maandag 07:00 uur.

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
116330								Tekst in bestekspost aangepast / toegevoegd.			
116330	831712							Opbreken goot van betonelementen. Betreft: molgoot Betonstraatsteen: diverse formaten Lengte kleiner dan 50 m Inclusief fundering van cementspecie Uitgaan van 0,026 m3/m1 Goot bestaande uit streklagen van betonstraatstenen 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	500,00 F	
116340								Tekst in bestekspost aangepast / toegevoegd.			
116340	831712							Opbreken goot van betonelementen. Betreft: molgoot Betonstraatsteen: diverse formaten Lengte groter dan of gelijk aan 50 m Inclusief fundering van cementspecie Uitgaan van 0,026 m3/m1 Goot bestaande uit streklagen van betonstraatstenen 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	1.000,00 F	
117560								Tekst en hoeveelheid in bestekspost aangepast.			
117560	800299							Acceptatiekosten teerhoudend funderingsmateriaal. Betreft: het storten van ongebonden materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 115410 / 115420 en vervoerd volgens bestekspostnr. 119120 Gemeten in middelen van vervoer niet toestaan, er wordt afgerekend middels weegbonnen	ton	110,00 F	
117570								Tekst en hoeveelheid in bestekspost aangepast.			
117570	800299							Acceptatiekosten asbesthoudend funderingsmateriaal. Betreft: het storten van ongebonden materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 115510 / 115520 en vervoerd volgens bestekspostnr. 119130 Gemeten in middelen van vervoer niet toestaan, er wordt afgerekend middels weegbonnen	ton	115,00 F	
152220								Bestekspost wordt vervangen door onderstaande bestekspost.			
152220	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: tekortkomende banden t.b.v. bestekspostnrs. 152010 / 152020 / 152030 of 159810 (opnieuw stellen) 9 Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm naar opsluitband 150 x 250 mm, kleur grijs Verloopstuk links, werkende lengte 1,00 m Verloopstuk rechts, werkende lengte 1,00 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00 F	5,00 L 5,00 L
1535								<u>Leveren + aanbrengen gootelementen</u>			
153510								Leverantie toegevoegd in bestekspost.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
153510	831307						Aanbrengen goot van betonelementen. Hoeveelheid kleiner 10 m Aan te brengen langs verharding van asfalt Betongoot, bestaande uit: 9 halve tegels, 150x300x60 mm, kleur grijs In cementspecie aanbrengen op fundering	m  st m3	100,00 F	   334,00 L 0,60 L
153520							Leverantie toegevoegd in bestekspost.			
153520	831307						Aanbrengen goot van betonelementen. Hoeveelheid groter dan of gelijk aan 10 m en kleiner dan 50 m Aan te brengen langs verharding van asfalt 9 Betongoot, bestaande uit: halve tegels, 150x300x60 mm In cementspecie aanbrengen op fundering	m  st m3	500,00 F	   1.667,00 L 3,00 L
153530							Leverantie toegevoegd in bestekspost.			
153530	831307						Aanbrengen goot van betonelementen. Hoeveelheid groter dan of gelijk aan 50 m Aan te brengen langs verharding van asfalt 9 Betongoot, bestaande uit: halve tegels, 150x300x60 mm In cementspecie aanbrengen op fundering	m  st m3	2.500,00 F	   8.333,00 L 15,00 L
2154							<u>Verwijderen en storten van teerhoudende fundering</u> Inclusief opladen.			
215410							Verwijzing in bestekspost aangepast.			
215410	800402						Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Hoeveelheid kleiner dan 500 m2 9 Gemiddelde dikte 0 tot 250 mm 1 Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 219120 naar een erkende verwerkingsinrichting De storkosten van deze materialen worden verrekend op bestekspostnr. 217560	m2	150,00 F	
215420							Verwijzing in bestekspost aangepast.			
215420	800402						Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Hoeveelheid groter dan of gelijk aan 500 m2 9 Gemiddelde dikte 0 tot 250 mm 1 Ongebonden funderingsmateriaal 9 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 219120 naar een erkende verwerkingsinrichting De storkosten van deze materialen worden verrekend op bestekspostnr. 217560	m2	300,00 F	
2155							<u>Verwijderen en storten van asbesthoudende fund.</u> Inclusief opladen.			
215510							Tekst in bestekspost aangepast / toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
215510	800499						Verw./afv. ongeb. asb.steenm., 0-250 mm, < 500 m2. Betreft: vrijgekomen asbesthoudend menggranulaat en/of betonpuingranulaat welke door de opdrachtgever niet meer gebruikt worden Hoeveelheid kleiner dan 500 m2 Gemiddelde dikte 0 tot 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 219130 De stortkosten van deze materialen worden verrekend op bestekspostnr. 217570	m2	100,00	F
215520							Tekst in bestekspost aangepast / toegevoegd.			
215520	800499						Verw./afv. ongeb. asb.steenm., 0-250 mm, >= 500 m2. Betreft: vrijgekomen asbesthoudend menggranulaat en/of betonpuingranulaat welke door de opdrachtgever niet meer gebruikt worden Hoeveelheid groter dan of gelijk aan 500 m2 Gemiddelde dikte 0 tot 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr. 219130 De stortkosten van deze materialen worden verrekend op bestekspostnr. 217570	m2	200,00	F
216330							Tekst in bestekspost aangepast / toegevoegd.			
216330	831712						Opbreken goot van betonelementen. Betreft: molgoot Betonstraatsteen: diverse formaten Lengte kleiner dan 50 m Inclusief fundering van cementspecie Uitgaan van 0,026 m3/m1 Goot bestaande uit streklagen van betonstraatstenen 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	500,00	F
			9							
				9						
					9					
216340							Tekst in bestekspost aangepast / toegevoegd.			
216340	831712						Opbreken goot van betonelementen. Betreft: molgoot Betonstraatsteen: diverse formaten Lengte groter dan of gelijk aan 50 m Inclusief fundering van cementspecie Uitgaan van 0,026 m3/m1 Goot bestaande uit streklagen van betonstraatstenen 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	1.000,00	F
			9							
				9						
2175							<u>Acceptatiekosten schoon &amp; teerhoudende asfalt/fundering</u>			
217560							Bestekspost wordt toegevoegd aan de raamovereenkomst.			
217560	800299						Acceptatiekosten teerhoudend funderingsmateriaal. Betreft: het storten van ongebonden materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 215410 / 215420 en vervoerd volgens bestekspostnr. 219120 Gemeten in middelen van vervoer niet toestaan, er wordt afgerekend middels weegbonnen	ton	110,00	F
217570							Bestekspost wordt toegevoegd aan de raamovereenkomst.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
217570	800299						Acceptatiekosten asbesthoudend funderingsmateriaal. Betreft: het storten van ongebonden materiaal vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 215510 / 215520 en vervoerd volgens bestekspostnr. 219130 Gemeten in middelen van vervoer niet toestaan, er wordt afgerekend middels weegbonnen	ton	115,00 F	
252220							Bestekspost wordt vervangen door onderstaande bestekspost.			
252220	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: tekortkomende banden t.b.v. bestekspostnrs. 252010 / 252020 / 252030 of 259810 (opnieuw stellen)	st	10,00 F	
				9			Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm naar opsluitband 150 x 250 mm, kleur grijs Verloopstuk links, werkende lengte 1,00 m Verloopstuk rechts, werkende lengte 1,00 m	st st		5,00 L 5,00 L
						1	Leveren op plaats van verwerking			
2535							<u>Leveren + aanbrengen gootelementen</u>			
253510							Leverantie toegevoegd in bestekspost.			
253510	831307						Aanbrengen goot van betonelementen. Hoeveelheid kleiner 10 m Aan te brengen langs verharding van asfalt	m	100,00 F	
				9			Betongoot, bestaande uit: halve tegels, 150x300x60 mm, kleur grijs In cementspecie aanbrengen op fundering	st m3		334,00 L 0,60 L
253520							Leverantie toegevoegd in bestekspost.			
253520	831307						Aanbrengen goot van betonelementen. Hoeveelheid groter dan of gelijk aan 10 m en kleiner dan 50 m Aan te brengen langs verharding van asfalt	m	500,00 F	
				9			Betongoot, bestaande uit: halve tegels, 150x300x60 mm In cementspecie aanbrengen op fundering	st m3		1.667,00 L 3,00 L
253530							Leverantie toegevoegd in bestekspost.			
253530	831307						Aanbrengen goot van betonelementen. Hoeveelheid groter dan of gelijk aan 50 m Aan te brengen langs verharding van asfalt	m	2.500,00 F	
				9			Betongoot, bestaande uit: halve tegels, 150x300x60 mm In cementspecie aanbrengen op fundering	st m3		8.333,00 L 15,00 L