

Dit bestand bevat de nota van inlichtingen d.d. 1-5-2025 voor de Europees openbare aanbesteding
'Onderhoud IBA's en helofytenfilters' - Gemeente Weststellingwerf

Deze aanbesteding omvat één vragenronde. Het is derhalve niet meer mogelijk vragen te stellen.

Indien inschrijver meent dat de aanbestedingsdocumenten onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden bevat, dan wel de geschiktheidseisen, het programma van eisen of de gunningscriteria onduidelijk of ongeoorloofd zijn, dan wel de wijze van beoordelen onduidelijk is, dan wel de aanbestedingsdocumenten geheel of ten dele strijdig zou zijn met het recht, dan dient de potentiële inschrijver zijn bezwaren uiterlijk 5 kalenderdagen na verzending van deze nota van Inlichtingen, schriftelijk en gemotiveerd aan de aanbestedende dienst uiteen te zetten, bij gebreke waarvan ieder recht om tegen de inhoud van de aanbestedingsdocumenten te ageren verval.

Vraag	Document	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijlage C - Prijzenblad 'Onderhoud IBA's en Helofytenfilters'	prijzenblad	wat zijn de specificaties van de af te prijzen ledigingspomp ?	Momenteel wordt de Ebara Optima MA toegepast en kunt u hier van uitgaan.
2	Bijlage C - Prijzenblad 'Onderhoud IBA's en Helofytenfilters'	prijzenblad	de te vervangen filters (zie PVE) van de luchtpomp zijn niet opgenomen in het prijzenblad, wilt u deze toevoegen ?	Deze mag u opnemen onder de stelpost voor diverse onderdelen.
3	Bijlage C - Prijzenblad 'Onderhoud IBA's en Helofytenfilters'	prijzenblad	wat zijn de specificaties van de af te prijzen luchtpomp ?	Momenteel wordt de Luchtpomp JDK50 toegepast en kunt u hiervan uitgaan.
4	Bijlage C - Prijzenblad 'Onderhoud IBA's en Helofytenfilters'	prijzenblad	diverse materialen: is de in te vullen prijs voor de leverening van het gevraagde onderdeel (waar van toepassing) of voor het leveren EN aanbrengen ?	De prijs is uitsluitend voor de levering. Het aanbrengen van de onderdelen wordt verwerkt in de uurtarieven.
5	Bijlage B - Programma van eisen 'Onderhoud IBA's & helofytenfilters	programma van eisen pag. 3par. 1.3.2	Hoe om te gaan met storingen die gemeld worden in de avond of nacht ?	U dient daarvoor uit te gaan van de voorwaarden omschreven in paragraaf 1.3.2., in het prijzenblad heeft u de mogelijkheid om hier een uurtarief voor op te nemen.
6	Bijlage B - Programma van eisen 'Onderhoud IBA's & helofytenfilters	programma van eisen pag. 3par. 1.3.2	Bij een storingsoproep waarbij een lozingsprobleem wordt gemeld dient er binnen 4 uur een monteur op de locatie van de storing aanwezig te zijn. Wat te doen als op locatie wordt geconstateerd dat het verstopping van de influentleiding betreft ?	De perceeieigenaar moet eerst vaststellen waar de oorzaak zit. Dit kan hij doen door het controleputje vrij te graven en te openen. Mocht de perceeieigenaar hiervoor toch bellen zijn de kosten op zijn/haar rekening. De contractant mag de rekening sturen naar de bewoners. De bewoners zijn hiervan op de hoogte.
7	Bijlage B - Programma van eisen 'Onderhoud IBA's & helofytenfilters	programma van eisen pag. 2par. 1.3.1	g) Drijfslagen verwijderen; is de genoemde verrekenprijs voor het afvoeren van overtollig slib incl. de arbeid voor het ruimen van de IBA ? Het ruimen van overtollig slib is een variabelen en zal niet bij iedere preventieve onderhoudsbeurt nodig zijn. Wilt u voor het ruimen van de IBA een aparte prijs opnemen in de inschrijfstaat ?	In het prijzenblad wordt aangepast naar het verwijderen van slib/drijfslagen
8	Bijlage B - Programma van eisen 'Onderhoud IBA's & helofytenfilters	programma van eisen pag. 2par. 1.3.1	g) Drijfslagen verwijderen; voor het afvoeren van overtollig slib is een verrekenprijs afgegeven per liter, de erkende verwerker weegt het voertuig en registreert dit per Ton, wilt u de verrekenpost aanpassen het soortelijk gewicht kan variëren terugrekenen naar liters is niet mogelijk ?	Dit moet inderdaad in tonnen zijn. Dit wordt aangepast in het prijzenblad.
9	Bijlage B - Programma van eisen 'Onderhoud IBA's & helofytenfilters	programma van eisen pag. 2par. 1.2.3	De gemiddelde storingsfrequentie van de afgelopen jaren betreft één storing per twee weken. Dit kan oplopen wanneer sprake is van vorst. Is er een overzicht van de uitgevoerde storingen en geboden oplossingen beschikbaar ?	Nee, die hebben wij niet beschikbaar.
10	Bijlage B - Programma van eisen 'Onderhoud IBA's & helofytenfilters	programma van eisen pag. 1par. 1.2	zijn er onderhoudsgegevens uit het verleden ter inzage beschikbaar zodat de inschrijver een beeld krijgt van de staat van onderhoud van de installaties ?	Nee, die hebben wij niet beschikbaar.
11	Inschrijvingsleidraad Onderhoud IBA's en Helofytenfilters	inschrijvingsleidraad pag. 15par. 3.2.3.2	We missen de certificaten: NEN3140 VOP, Veilig werken langs de weg, Veilig werken aan riolen zonder deze certificaten kan de monteur geen BRL-14035 certificaat hebben.	Deze certificaten zijn onderdeel van de BRL-14035. Bij het indienen van het BRL-14035 kan inschrijver aantonen dat hieraan voldaan wordt. Mocht inschrijver op een andere manier aantonen dat zij kunnen werken conform de BRL zal deze moeten aantonen op welke wijze zij invulling geven en voldoen aan deze thema's (zie ook het antwoord op vraag #12). Van Veilig werken langs de weg is er voor deze overeenkomst geen sprake en zal niet gecontroleerd worden gezien alle IBA's op de percelen van de eigenaars staan.

12	Inschrijvingsleidraad Onderhoud IBA's en Helofytenfilters	inschrijvingsleidraad pag. 15 par. 3.2.3.2	inzake KIWA BRL-14035: Als u niet over de certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan moet u dit bij uw inschrijving aangeven en omschrijven waarom het systeem gelijkwaardig is. Wij moeten uit deze omschrijving kunnen opmaken dat er sprake is van gelijkwaardigheid. certificaathouders investeren veel in deze certificering en het behoud hiervan wilt u een alternatief door KIWA laten toetsen ? zijn deze gegevens ook inzichtelijk voor andere inschrijvers ?	De gemeente heeft deze eis opgenomen om te borgen dat partijen inschrijven die de vereiste kwaliteit kunnen leveren. Het staat inschrijver vrij om op een andere wijze aan te tonen dat hieraan voldaan wordt. Een gelijkwaardige certificering of kwaliteitsborgingssysteem kan daarbij voldoende zijn zolang wij kunnen controleren of inschrijver volgens de BRL-14035 kan werken en rapporteren, mogelijk door middel van het opgeven van referenties. Wij achten het hierbij niet proportioneel om uitsluitend de KIWA certificering toe te passen. Als er bij ons twijfel over het aangeleverde bewijs bestaat zal dat onafhankelijk getoetst worden.
13	Inschrijvingsleidraad Onderhoud IBA's en Helofytenfilters	VCA**	Gezien de aard van het werk en de wens van u om kwalitatieve bedrijven te selecteren -die in de hele keten veilig wensen te werken- vragen wij u om VCA ** van toepassing te verklaren.	Wij begrijpen uw opmerking en passen de eis aan. Wanneer de inschrijver zelfstandig de opdracht uitvoert, is een VCA* certificaat voldoende. Indien de inschrijver tijdens de uitvoering van het contract gebruik maakt van onderaanneming en/of samenwerkingsverbanden, dient de inschrijver over een VCA** certificering te beschikken.
14	Inschrijvingsleidraad Onderhoud IBA's en Helofytenfilters	ISO 9001	Naast dat ISO 9001 iets aangeeft over de algehele inzet op kwaliteit van een bedrijf biedt de ISO 9001 ook een waarborg voor alle werkzaamheden die mogelijk buiten de huidige scope vallen, zoals eventuele verbeteringen of renovaties mochten die voor gaan komen. Om gegarandeerd alle werkzaamheden te kunnen omvatten adviseren / vragen wij u om het hebben van een ISO9001 certificaat verplicht te stellen.	Wij hebben ervoor gekozen om de ISO 9001 niet verplicht te verklaren. Wij zijn van de veronderstelling dat de eisen en certificeringen die we momenteel stellen voldoende zijn.
15	Bijlage B - Programma van eisen 'Onderhoud IBA's & helofytenfilters	Kwaliteit controleren effluentpomp	De aanbestedingsdocumenten schrijven voor dat de effluentpomp grondig geïnspecteerd dient te worden. In de praktijk controleert men visueel de pomp en put en checkt men de werken. Dit alles zonder demontage. Kunt u bevestigen dat het onderhoud uitgevoerd wordt zonder demontage van de pomp?	Zie paragraaf 1.3.1 punt i); Visuele controle effluent (geen veldtest en/of analyse)
16	Bijlage B - Programma van eisen 'Onderhoud IBA's & helofytenfilters	BRL14035	De BRL14035 schrijft onder 4.3.3.1 voor dat er een (effluent) water kwaliteit analyse gedaan moet worden. Het doen van bijna 300 analyses per jaar is een kostbare aangelegenheid. Kunt u aangeven of het doen van waterkwaliteit onderzoeken en/of analyses is inbegrepen in de scope van de opdrachtnemer?	Zie paragraaf 1.3.1 punt i); Visuele controle effluent (geen veldtest en/of analyse)
17	Bijlage B - Programma van eisen 'Onderhoud IBA's & helofytenfilters	Afdekken behandelen	Veel afdekken hebben een slechte staat. Deze dienen of vervangen te worden (meerwerk) of kunnen nog even mee door te ontroesten EN te behandelen (zoals in aanbesteding staat). Echter zou de opdrachtnemer stelling nemen dat het dan om nagenoeg alle afdekken gaat. Dat is een dusdanige investering die van belang is om vooraf in te schatten. Kunt u specificeren wat er verstaan wordt onder het behandelen van afdekken en met welke aantallen wij rekening mogen houden?	Wij bedoelen met het behandelen verwijderen van roest en het nemen van preventieve maatregelen tegen roestvorming. Het ontroesten en vervangen van de afdekkingen is opgenomen in het prijzenbald.
18	Bijlage B - Programma van eisen 'Onderhoud IBA's & helofytenfilters	Digitale vrachtbrief	Via welk medium of werkwijze wenst OG de digitale vrachtbrief te ontvangen?	Via de mail is voldoende.