



Verklaring

- Bouwweg
Onderlaag AC22 base 0L-8 dik 60mm
- Depot, menggrandaal dik 250 mm
- Vloerplaten sport 2000x1500x120 mm
- Vloerplaten sport 2000x2000x120 mm
- Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm
- Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm
- Vloerplaten sport; heekplossing
inclusief infill Barrier, dikte 120 mm
- Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm
Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm
inclusief infill Barrier
- Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm
- Aanbrengen betontegels "maatregel" 400x600x60 mm
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
- Aanbrengen kunstgras voetbalveld, inclusief beijing (breedte 50 mm)
Afte: 100x40x4 (excl. uitloop), minoraie infill
- Aanbrengen natuurgras voetbalveld, inclusief beijing (breedte 50 mm)
Afte: 100x40x4 (excl. uitloop)
- Aanbrengen natuurgras honk- en softbalveld,
inclusief beijing (breedte 50 mm)
- Aanbrengen gravel honk- en softbalveld
- Handhaven bestaande beplanting
- Inzaaien grasmengsel
- Waterberging, wadi inclusief GHG lijn 32.65+ NAP, inzaaien kruidentmengsel
- Aanbrengen boom
- Aanbrengen struweelbeplanting
- Plaatsen wedstrijdsoel, kooimodel
- Plaatsen jeugdsoel, beschikbaar gesteld door vereniging
- Plaatsen dugout, inclusief afmetingen
- Plaatsen foutpaal honk- en softbal
- Aanbrengen publieksafrastering, leunhek, hoogte ca. 1,10 m
staanders, bovenbus, staalmat
- Aanbrengen publieksafrastering, staalmat, hoogte ca. 1,10 m
staanders, bovenbus, staalmat
- Aanbrengen ballenvanger, hoogte 4,00 m;
2,00 m staalmat met 2,00 m nylonnet
- Aanbrengen ballenvanger, hoogte 6,00 m;
2,00 m staalmat met 4,00 m nylonnet
- Aanbrengen backstop, hoogte 12,00 m;
3,00 m harmonicaas met 9,00 m nylonnet
- Aanbrengen veldafstering, honk- en softbal, hoogte 3,00 m;
staanders, bovenbus, onderbus, harmonicaas
- Aanbrengen veldafstering, slagkooi, hoogte 4,00 m;
staanders, bovenbus, onderbus, harmonicaas
- Aanbrengen loopoort in publieksafrastering, staalmat, hoogte 1,20 m
- Aanbrengen onderhoudsoort in publieksafrastering, staalmat,
hoogte 1,20 m, breedte 4,00 m
- Aanbrengen loopoort in veldafstering, harmonicaas, hoogte 2,20 m
- Aanbrengen onderhoudsoort in veldafstering, harmonicaas,
hoogte 3,00 m, breedte 6,00 m
- Aanbrengen sportveldverlichting,
hoogte = 15,00 m, 1 of 2 armaturen

Situering - schaal 1:5000

1	03-04-2025	Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025	MLU	CTB	JDI	Per
0	21-02-2025	Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 21-02-2025	MLU	CTB	JDI	Per

Versie (Datum) Omschrijving Opsteller Verifierende Per Validerende Per

Herinrichtingsplan Open park Weert

Onderdeel: Situatietekening overzicht - fase 1

Opdrachtgever: Gemeente Weert

Fase: Projectnummer: WEE178
Formaat: A0-841x1470 Tekeningnummer: 2025-0381
Schaal: 1: 500 Behorende bij doc. nr.

088 - 3363333
info@kragten.nl
www.kragten.nl