



Verklaring

- Bouwweg
- Onderlaag AC22 base OL-B dik 60mm
- Depot, menggranulaat dik 250 mm
- Vloerplaten sport 2000x500x120 mm
- Vloerplaten sport 2000x2000x120 mm
- Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm
- Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm
- Vloerplaten sport: hoekoplossing
- Inclusief Infil Barrier, dikte 120 mm
- Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm
- Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm
- Inclusief Infil Barrier
- Aanbrengen betonteigels 300x300x60 mm
- Aanbrengen betonteigels "maaltegel" 400x600x60 mm
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
- Aanbrengen kunstgras voetbalveld, inclusief beijing (breedte 50 mm)
- Afm. 100x64m (excl. uitloop), minerale infill
- Aanbrengen natuurgras voetbalveld, inclusief beijing (breedte 50 mm)
- Afm. 100x64m (excl. uitloop)
- Aanbrengen natuurgras honk- en softbalveld, inclusief beijing (breedte 50 mm)
- Aanbrengen gravel honk- en softbalveld
- Handhaven bestaande begroeiing
- Inzaaien grasmengsel
- Waterberging, wadi inclusief GHG lijn 32.65+ NAP, inzaaien kruidenmengsel
- Aanbrengen boom
- Aanbrengen struweelbegroeiing
- Plaatsen wedstrijdtoel, koomodel
- Plaatsen jeugdtoel, beschikbaar gesteld door vereniging
- Plaatsen dugout, inclusief afmetingen
- Plaatsen foutpaal honk- en softbal
- Aanbrengen publieksafstering, leunhek, hoogte ca. 1,10 m
- standers en bovenbuis
- Aanbrengen publieksafstering, staalmaat, hoogte ca. 1,10 m
- standers, bovenbuis, staalmaat
- Aanbrengen balenwinger, hoogte 4,00 m:
- 2,00 m staalmaat met 4,00 m nylonnet
- Aanbrengen balenwinger, hoogte 6,00 m:
- 2,00 m staalmaat met 4,00 m nylonnet
- Aanbrengen backstop, hoogte 12,00 m:
- 3,00 m harmonicaag met 9,00 m nylonnet
- Aanbrengen veldafstering, honk- en softbal, hoogte 3,00 m:
- standers, bovenbuis, onderbuis, harmonicaag
- Aanbrengen veldafstering, slagkool, hoogte 4,00 m:
- standers, bovenbuis, onderbuis, harmonicaag
- Aanbrengen looppoort in publieksafstering, staalmaat, hoogte 1,20 m
- Aanbrengen onderhoudsloop in publieksafstering, staalmaat
- hoogte 1,20 m, breedte 4,00 m
- Aanbrengen looppoort in veldafstering, harmonicaag, hoogte 2,20 m
- Aanbrengen onderhoudsloop in veldafstering, harmonicaag,
- hoogte 3,00 m, breedte 6,00 m
- Aanbrengen sportveldverlichting,
- hoogte = 15,00 m, 1 of 2 armaturen



0 03-04-2025

Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025

MLU

CTB

JDI

03-04-2025

Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025

MLU

CTB

JDI

03-04-2025

Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025

MLU

CTB

JDI

Herinrichtingsplan Open park Weert

Situatietekening 1 van 6 - fase 1

Opdrachtgever: Gemeente Weert

Projectnummer: WEE178

Tekeningnummer: 2025-0382

Schaal: 1:200

Beoordeling bij doc. nr.

Roermond Schiedewijk 6 6000 HR Weert Postbus 14 6000 AR Roermond

De Heiligenbach Heeren 1000 6000 HR Weert Postbus 2008 6000 CH Weert

088 - 3366333 info@kragten.nl www.kragten.nl

kragten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26