



Verklaring

- Bouweg
Onderlaag AC22 base OL-B dik 60mm
- Depot, menggrauulaat dik 250 mm
- Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm
- Vloerplaten sport 2000x2000x120 mm
- Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm
- Vloerplaten sport; hoekoplossing
Inclusief infil Barrier, dikte 120 mm
- Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm
Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm
Inclusief infil Barrier
- Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm
- Aanbrengen betontegels "maatregel" 400x600x60 mm
- Aanbrengen opsuitband 100x200 mm
- Aanbrengen kunstgras voetbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)
Afm. 100x64m (excl. uitloop), minerale infil
- Aanbrengen natuurgras voetbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)
Afm. 100x64m (excl. uitloop)
- Aanbrengen natuurgras honk- en softbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)
- Aanbrengen gravel honk- en softbalveld
- Handhaven bestaande beplanting
- Inzaaien grassmengsel
- Waterberging, wadi inclusief GHG lijn 32.65+ NAP; inzaaien kruidenmengsel
- Aanbrengen boom
- Aanbrengen struubeplanting
- Plaatsen wedstrijddoel, kooidoel
- Plaatsen jeugdool, beschikbaar gesteld door vereniging
- Plaatsen dugout, inclusief afmetingen
- Plaatsen foutpaal honk- en softbal
- Aanbrengen publieksafrastering; leunhek, hoogte ca. 1,10 m
staanders en bovenbuis
- Aanbrengen publieksafrastering; staalmaat, hoogte ca. 1,10 m
staanders, bovenbuis, staalmaat
- Aanbrengen ballenvanger, hoogte 4,00 m:
2,00 m staalmaat met 2,00 m nylonnet
- Aanbrengen ballenvanger, hoogte 6,00 m:
2,00 m staalmaat met 4,00 m nylonnet
- Aanbrengen backstop, hoogte 12,00 m:
3,00 m harmonicaas met 9,00 m nylonnet
- Aanbrengen veldafastering; honk- en softbal, hoogte 3,00 m:
staanders, bovenbuis, onderbuis, harmonicaas
- Aanbrengen veldafastering; slagkooi, hoogte 4,00 m:
staanders, bovenbuis, onderbuis, harmonicaas
- Aanbrengen looppoort in publieksafrastering; staalmaat, hoogte 1,20 m
- Aanbrengen onderhoudsmaat in publieksafrastering; staalmaat
hoogte 1,20 m, breedte 4,00 m
- Aanbrengen looppoort in veldafastering; harmonicaas, hoogte 2,20 m
- Aanbrengen onderhoudsmaat in veldafastering; harmonicaas,
hoogte 3,00 m, breedte 6,00 m
- Aanbrengen sportveldverlichting,
hoogte = 15,00 m, 1 of 2 armaturen

Situering - schaal 1:5000

Versie	Datum	Beh. bij bestek	MLU	CTB	JDI
0	03-04-2025	Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025			

Herinrichtingsplan Open park Weert

Onderdeel
Situatietekening 2 van 6 - fase 1

Opdrachtgever
Gemeente Weert

Fase
Projectnummer
WEE178

Formaat
A0

Schaal
1: 200

Takennummer
2025-0383

Behorende bij doc. nr.

089 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten

089 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

089 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl