



- ### Verklaring
- Bouwweg  
Onderlaag AC22 base OL-B dik 60mm
  - Depot; menggranulaat dik 250 mm
  - Vloerplaten sport 2000x1500x120 mm  
Vloerplaten sport 2000x2000x120 mm  
Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm  
Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm
  - Vloerplaten sport; hoekoplossing  
Inclusief Infil Barrier, dikte 120 mm
  - Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm  
Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm  
Inclusief Infil Barrier
  - Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm
  - Aanbrengen betontegels "maatregel" 400x600x60 mm
  - Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
  - Aanbrengen kunstgras voetbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)  
Afm. 100x64m (excl. uitloop), minerale infill
  - Aanbrengen natuurgras voetbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)  
Afm. 100x64m (excl. uitloop)
  - Aanbrengen natuurgras honk- en softbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)
  - Aanbrengen gravel honk- en softbalveld
  - Handhaven bestaande beplanting
  - Inzaaien grassmengsel
  - Waterberging, wadi inclusief GHG lijn 32.65+ NAP; inzaaien kruidenmengsel
  - Aanbrengen boom
  - Aanbrengen struweelbeplanting
  - Plaatsen wedstrijddoel, koimodel
  - Plaatsen jeugdool, beschikbaar gesteld door vereniging
  - Plaatsen dugout, inclusief afmetingen
  - Plaatsen fourpaal honk- en softbal
  - Aanbrengen publieksafrastering; leunhek, hoogte ca. 1,10 m  
staanders, bovenbuis
  - Aanbrengen publieksafrastering; staalmaat, hoogte ca. 1,10 m  
staanders, bovenbuis, staalmaat
  - Aanbrengen ballenvanger, hoogte 4,00 m:  
2,00 m staalmaat met 2,00 m nylonnet
  - Aanbrengen ballenvanger, hoogte 6,00 m:  
2,00 m staalmaat met 4,00 m nylonnet
  - Aanbrengen backstop, hoogte 12,00 m:  
3,00 m harmonicaag met 9,00 m nylonnet
  - Aanbrengen veldafastering; honk- en softbal, hoogte 3,00 m:  
staanders, bovenbuis, onderbuis, harmonicaag
  - Aanbrengen veldafastering; slagkooi, hoogte 4,00 m:  
staanders, bovenbuis, onderbuis, harmonicaag
  - Aanbrengen looppoort in publieksafrastering; staalmaat, hoogte 1,20 m
  - Aanbrengen onderhoudsmaat in publieksafrastering; staalmaat  
hoogte 1,20 m, breedte 4,00 m
  - Aanbrengen looppoort in veldafastering; harmonicaag, hoogte 2,20 m
  - Aanbrengen onderhoudsmaat in veldafastering; harmonicaag,  
hoogte 3,00 m, breedte 6,00 m
  - Aanbrengen sportveldverlichting,  
hoogte = 15,00 m, 1 of 2 armaturen



0 03-04-2025

Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025

MLU

CTB

JDI

03-04-2025

Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025

MLU

CTB

JDI

03-04-2025

Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025

MLU

CTB

JDI

03-04-2025

Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025

MLU

CTB

JDI

Herinrichtingsplan Open park Weert

Onderdeel  
Situatietekening 3 van 6 - fase 1

Opdrachtgever  
Gemeente Weert

Fase  
A0

Formaat  
A0

Schaal  
1: 200

Projectnummer  
WEE178

Tekeningnummer  
2025-0384

Behorende bij doc. nr.

Roeimond  
Schiedamschen 104-105  
Postbus 14 6040 AA Roermond

De Herengracht  
Herengracht 104-105  
Postbus 14 6040 AA Roermond

088 - 3366333  
info@kragten.nl  
www.kragten.nl