



Verklaring

- Bouweg
Onderlaag AC22 base OL-B dik 60mm
- Depot, menggranulaat dik 250 mm
- Vloerplaten sport 2000x1500x120 mm
- Vloerplaten sport 2000x2000x120 mm
- Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm
- Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm
- Vloerplaten sport; hoekoplossing
Inclusief Infill Barrier, dikte 120 mm
- Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm
- Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm
- Inclusief Infill Barrier
- Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm
- Aanbrengen betontegels "maatregel" 400x600x60 mm
- Aanbrengen opsuitband 100x200 mm
- Aanbrengen kunstgras voetbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)
Afm. 100x64m (excl. uitloop), minerale infill
- Aanbrengen natuurgras voetbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)
Afm. 100x64m (excl. uitloop)
- Aanbrengen natuurgras honk- en softbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)
- Aanbrengen gravel honk- en softbalveld
- Handhaven bestaande beplanting
- Inzaaien grassmengsel
- Waterberging, wadi inclusief GHG lijn 32.65+ NAP; inzaaien kruidenmengsel
- Aanbrengen boom
- Aanbrengen struweelbeplanting
- Plaatsen wedstrijddoel, kooidoel
- Plaatsen jeugdool, beschikbaar gesteld door vereniging
- Plaatsen dugout, inclusief afmetingen
- Plaatsen foutpaal honk- en softbal
- Aanbrengen publieksafrastering; leunhek, hoogte ca. 1,10 m
staanders en bovenbuis
- Aanbrengen publieksafrastering; staalmaat, hoogte ca. 1,10 m
staanders, bovenbuis, staalmaat
- Aanbrengen balenvanger, hoogte 4,00 m:
2,00 m staalmaat met 2,00 m nylonnet
- Aanbrengen balenvanger, hoogte 6,00 m:
2,00 m staalmaat met 4,00 m nylonnet
- Aanbrengen backstop, hoogte 12,00 m:
3,00 m harmonicaag met 9,00 m nylonnet
- Aanbrengen veldafastering; honk- en softbal, hoogte 3,00 m:
staanders, bovenbuis, onderbuis, harmonicaag
- Aanbrengen veldafastering; slagkooi, hoogte 4,00 m:
staanders, bovenbuis, onderbuis, harmonicaag
- Aanbrengen looppoort in publieksafrastering; staalmaat, hoogte 1,20 m
- Aanbrengen onderhoudsmaat in publieksafrastering; staalmaat
hoogte 1,20 m, breedte 4,00 m
- Aanbrengen looppoort in veldafastering; harmonicaag, hoogte 2,20 m
- Aanbrengen onderhoudsmaat in veldafastering; harmonicaag,
hoogte 3,00 m, breedte 6,00 m
- Aanbrengen sportveldverlichting,
hoogte = 15,00 m, 1 of 2 armaturen

0	03-04-2025	Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025	MLU	CTB	JDI
versie	datum	omschrijving	opsteller	par	verificatie

Herinrichtingsplan Open park Weert

Onderdeel
Situatietekening 5 van 6 - fase 1

Opdrachtgever
Gemeente Weert

Fase
Projectnummer
WEE178

Formaat
A0

Schaal
1: 200

Tekeningsnummer
2025-0386

Behorende bij doc. nr.

Roeimond
Schiedamschen dijk 10
Postbus 14 6000 AA Roermond

te-Hertogenbosch
Hereng 150-151 de Boerlaan
Postbus 2200 5202 CH 't-Hertogenbosch

088 - 3366333
info@krachten.nl
www.krachten.nl

krachten

in in in in in