



Verklaring

Bouweg
Onderlaag AC22 base 0L-B dik 60mm

Depot, menggranulaat dik 250 mm

Vloerplaten sport 2000x1500x120 mm
Vloerplaten sport 2000x2000x120 mm
Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm
Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm

Vloerplaten sport; hoekoplossing
Inclusief Infill Barrier, dikte 120 mm

Vloerplaten sport 2000x1000x120 mm
Vloerplaten sport 1000x1000x120 mm
Inclusief Infill Barrier

Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm

Aanbrengen betontegels "maatregel" 400x600x60 mm

Aanbrengen opsluitband 100x200 mm

Aanbrengen kunstgras voetbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)
Afm. 100x64m (excl. uitloop), minerale infill

Aanbrengen natuurgras voetbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)
Afm. 100x64m (excl. uitloop)

Aanbrengen natuurgras honk- en softbalveld, inclusief belijning (breedte 50 mm)

Aanbrengen gravel honk- en softbalveld

Handhaven bestaande beplanting

Inzaaien grassmengsel

Waterberging, wadi inclusief GHG lijn 32.65+ NAP; inzaaien kruidmengsel

Aanbrengen boom

Aanbrengen struutbeplanting

Plaatsen wedstrijddoel, kooimodel

Plaatsen jeugdool, beschikbaar gesteld door vereniging

Plaatsen dugout, inclusief afmetingen

Plaatsen fourpaal honk- en softbal

Aanbrengen publieksafrastering; leunhek, hoogte ca. 1,10 m
staanders en bovenbuis

Aanbrengen publieksafrastering; staalmaat, hoogte ca. 1,10 m
staanders, bovenbuis, staalmaat

Aanbrengen balenvanger, hoogte 4,00 m:
2,00 m staalmaat met 2,00 m nylonnet

Aanbrengen balenvanger, hoogte 6,00 m:
2,00 m staalmaat met 4,00 m nylonnet

Aanbrengen backstop, hoogte 12,00 m:
3,00 m harmonicaagass met 9,00 m nylonnet

Aanbrengen veldafastering; honk- en softbal, hoogte 3,00 m:
staanders, bovenbuis, onderbuis, harmonicaagass

Aanbrengen veldafastering; slagkooi, hoogte 4,00 m:
staanders, bovenbuis, onderbuis, harmonicaagass

Aanbrengen looppoort in publieksafrastering; staalmaat, hoogte 1,20 m

Aanbrengen onderhoudsmaat in publieksafrastering; staalmaat
hoogte 1,20 m, breedte 4,00 m

Aanbrengen looppoort in veldafastering; harmonicaagass, hoogte 2,20 m

Aanbrengen onderhoudsmaat in veldafastering; harmonicaagass,
hoogte 3,00 m, breedte 6,00 m

Aanbrengen sportveldverlichting,
hoogte = 15,00 m, 1 of 2 armaturen

0	03-04-2025	Beh. bij bestek 2025-WEE178-B-01 d.d. 03-04-2025	MLU	CTB	JDI
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par	Verificatie

Herinrichtingsplan Open park Weert

Onderdeel
Situatietekening 6 van 6 - fase 1

Opdrachtgever
Gemeente Weert

Fase
Projectnummer
WEE178

Formaat
A0
Tekeningsnummer
2025-0387

Schaal
1: 200
Behorende bij doc. nr.

Roeimond
Schiedamschen 100-110
Postbus 14, 6400 AA Roermond

De Herinrichtingsplan
Postbus 2200, 5202 CH 't Hartogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten

in p