



Bijlage 2: Beeldmeetlatten kwaliteitsniveau A uit CROW kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023

Groen				
beplanting-natuurlijk afval				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode 0 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 20 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 45 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 60 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode > 60 % per 100 m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode 0 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 15 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 30 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 50 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode > 50 % per 100 m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Groen				
beplanting-onkruid				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 20 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 30 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 40 % per 100 m ²	bedekking onkruid > 40 % per 100 m ²
bedekking door resten 0 % per 100 m ²	bedekking door resten ≤ 20 % per 100 m ²	bedekking door resten ≤ 30 % per 100 m ²	bedekking door resten ≤ 40 % per 100 m ²	bedekking door resten > 40 % per 100 m ²



Ministerie van Landbouw, Visserij,

Voedselketen en Natuur

aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100 m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming nee	zodevorming ja	zodevorming ja
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Groen				
beplanting-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
 Er ligt geen fijn zwerfafval.	 Er ligt weinig fijn zwerfafval.	 Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	 Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	 Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm) 0 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) > 25 stuks per m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Groen				
beplanting-zwerfafval grof				
A+	A	B	C	D
 Er ligt geen grof zwerfafval.	 Er ligt weinig grof zwerfafval.	 Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	 Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	 Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				



Groen				
beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 40 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 40 cm per 100 m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 75 cm	lengte overgroeïende beplanting > 75 cm
storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken ja
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Groen				
beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 5 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 15 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 25 cm per 100 m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting > 45 cm



Meetinstructie: Overgroei beplanting				
---	--	--	--	--

Groen boom-boomspiegel-onkruid				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0 % per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 20 % per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 30 % per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 40 % per boomspiegel	bedekking onkruid > 40 % per boomspiegel
bedekking door resten 0 % per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20 % per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30 % per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40 % per boomspiegel	bedekking door resten > 40 % per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Groen boom-boomspiegel-zwerfafval grof				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (> 10 cm) 0 stuks per boomspiegel	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 1 stuks per boomspiegel	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 3 stuks per boomspiegel	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 8 stuks per boomspiegel	zwerfafval grof (> 10 cm) > 8 stuks per boomspiegel
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				



Groen boom-wortelopschot				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen wortelopschot.	Er is weinig wortelopschot.	Er is in beperkte mate wortelopschot	Er is redelijk veel wortelopschot.	Er is veel wortelopschot.
gemiddelde lengte wortelopschot 0 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 20 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 50 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot ≤ 100 cm per boom	gemiddelde lengte wortelopschot > 100 cm per boom
maximale lengte wortelopschot 0 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 40 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 70 cm	maximale lengte wortelopschot ≤ 120 cm	maximale lengte wortelopschot > 120 cm
Meetinstructie: Stamopschot en wortelopschot				

Groen gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen				
A+	A	B	C	D
				
Het gras rondom obstakel of boom is zeer laag.	Het gras rondom obstakel of boom is laag.	Het gras rondom obstakel of boom is voldoende laag.	Het gras rondom obstakel of boom is redelijk hoog.	Het gras rondom obstakel of boom is hoog.
hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≤ 40 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≥ 75 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≤ 120 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≤ 210 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom > 210 mm
hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 40 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 75 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 120 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 210 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel > 210 mm
Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels en bomen				



Groen				
gras en kruidachtigen-natuurlijk afval				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode 0 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 10 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 25 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 35 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode > 35 % per 100 m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode 0 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 5 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 10 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 25 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode > 25 % per 100 m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Groen				
gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de beplanting is zeer goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is redelijk zichtbaar.	De rand van de beplanting is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de beplanting is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïend gras 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 5 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïend gras ≤ 25 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeïend gras > 25 cm per 100 m ¹
lengte overgroeïend gras 0 cm	lengte overgroeïend gras ≤ 20 cm	lengte overgroeïend gras ≤ 30 cm	lengte overgroeïend gras ≤ 40 cm	lengte overgroeïend gras > 40 cm
Meetinstructie: Overgroeïend gras				



Groen				
gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding				
A+	A	B	C	D
De rand van de verharding is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding is goed zichtbaar.	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiend gras 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 5 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 25 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras > 25 cm per 100 m ¹
lengte overgroeiend gras 0 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 20 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 40 cm	lengte overgroeiend gras > 40 cm
Meetinstructie: Overgroeiend gras				

Groen				
gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm) 0 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) > 25 stuks per m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				



Groen				
gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Groen				
gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk hoog.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 400 mm	hoogte gras ≤ 600 mm	hoogte gras ≤ 800 mm	hoogte gras ≤ 1000 mm	hoogte gras > 1000 mm
Meetinstructie: Grashoogte				

Verharding				
open verharding-elementenverharding-onkruid				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 2 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 4 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 8 % per 100 m ²	bedekking onkruid > 8 % per 100 m ²



Ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur

aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

Verharding	natuurlijk afval in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
 Er is geen natuurlijk afval.	 Er is weinig natuurlijk afval.	 Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	 Er is redelijk veel natuurlijk afval.	 Er is veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode 0 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode = 10 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode = 25 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode = 35 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode > 35 % per 100 m ¹
bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode 0 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode = 5 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode = 10 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode = 25 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode > 25 % per 100 m ¹
laagdikte 0 cm	laagdikte = 3 cm	laagdikte = 10 cm	laagdikte = 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Verharding	natuurlijk afval op verharding			
A+	A	B	C	D
 Er is geen natuurlijk afval.	 Er is weinig natuurlijk afval.	 Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	 Er is redelijk veel natuurlijk afval	 Er is veel natuurlijk afval.



Ministerie van Landbouw, Visserij,

bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode 0 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode = 10 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode = 25 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode = 35 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode > 35 % per 100 m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode 0 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode = 5 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode = 10 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode = 25 % per 100 m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode > 25 % per 100 m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte = 3 cm	laagdikte = 10 cm	laagdikte = 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Verharding	onkruid in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
 Er is geen onkruid.	 Er is weinig onkruid.	 Er is in beperkte mate onkruid.	 Er is redelijk veel onkruid.	 Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0 % per 100 m ¹	bedekking onkruid ≤ 5 % per 100 m ¹	bedekking onkruid ≤ 15 % per 100 m ¹	bedekking onkruid ≤ 25 % per 100 m ¹	bedekking onkruid > 25 % per 100 m ¹
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100 m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100 m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100 m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100 m ¹	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100 m ¹
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

Verharding	veegbaar zwerfafval			
A+	A	B	C	D
 Er ligt geen veegbaar zwerfafval.	 Er ligt weinig veegbaar zwerfafval.	 Er ligt in beperkte mate veegbaar zwerfafval.	 Er ligt redelijk veel veegbaar zwerfafval.	 Er ligt veel veegbaar zwerfafval.
veegbaar zwerfafval 0 stuks per 100 m ²	veegbaar zwerfafval ≤ 6 stuks per 100 m ²	veegbaar zwerfafval ≤ 20 stuks per 100 m ²	veegbaar zwerfafval ≤ 50 stuks per 100 m ²	veegbaar zwerfafval > 50 stuks per 100 m ²



Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				
--	--	--	--	--

Verharding	veegvuil in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking veegvuil 0 % per 100 m ¹	bedekking veegvuil = 10 % per 100 m ¹	bedekking veegvuil = 20 % per 100 m ¹	bedekking veegvuil = 40 % per 100 m ¹	bedekking veegvuil > 40 % per 100 m ¹
volume 0 liter per 100 m ¹	volume = 10 liter per 100 m ¹	volume = 20 liter per 100 m ¹	volume = 40 liter per 100 m ¹	volume > 40 liter per 100 m ¹
Meetinstructie: Veegvuil				

Verharding	veegvuil op verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking veegvuil 0 % per 100 m ²	bedekking veegvuil = 5 % per 100 m ²	bedekking veegvuil = 10 % per 100 m ²	bedekking veegvuil = 20 % per 100 m ²	bedekking veegvuil > 20 % per 100 m ²
volume 0 liter per 100 m ²	volume = 10 liter per 100 m ²	volume = 20 liter per 100 m ²	volume = 40 liter per 100 m ²	volume > 40 liter per 100 m ²
Meetinstructie: Veegvuil				



Verharding				
zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm) 0 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) = 3 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) = 10 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) = 25 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) > 25 stuks per m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Riolering				
kolk-belemmering inlaat				
A+	A	B	C	D
				
Inlaatrooster is niet belemmerd.	Inlaatrooster is nauwelijks belemmerd.	Inlaatrooster is in beperkte mate belemmerd.	Inlaatrooster is grotendeels belemmerd.	Inlaatrooster is nagenoeg belemmerd.
belemmering inlaat kolk ≤ 5 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 15 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 30 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 50 % per kolk	belemmering inlaat kolk > 50 % per kolk
Meetinstructie: Belemmering inlaat kolk				



Riolering				
kolk-vullingsgraad				
A+	A	B	C	D
 Het object is leeg. Doorstroming wordt niet belemmerd.	 Het object is nagenoeg leeg. Doorstroming wordt niet belemmerd.	 Het object is in beperkte mate vol. Doorstroming wordt niet belemmerd.	 Het object is redelijk vol. Doorstroming wordt niet belemmerd.	 Het object is vol. Doorstroming wordt belemmerd.
vullingsgraad boven de onderzijde van de kolkaansluiting 0 % per kolk	vullingsgraad boven de onderzijde van de kolkaansluiting 0 % per kolk	vullingsgraad boven de onderzijde van de kolkaansluiting 0 % per kolk	vullingsgraad boven de onderzijde van de kolkaansluiting ≤ 10 % per kolk	vullingsgraad boven de onderzijde van de kolkaansluiting > 10 % per kolk
vullingsgraad zandvang 0 % per zandvang	vullingsgraad zandvang ≤ 30 % per zandvang	vullingsgraad zandvang ≤ 60 % per zandvang	vullingsgraad zandvang ≤ 100 % per zandvang	vullingsgraad zandvang > 100 % per zandvang