

BESTEK

Maaien gazons 2025-2026 in de openbare ruimte van de gemeente Papendrecht

besteknr: 2024-10
datum: 20-11-2024

idverde Advies B.V.
Den Bosch

Gemeente Papendrecht
Bezoekadres: Markt 22
3351 PB Papendrecht
Postadres: Postbus 11
3350 AA Papendrecht
Telefoon: 14 078
Email: info@papendrecht.nl

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
04 BIJLAGEN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 SCHONEN TERREIN	7
2 WIJKEN	8
21 MAAIEN GAZONS WIJKEN	8
22 MAAIEN GAZONS PLANTSOEN WIARDI BECKMANNSTRAAT	8
23 GRASKANTEN	9
3 BEGRAAFPLAATS	10
4 ZWEMBAD	11
8 WERK ALGEMENE AARD	12
81 VERKEERSMAATREGELEN	12
82 WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN	12
Deel 3. Bepalingen	13
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	14
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	14
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	15
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	15
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	16
01 08 BIJDRAGEN	16
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	16
01 13 KWALITEITSPPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	16
01 16 VERZEKERINGEN	17
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	17
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	17
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	17
01 25 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN	18
01 26 WERKZAAMHEDEN OP BEGRAAFPLAATS	18
01 27 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN	18
01 28 BESTEKSADMINISTRATIE EN VERGADERINGEN	19
01 29 IN TE ZETTEN MATERIEEL	19
51 GROENVOORZIENINGEN	19
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	19
51 02 EISEN EN UITVOERING	19
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN	19
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN	19
51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN	19
51 23 INFORMATIE OVERDRACHT	20
51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES	20
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	20
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	20
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES	20

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht

Bezoekadres: Markt 22
3351 PB Papendrecht
Postadres: Postbus 11
3350 AA Papendrecht
Telefoon: 14 078

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Papendrecht.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van gazon;
- b. het maaien van loof van bolgewassen;
- c. het bijmaaien rondom bomen en obstakels;
- d. het afsteken/afsnijden van harde graskanten;
- e. het toepassen van verkeersmaatregelen;
- f. Overige aanvullende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Deze Opdracht gaat in op de datum van ondertekening door beide Partijen voor de duur van 2 jaar met een optie, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, tot verlenging van deze Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van 2 keer 1 jaar.

Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken van de initiële / dan geldende looptijd van de opdracht schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door Opdrachtgever van de verlengingsoptie.

Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de opdracht van rechtswege na het verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn / op dat moment geldende termijn.

Met de te late oplevering van het werk zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bedoeld het overschrijden van de uitvoeringstermijn zoals overeengekomen in de planning. De korting bedraagt per kalenderdag: € 250,-. Indien door onwerkbaar weer de werkzaamheden niet binnen het gestelde termijn kunnen worden uitgevoerd dan wordt in onderling overleg met de directie in redelijkheid en billijkheid een nieuwe datum vastgelegd wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wel mogelijk is.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

1. Kaart gebied Papendrecht - West 2025-2026 d.d. 14-11-2024
2. Kaart gebied Papendrecht - Oost 2025-2026 d.d. 14-11-2024

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase d.d. 14-11-2024
- Arealenlijst d.d. 14-11-2024
- prestatieverklaring Werkprotocol gedragscode Papendrecht - Kruidige begroeiingen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							SCHONEN TERREIN			
100010	101199						Schonen terrein. Betreft: terrein ontdoen van ongerechtigdheden zoals puin, zwerfafval en dergelijke. Gerekend is met 1 beurt per jaar voorafgaand aan het maaiseizoen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	keer	2,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							WIJKEN			
21							MAAIEN GAZONS WIJKEN			
210010	512503						Maaien grasveld. Betreft gazon en gazon met bollen Tijdens de groeiperiode van bollen dient om de bollen heen te worden gemaaid Aantal obstakels Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 21 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are st	142.711,80 V	1.936,00 I
210020	512510						Knippen/maaieren van graskanten. Betreft graskanten langs muren, bebouwing hekken en schuttingen Langs muren en bebouwing Maaien Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	142.751,00 V	
210030	512505						Bijmaaieren rondom bomen. Betreft bomen in gazon en gazon met bollen Bomen in grasveld Gerekend is met 7 beurten per jaar gelijk met het maaien van de obstakels in de gazons	st	32.326,00 V	
210040	514423						Maaien loof van bolgewassen. 1x per jaar na het afsterven van het loof na opdracht van de directie, laatste jaren is dit in week 24/25 uitgevoerd Inclusief bijmaaieren obstakels Aantal obstakels 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2 st	32.102,00 V	218,00 I
22							MAAIEN GAZONS PLANTSOEN WIARDI BECKMANNSTRAAT			
220010	512503						Maaien grasveld. Betreft gazon Plantsoen Wiardi Beckmannstraat Aantal obstakels Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar en met 14 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are st	345,52 V	5,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
220020	512510						Knippen/maaïen van graskanten. Betreft graskanten langs muren, bebouwing, hekken en schuttingen Langs muren, bebouwing, hekken en schuttingen Maaïen Gerekend is met 14 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	361,00	V
220030	512505						Bijmaaïen rondom bomen. Betreft bomen in gazon en gazon met bollen Bomen in grasveld Gerekend is met 14 beurten per jaar gelijk met het maaïen van de obstakels in de gazons	st	896,00	V
23							GRASKANTEN			
230010	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten gazons langs verhardingen wijken en Plantsoen Wiardi Beckmannstraat, inclusief graskanten langs brandgangen. Inclusief verwijderen gras en onkruid tussen de betonbanden en verwijderen gras en onkruid op verharding tot 0,30 m gerekend vanaf de betonband. Langs verharding en halfverharding met betonband Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in juni en oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	281.909,00	V
230020	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten ruw gras langs verhardingen, inclusief graskanten langs brandgangen. Inclusief verwijderen gras en onkruid tussen de betonbanden en verwijderen gras en onkruid op verharding tot 0,30 m gerekend vanaf de betonband. Langs verharding en halfverharding met betonband Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar in juni en oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	189.200,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							BEGRAAFPLAATS			
300010	512503						Maaien grasveld. Betreft gazon begraafplaatsen Exclusief bijmaaien Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: gazon begraafplaatsen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen en maaisel gelijkmatig verdelen over het gazon met een bladblazer Paden en graven ontdoen van vrijgekomen maaisel	are	7.224,00 V	
		2								
			2							
				1						
					2					
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
4							ZWEMBAD				
400010	512503						Maaien grasveld. Betreft ligweide zwembad 20 keer maaien en ruimen Aantal obstakels Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 20 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 9 Vrijgekomen maaisel in één werkgang verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are st	1.752,80 V		42,00 I
400020	512505						Bijmaaïen rondom bomen. Betreft bijmaaïen bomen ligweide zwembad Bomen in grasveld Gerekend is met 20 beurten per jaar gelijk met het maaïen van de gazons	st	200,00 V		
400030	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten langs verhardingen, inclusief graskanten langs brandgangen. Inclusief verwijderen gras en onkruid tussen de betonbanden en verwijderen gras en onkruid op verharding tot 0,30 m gerekend vanaf de betonband. Uitvoeringsperiode: juni en oktober Langs verharding en halfverharding met betonband Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	12.620,00 V		
400040	512510						Knippen/maaïen van graskanten. Betreft graskanten langs muren en bebouwing Langs muren en bebouwing Maaïen Gerekend is met 20 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	2.937,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8							WERK ALGEMENE AARD			
81							VERKEERSMAATREGELEN			
810010	620105						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek.	EUR		N
		9					Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen) - op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen) - rotondes, fiets- en voetpaden			
			3				2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer			
810020	620199						Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken; Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen) - op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen) - rotondes, fiets en voetpaden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu=30km/h Uitgezonderd Eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met de directie. Met materiaal van de opdrachtnemer.	EUR		N
82							WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN			
820020	645099						Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan maaien ruiggras bloemen.	EUR		N
820030	640199						Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan maaien gazons met een risico op aanwezigheid van fauna, zoals bijvoorbeeld amfibieën en ruiggras bloemen.	EUR		N
820040	649999						Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming FF. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van maatregelen t.b.v. bescherming fauna en groeiplaats of zaadbank flora. Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol.	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN UAV 2012

- 01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de gemeente/directie en de leidinggevendenden van de aannemer Nederlands.

01 01 08 WIJZIGINGEN HOEEVEELHEDEN

- 01 Indien van toepassing worden de hoeveelheden elke jaargang in het begin van het jaar herzien en gewijzigd in het bestek. Op basis van de nieuw ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt. De eerste wijziging in hoeveelheden zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2025.
- 02 Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden naar aanleiding van reconstructies en eventuele omvormingen van beplanting naar gazon niet verrekend, uitgezonderd nieuwbouwwijken. Uitgangspunt is dat reconstructies en omvormingen van beplanting naar gras heel beperkt zijn.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De aannemer dient gedurende het gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen in het bezit te zijn van een VCA* certificaat of gelijkwaardig.

Onderaannemers dienen minimaal VCA* gecertificeerd te zijn en ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-vol diploma / -certificaat. Van ZZP-ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist. Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat / diploma op basis van de norm VCA* of VCA**, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties.

01 01 14 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen

HFD PAR ART LID

vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 01 15 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 01 16 WAADI

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 INDEXERING

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De prijzen waarmee wordt ingeschreven zijn vast gedurende de vaste looptijd van het bestek.

Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben het recht de prijzen te indexeren. Indexering vindt maximaal één keer per jaar plaats per 1 januari. De eerste mogelijkheid voor indexeren van eenheidsprijzen is 1 januari 2026. De maximale indexering bedraagt de mutatie oktober van het voorgaande jaar ten opzichte van het jaar daarvoor van de DPI 813 landschapsverzorging (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS. Voor de eerste mogelijkheid tot indexen betekent dit de jaarmutatie van oktober 2025 ten opzichte van oktober 2024 van de DPI 813 landschapsverzorging.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever respectievelijk aannemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing zijn, door middel van het overleggen van de aangepaste eenheidsprijzen middels een aangepaste inschrijfstaat, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste eenheidsprijzen tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden door opdrachtgever respectievelijk aannemer. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever en per mail indienen aan r.arican@papendrecht.nl
- 02 De declaraties dienen voorzien te zijn van een kopie van de goedgekeurde termijnstaat.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden zoals reguliere onderhoudswerken. Er zijn voorts nog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.
- 02 In verband met de door gemeentelijke diensten (o.a. begrafenissen) en door derden uit te voeren werken of activiteiten is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt na gunning een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd op basis van de door de directie verstrekte planning volgens bepaling 01 13 07 van dit bestek.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 03 Binnen 2 weken na gunning, dient de aannemer een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 in bij de directie.
- 04 Het in lid 03 genoemde gedetailleerde werkplan dient de aannemer tenminste rekening te houden met de volgende eisen:
- de route van maaiwerkzaamheden;
 - de route van bijmaaien obstakels en bomen;
 - werkwijze bijmaaien en verwijderen maaisel grafstenen;
 - specificatie in te zetten materieel maai-eenheid begraafplaats;
 - specificatie in te zetten materieel maai-eenheid zwembad;
 - specificatie in te zetten materieel maai-eenheid wijkonderhoud;
 - specificatie in te zetten materieel verwijderen bollenloof.

01 13 07 FLEXIBELE PLANNING

- 01 De aannemer doet een voorstel voor de planning van de maairondes. De uitvoering van de eerste en de laatste maaironde zijn in overleg met de directie. Tusseliggende rondes evenredig verdelen over de periode tussen de eerste en laatste ronde. Rondes dienen in 1 werkgang volledig te worden gemaaid. Gedurende het groeiseizoen kan de planning door de Opdrachtgever worden aangepast in verband met de weersomstandigheden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- De directie is gerechtigd om maximaal 1 week voorafgaand aan de start van elke maaironde de maaiperiode vooruit te schuiven. Hier dient de aannemer aan mee te werken.
 - Ook is het mogelijk dat het gewenst is om een maaironde te vervroegen. Dit zal altijd in overleg met de aannemer plaatsvinden.
- 02 Door wijzigingen in de planning kan het gebeuren dat er een of meerdere maaibeurt(en) meer of minder dienen te worden uitgevoerd. Het aantal maairondes meer of minder worden verrekend.

HFD PAR ART LID

01 13 08 MAAIBEURTEN OVERSLAAN ZWEMBAD

- 01 Naast een flexibele planning zoals opgenomen in bepaling 01 13 07 is de directie gerechtigd om bij het zwembad één of meerdere maaibeurten te laten vervallen. Vervallen maaibeurten worden verrekend als minderwerk.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 WAM VERZEKERING**

- 01 Voorwaarden ten aanzien van de verzekering in het kader van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.05 van de Standaard wordt bij schade aan bomen veroorzaakt door de aannemer een boete van € 500,- opgelegd. Deze boete wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling nodig is. Indien de opdrachtgever van mening is dat vitaliteit van de boom ernstig is aangetast en/of een boom mogelijk moet worden vervangen wordt overgegaan op de procedure zoals beschreven in artikel 01.18.05 van de Standaard.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
- de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
 - alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
- 02 Als aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 In afwijking op de Standaard dient in de Standaard de "Wet natuurbescherming" te worden vervangen door "Omgevingswet".
- 02 Bij tegenstrijdigheden of hiaten tussen de artikelen in paragraaf 01.22 van de Standaard en de van toepassing zijnde gedragscode, is de gedragscode leidend.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard is als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 25 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN**01 25 01 WERKTIJDEN**

- 01 Het werk moet aaneengesloten worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. Tevens geen werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Werkzaamheden buiten de genoemde uren alleen uitvoeren na schriftelijke toestemming van de directie.
- 02 In afwijking van de genoemde werktijden in lid 01 van dit artikel dienen werkzaamheden op, vanaf en langs de: Burgemeester Keijzerweg en Veerweg uitgevoerd te worden tussen 09:30 uur en 15:00 uur.
- 03 In afwijking van de genoemde werktijden in lid 01 van dit artikel dienen werkzaamheden op het terrein van het zwembad uitgevoerd te worden tussen 7:00 uur en 10:00 uur.
- 04 Indien de aannemer buiten de in lid 01 tot en met lid 03 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten, dient hij vooraf voor deze werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie. Daartoe dient hij een gemotiveerd verzoek in.
- 05 Voor aanvullende eisen ten aanzien van werktijden op een begraafplaats wordt verwezen naar bepaling 01.26.01 lid 03.

01 26 WERKZAAMHEDEN OP BEGRAAFPLAATS**01 26 01 EISEN**

- 01 Voor alle werkzaamheden aangaande de begraafplaats geldt dat deze worden uitgevoerd in overleg met de bedrijfsleiding van de begraafplaats en dat deze de ongestoorde voortgang van uitvaarten en asbestemmingsplechtigheden niet mogen verstoren.
- 02 Van alle werknemers die werkzaamheden verrichten op de begraafplaats wordt een respectvolle houding verwacht naar de overledenen, families en nabestaanden. Dit betekent o.a. dat op de begraafplaats specifieke eisen gelden m.b.t. kleding (geen korte broek, geen ontbloot bovenlichaam, etc.) en geluid (niet zingen, geen radio, etc.).
- 03 Voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats dient altijd eerst contact opgenomen te worden met de directie. De exacte periode waarbinnen geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden, wordt door de directie bepaald.
- 04 Naast een flexibele planning zoals opgenomen in bepaling 01 13 07 is de directie gerechtigd om bij de begraafplaats één of meerdere maaibeurten te laten vervallen. Vervallen maaibeurten worden verrekend als minderwerk.

01 27 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN**01 27 01 VEILIGHEID EN KWALITEIT**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

01 27 02 CERTIFICERING MEDEWERKERS ZORGVULDIG HANDELEN OMGEVINGSWET

- 01 Bij de uitvoering van het werk dienen betreffende medewerkers te bezitten over onderstaande certificaten:
 - Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 1 of gelijkwaardig voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht;
 - Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 2 of gelijkwaardig voor de opzichter/uitvoerder die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
 - Certificaat zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, bestendig beheer niveau 3 of gelijkwaardig voor de Werkvoorbereider / bedrijfsleider die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.Genoemde certificaten dienen bij aanvang van het werk overhandigd te worden aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 28 BESTEKSADMINISTRATIE EN VERGADERINGEN**01 28 04 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat in ieder geval de volgende bouwvergaderingen worden gehouden:
 - voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een opstartbouwvergadering.
 - gedurende het groeiseizoen van het gazon en eenmaal per vier weken een bouwvergadering. Bij voorkeur in de eerste week van de termijn.
- 02 Tevens kan de aannemer de directie verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
- 03 in afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV maakt de aannemer de verslagen van de bouwvergadering.

01 29 IN TE ZETTEN MATERIEEL**01 29 01 EISEN MATERIEEL**

- 01 In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de euroklasse 6 of elektrisch aangedreven motor.
- 02 In te zetten bosmaaiers en bladblazers dienen elektrisch te zijn.
- 03 Bosmaaiers dienen te zijn voorzien van een maaibeugel.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gazons mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 Insporing dieper dan de genoemde waarden in lid 01 wordt gezien als schade. Schade dient te worden hersteld door de aannemer op kosten van de aannemer.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN**51 07 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van artikel 51.07.01 lid 04 van de Standaard geschied de meting van de oppervlakte van de te maaien taluds in het horizontale oppervlak. De hoeveelheid ter inlichting van de te maaien taluds betreft tevens het horizontale oppervlak.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN****51 22 05 AANVULLENDE EISEN MAAIEN EN BIJMAAIEN**

- 04 Bloembollen dienen gemaaid te worden zodra het loof van de betreffende bloembollen volledig is afgestorven. Tijdstip van maaien in overleg met de directie. Het verwijderen van de vegetatie door middel van afzuigen is toegestaan.
- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 07 van de Standaard geldt dat nieuw ingezaaid gazon pas mag worden gemaaid na een daartoe strekkende aanwijzing van de directie.
- 06 Voorafgaand aan het uitvoeren van maaiwerkzaamheden dient de aannemer zich ervan te vergewissen dat de betreffende oppervlakken vrij zijn van grof zwerfafval en grofvuil. Bij de aanwezigheid van grotere hoeveelheden grof zwerfafval en/of grofvuil dient de aannemer dit te melden bij de directie.
- 07 Op de begraafplaats en enkele locaties in de gemeente (zoals het rosarium) zijn smalle grasstroken aanwezig. De aannemer dient hier rekening mee te houden bij het inzetten van materieel.

HFD PAR ART LID

- 08 Onder de gazons op de begraafplaats liggen graven. De aannemer dient met de keuze van zijn materieel rekening te houden en materieel met een licht gewicht in te zetten in verband met de draagkracht van de ondergrond.

51 22 18 BIJMAAIEN OBSTAKELS

- 01 Tot het bijmaaien van obstakels behoren onder andere afvalbakken, banken, verkeersborden, lantaarnpalen, speelelementen, speeltoestellen en overige elementen in grassen als lengte obstakels zoals hekwerken en geleiderails en muren.

51 23 INFORMATIE OVERDRACHT**51 23 01 ZWERFAFVAL**

- 01 Op de gazons wordt door derden zwerfafval beheerst op basis van de KOR 2023 beheersen fijn en grof zwerfafval in gras, kwaliteitsniveau: B. Aan deze informatie kan door de aannemer geen rechten worden ontleend.

51 23 02 LAATSE MAAIBEURT

- 01 De laatste maaibeurt op de begraafplaatsen is uitgevoerd in week 44 van 2024. De laatste maaibeurt van de overige gazons is uitgevoerd in week 43 van het jaar 2024.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 24 01 MOLSHOPEN**

- 01 In de te maaien delen kunnen molshopen voorkomen. Vooral bij de start van het maaiseizoen kunnen veel molshopen aanwezig zijn.
- 02 De aanwezigheid van molshopen geeft de aannemer geen recht om niet aan zijn verplichtingen te voldoen ten aanzien van het maaien van de gazons.
- 03 De aannemer heeft geen recht op vergoedingen ten aanzien van slijtage van messen door de aanwezigheid van molshopen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.
- 03 Toe te passen borden en/of afzetmaterialen moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.
- 04 Bij de uitvoering van de (maai)werkzaamheden is een oranje zwaailicht verplicht.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 2024-10

Maaien gazons 2025-2026

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-10

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2024-10

Maaien gazons 2025-2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	SCHONEN TERREIN				
100010	Schonen terrein.	keer	2,00 V		
2	WIJKEN				
21	MAAIEN GAZONS WIJKEN				
210010	Maaien grasveld.	are	142.711,80 V		
210020	Knippen/maaieren van graskanten.	m	142.751,00 V		
210030	Bijmaaieren rondom bomen.	st	32.326,00 V		
210040	Maaien loof van bolgewassen.	m2	32.102,00 V		
22	MAAIEN GAZONS PLANTSOEN WIARDI BECKMANNSTRAAT				
220010	Maaien grasveld.	are	345,52 V		
220020	Knippen/maaieren van graskanten.	m	361,00 V		
220030	Bijmaaieren rondom bomen.	st	896,00 V		
23	GRASKANTEN				
230010	Afsteken/afsnijden van graskanten gazons	m	281.909,00 V		
230020	Afsteken/afsnijden van graskanten ruw gras	m	189.200,00 V		
3	BEGRAAFPLAATS				
300010	Maaien grasveld.	are	7.224,00 V		
4	ZWEMBAD				
400010	Maaien grasveld incl ruimen.	are	1.752,80 V		
400020	Bijmaaieren rondom bomen.	st	200,00 V		
400030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	12.620,00 V		
400040	Knippen/maaieren van graskanten.	m	2.937,00 V		
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	VERKEERSMAATREGELEN				
810010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
810020	Toepassen stationaire afzetting.	EUR		N	
82	WERKZAAMHEDEN IVM TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN				
820020	Inventariseren flora.	EUR		N	
820030	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N	
820040	Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming FF.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				