

## **Algemene informatie**

**Aanbesteding:** Oeverconstructie Park Maasdonk  
**Aanbestedende Dienst:** De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, De Bedrijfsvoeringspartner)  
**Referentie:** R-BO-0023-02

### **Toelichting:**

Er zijn aanvullende vragen gesteld voor wat betreft het materiaal en verdichting van de kern van de steunberm. Hierop zijn enkele wijzigingen aangebracht.

Vanwege de wijzigingen is de sluitingsdatum gewijzigd naar 26 mei 2025, 12:00 uur

## **Vraag en antwoord**

**Ref.nr.** 20                      **Onderwerp:**  
Aanvullende vraag mbt aanvulling en verdichting

**Vraag:**  
bpmr 410120; Mag in plaats van zand steenachtig materiaal met gradatie van 0-120 toegepast worden in de kern van de steunberm?

**Antwoord:**  
Dat is akkoord.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Oeverconstructie Park Maasdonk

**Beantwoord op:** 14 mei 2025

**Ref.nr.** 21                      **Onderwerp:**  
Verdichten zandpakket onderwater

**Vraag:**  
bpmr 410140; De verdichtingseis van 20mpa onderwater is niet haalbaar.  
Kan hier een aangepaste eis voor geformuleerd worden?

**Antwoord:**

Als er op basis van nasonderingen volgens de correlatie van Jamiolkowsky aangetoond kan worden dat de relatieve dichtheid van het zandpakket 80% is, dan is dit ook akkoord (dan vervalt de eis van 20mpa).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Oeverconstructie Park Maasdonk

**Beantwoord op:**

14 mei 2025