

Leidraad



Leidraad Inkoop

Datum: 07-04-2025

Versie: 1.1



Inhoud

1. Inleiding	4
1.1 Aanbesteder	4
1.2 Communicatie	4
1.3 Aanbestedingsdocumenten	4
1.4 Gunningscriterium	5
1.4.1 Gunningscriterium 1	8
1.4.2 Gunningscriterium 2	9
1.4.3 Gunningscriterium 3	10
1.5 Samenvoeging van opdrachten	12
2. Informatie over de opdracht	13
2.1 Opdrachtgever	13
2.2 Omschrijving van de opdracht	13
3. Aanbestedingsprocedure	14
3.1 Type opdracht	14
3.2 Procedure	14
3.3 Planning	14
3.4 Nadere Inlichtingen	15
3.5 Inschrijven	15
4. Eisen aan de inschrijver	15
4.1 Uitsluitingsgronden	16
4.2 Eisen aan de inschrijver	16
4.3 Combinatie	16
5. Eisen aan de inschrijving	17
5.1 Gestandsdoeningstermijn	17
5.2 Algemene inschrijvingsvereisten	17
5.3 Beoordeling en gunning	17
5.4 Gelijke stand	18
5.5 Rechtsbescherming	18
5.6 Klachtenregeling	19
6. Overige bepalingen	19
6.1 Vergoeding	19
6.2 Opmerkingen naar aanleiding van deze inschrijvingsleidraad	19
6.3 Geheimhouding	19
6.4 Werken met voertuigen/machines	19
6.5 Beëindigen overeenkomst	20
6.6 Technische- en/of beroepsbekwaamheid	20
6.7 Geschiktheidseisen technische bekwaamheid (knock-out)	20
6.8 Kerncompetentie	20

6.9 Referenties	21
7. Programma van eisen	21
7.1 Algemeen	21
7.2 Eisen aan garantie	22
7.3 Eisen aan producten	22
7.4 Levertijden en plaatsing	23
7.5 Eisen aan de uitvoering	24
7.6 Definities	25

1. Inleiding

Dit document is onderdeel van de aanbestedingsdocumenten van de RAAMOVEREENKOMST **“Leveren en plaatsen speel- en sporttoestellen”** dat wordt aanbesteed met kenmerk (Z/25/236487). Het betreft een aanbesteding van het type levering en dienst.

Bij deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van het aanbestedingsplatform www.Tenderned.nl (hierna aanbestedingsplatform).

Deze aanbesteding is op het aanbestedingsplatform gepubliceerd, waarbij ondernemers in de gelegenheid worden gesteld tot het doen van een inschrijving.

Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor een tijdige inschrijving op het aanbestedingsplatform. Houdt u hierbij rekening met eventuele storingen op het aanbestedingsplatform en schrijf tijdig in.

1.1 Aanbesteder

Gemeente Land van Cuijk

Postadres

Postbus 177, 5830 AD Boxmeer

Vestigingsadres

Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer

1.2 Communicatie

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure en/of de aanbestedingsdocumenten dient plaats te vinden via het aanbestedingsplatform.

De aanbesteder staat niet toe dat gegadigden op andere wijze en met andere medewerkers van de aanbestedende dienst over deze aanbesteding communiceren anders dan in deze paragraaf is beschreven.

Indien de inschrijver op een andere wijze communicatie heeft met betrekking tot deze aanbesteding, leidt dat tot uitsluiting.

1.3 Aanbestedingsdocumenten

De volgende aanbestedingsdocumenten zijn als bijlage toegevoegd bij de uitnodiging voor deze opdracht:

- Algemene inkoopvoorwaarden 2022 voor leveringen en diensten, gemeente Land van Cuijk
- Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Land van Cuijk
- Handboek bomen 2022
- Verklaring omtrent Russische betrokkenheid
- Kadernotitie Social Return
- Social Return Format aanleveren contactgegevens

- Modelverklaring Referentie: Leveren en plaatsen- en sporttoestellen
- Inschrijvingsbiljet
- Format Plan van Aanpak
- Invuldocument GC3
- In te dienen documenten

1.4 Gunningscriterium

Het gunningscriterium is Beste Prijs-Kwaliteits-Verhouding (BPKV). Zie hieronder de motivering.

Speeltoestellen zijn geen homogeen product en daarom wordt op basis van de catalogi van de inschrijver gewaardeerd. Door deze catalogi op de onderdelen, productassortiment, prijs, duurzaamheid, responstijden en garantie te beoordelen, tracht de gemeente om het product speeltoestellen zoveel als mogelijk homogeen te maken en objectief te beoordelen. Daarbij realiseert de gemeente zich, dat dit niet voor de volle honderd procent lukt en dat sommige onderdelen slechts subjectief zijn te bepalen. Door met tenminste drie beoordelaars naar deze onderdelen te kijken, tracht de gemeente ook dit onderdeel zoveel als mogelijk te objectiveren.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen worden de navolgende gunningscriteria gehanteerd:

Gunningscriterium	Hoofdcriteria	Subcriteria	Maximaal te behalen punten
PKV	Prijs	Kortingspercentage	200
	Kwaliteit	GC1 Vormgeving & Diversiteit	300
		GC2 Duurzaamheid & Circulariteit	160
		GC3 Garantie & Responstijd	340

Totaal beoordeling

Per criterium is aangegeven wat het maximaal aantal punten is wat voor dit criterium behaald kan worden. In de paragrafen hieronder is uitgewerkt op welke wijze per inschrijving tot een score (aantal punten) gekomen wordt. Na de beoordeling wordt het aantal punten van zowel prijs als kwaliteit bij elkaar opgeteld om de rangorde te bepalen. De inschrijver met het hoogste aantal punten is nummer 1 in de rangorde.

Onderdeel prijs (max. 200 punten)

De inschrijver met de hoogste kortingspercentage ontvangt het maximaal aantal punten voor prijs.

De opdrachtgever wenst een inzicht te krijgen in de hoogte van de prijzen in catalogus. Wij realiseren ons dat dit beeld, als gevolg van kwaliteits- en uitvoeringsverschillen mogelijk niet helemaal zuiver is. Het aangeboden kortingspercentage geldt voor het complete assortiment van de opdrachtnemer uit de digitale catalogus 2025 en bijbehorende prijslijst met bruto prijzen excl. BTW. De korting is alleen van toepassing voor de te leveren speel- en sporttoestellen, dus niet voor montage en installatie.

Als de catalogus gedurende de looptijd van de raamovereenkomst wordt uitgebreid met een nieuw assortiment geldt deze korting ook voor het nieuwe assortiment.

Het kortingspercentage waarmee wordt ingeschreven is binden voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst, inclusief opties tot verlenging en gelden voor het assortiment speel- en sporttoestellen uit de vigerende catalogus exclusief montagekosten.

Catalogusprijzen zijn op basis van franco levering op het door de opdrachtgever afgegeven adres. De opdrachtnemer hanteert geen drempelbedragen of toeslagen voor minimale orderwaarde.

Het kortingspercentage dient een positief getal te zijn en afgerond op maximaal twee (2) decimalen. De maximale korting die verleend mag worden is 25%.

Naast het indienen van het kortingspercentage levert de inschrijver het volgende aan:

- Een verwijzing naar de vigerende (digitale) catalogus van speel- en sporttoestellen.
- Een overzicht (in PDF) met de catalogusprijzen van zowel speel- en sporttoestel alsmede montagekosten. De prijzen op dit overzicht dienen overeen te stemmen met de prijzen op de website van de inschrijver zoals die op de datum van de aanbesteding van toepassing zijn. Eventuele verschillen tussen het ingediende overzicht en prijzen zichtbaar op de website kunnen als knock-out beoordeeld worden.

Tevens wenst de aanbestedende dienst een inzicht te krijgen in de hoogte van de prijzen die zij gedurende de looptijd van de overeenkomst gaat betalen. Die nettoprijs is gebaseerd op een door de leverancier te verstrekken korting. De korting die de leverancier geeft bij de inschrijving zal gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst worden gehanteerd voor alle te leveren toestellen.

Nadere toelichting

In de optiek van de opdrachtgever is prijs een onderdeel van de gunningvoorwaarden. Omdat er sprake is van een niet homogeen product, is het vergelijken van prijzen, in verhouding tot technische kwaliteit lastig, zo niet onmogelijk. Het is per definitie niet zeker dat een lagere prijs voor minder kwaliteit staat, net zo als dat een hogere prijs niet op voorhand een hogere kwaliteit betekent. Het bij veel aanbestedingen voorkomende gunningscriterium 'verleende korting' daarentegen alleen is ook geen garantie dat daarmee die inschrijver het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbiedt. Mede daarom is het aandeel prijs in deze aanbesteding minimaal.

Prijsindexatie van de ingediende catalogusprijs geschiedt op basis van indexatie omschreven bij artikel 5.5.

De formule voor het toekennen van (afgeronde) punten is als volgt:

(verleende korting/hogste korting) * max aantal punten

maximale score in voorbeeld		200	
inschrijver A	korting	20,40 %	score 200
inschrijver C	korting	15,00 %	score 147
inschrijver B	korting	17,50 %	score 172

Onderdeel kwaliteit (max. 800 punten)

De kwaliteit wordt beoordeeld op basis van de in onderstaande tabel genoemde criteria. Besteed hieraan in uw offerte aandacht aan.

Voor elk van de genoemde criteria kan de inschrijver een maximaal aantal punten scoren. Voorbeeld er kan een maximale score voor een onderdeel worden behaald van 100 punten. Op dit onderdeel scoort de partij *Matig passend en geborgd*. Zij scoren vervolgens voor dit onderdeel 20 punten.

Betekenis	Punten per subgunningscriterium
Geen uitwerking: Het criterium is in zijn geheel niet beantwoord. Of: er is wel een uitwerking gegeven maar deze uitwerking heeft aantoonbaar geen betrekking op het betreffende criterium en/of het criterium kan in zijn geheel niet beoordeeld worden.	0% van het per subgunningscriterium maximaal aantal te behalen punten.
Matig passend en geborgd: De gevraagde beschrijving geeft matig inzicht om te bepalen of de doelen en/of maatregelen als passend kunnen worden beoordeeld en/of zijn niet van toegevoegde waarde en/of niet realistisch/haalbaar.	20% van het per subgunningscriterium maximaal aantal te behalen punten.
Voldoende passend en geborgd: Een deel van de gevraagde aspecten worden (te) beperkt kwalitatief uitgewerkt/ onderbouwd en/of zijn beperkt van toegevoegde waarde en/of beperkt realistisch/haalbaar.	50% van het per subgunningscriterium maximaal aantal te behalen punten.
Goed passend en geborgd: De gevraagde aspecten worden overwegend goed kwalitatief uitgewerkt/onderbouwd en/of hebben aanzienlijke meerwaarde met controleerbare afspraken en	75% van het per subgunningscriterium maximaal aantal te behalen punten.

toezeggingen en zijn overwegend realistisch en haalbaar.	
Uitstekend passend en geborgd: Alle gevraagde aspecten worden goed kwalitatief uitgewerkt/onderbouwd en/of hebben zeer veel meerwaarde en/of overtreft de gevraagde elementen met controleerbare afspraken en toezeggingen en zijn realistisch en haalbaar.	100% van het per subgunningscriterium maximaal aantal te behalen punten.

Het onderdeel kwaliteit is onderverdeeld in drie (3) gunningscriteria (CG) deze zijn hieronder gespecificeerd.

1.4.1 Gunningscriterium 1

GC1 Vormgeving, verscheidenheid en diversiteit assortiment speeltoestellen (300 punt)

Voor dit onderdeel dient onder andere de catalogus aangeleverd te worden. Websiteverwijzingen zijn ook toegestaan.

Doelstelling

Speel- en sportterreinen leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Toestellen mogen geen inbreuk maken op de visuele kwaliteit van de omgeving. De toestellen zijn naast functioneel ook inpasbaar in de omgeving en worden gekenmerkt door een hoogwaardig materiaalgebruik. Tevens wil de opdrachtgever inzicht krijgen van het aantal variaties en verdeling over de leeftijdscategorieën van het assortiment van de opdrachtnemer.

De inschrijver beantwoordt in het plan van aanpak het volgende:

Sub-gunningscriterium	Maximale score
a) Breedte van het assortiment: Welke keuzevrijheid bestaat er (zoals kleurgebruik) zonder meerkosten?	80
b) Diepte van het assortiment: Welke keuzevrijheid (bijvoorbeeld modulair etc.) bestaat er in het assortiment toestellen?	80
c) Hoe wordt een optimale speelwaarde, uitdaging en functionaliteit bereikt voor alle leeftijdsgroepen en doelgroepen? Zijn toestellen aanpasbaar naar leeftijds- en/of doelgroep?	50
d) Zijn de speeltoestellen inclusie? Beschikbaar voor mindervalide en welke mogelijkheden zijn er om toestellen hier op aan te passen?	90

In een samenvatting van maximaal twee (2) A4 (*enkelzijdig*) dient u bovenstaande onderwerpen geanonimiseerd te beantwoorden voor uw assortiment. De complete catalogus of website dient de inhoud van deze samenvatting te bevestigen.

1.4.2 Gunningscriterium 2

GC2 Duurzaamheid en circulariteit van speel- en sporttoestellen (160 pnt)

De inschrijver wordt verzocht aan te geven welk massapercentage van het toegepaste materiaal in het eindproduct wordt vertegenwoordigd door circulaire materialen, dat wil zeggen: hergebruikt, gerecycled en/of biobased. (= *massa hergebruikt, gerecycled en/of biobased materiaal gedeeld door de totale massa*). Naarmate een groter aandeel van het toegepaste materiaal in het eindproduct circulaire materialen betreft, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd.

Daarnaast wordt verzocht om aan te geven hoe de installatiepartner bijdraagt aan duurzaamheid. Dit wordt getoetst aan de hand van de CO2-prestatieladder (40 pnt.)

Doelstelling

De opdrachtgever streeft naar circulariteit en het toepassen van duurzame toestellen. Een verhoging van de levensduur en afschrijvingstermijnen van de speel- en sportvoorzieningen. In dit criterium wordt het behoud van onderdelen waarvan de speel- en sporttoestellen gemaakt zijn beloond en het behoud van de grondstoffen waar die onderdelen van gemaakt zijn.

De inschrijver beantwoordt in het plan van aanpak het volgende:

Sub-gunningscriterium	Maximale score
a) Welk massapercentage van het toegepaste materiaal in het eindproduct wordt vertegenwoordigd door circulaire materialen en hoe wordt dit aantoonbaar gemaakt?	80
b) Wat zijn de mogelijkheden tot terugname en hergebruik van de toegepaste materialen in geval van vervanging na einde van de levensduur buiten de garantietermijn?	40

In een samenvatting van maximaal twee (2) A4 (*enkelzijdig*) dient u bovenstaande onderwerpen geanonimiseerd te beschrijven. Exclusief de voorpagina en inhoudsopgave. Indien het plan bestaat uit meer dan twee (2) pagina's worden enkel de eerste twee pagina's in de beoordeling meegenomen.

Inschrijver levert verifieerbaar bewijs van:

- Welk aandeel (op gewichtsbasis) van het totale product een circulair materiaal betreft en een verdeling over de verschillende circulaire oplossingen: hergebruikt, gerecycled, biobased;

Voor hergebruikt:

- Welke onderdelen hergebruikte onderdelen zijn;
- Welke oorsprong de hergebruikte product(onderdel)en hebben en welke functies (en eventueel prestatie) zij voorheen vervulden;
- De garantietermijn(en) van hergebruikte producten / productonderdelen.

Voor gerecycled:

- Welke herkomst de gerecyclede materialen hebben.

Voor biobased:

- Welke oorsprong de biobased materialen hebben.

Circulaire materialen kunnen slechts in overleg met de opdrachtgever afwijken van de gestelde eisen in het PvE.

Aanvullend dient de inschrijver een geldend certificaat van de installatiepartner toe aan de inschrijvingsstukken.

Hierbij worden de volgende punten gegeven.

Sub-gunningscriterium	Score
a) De installateur is aantoonbaar gecertificeerd voor tenminste trede 4 of 5 van de CO2 prestatieladder	40
b) De installateur is aantoonbaar gecertificeerd voor tenminste trede 3 van de CO2 prestatieladder	25
c) De installateur is aantoonbaar gecertificeerd voor tenminste trede 1 of 2 van de CO2 prestatieladder	10
d) De installateur is niet aantoonbaar gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder	0

1.4.3 Gunningscriterium 3

GC3 Garantie en Responstijd/Service (340 pnt)

De opdrachtnemer wordt verzocht aan te geven hoeveel garantie zij geven op de aangeboden speel- en sporttoestellen. Naarmate er langere garantie wordt afgegeven, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd. Daarnaast werkt de opdrachtgever graag met een langdurige samenwerking, dit samenwerkingsverband gaat en staat met vertrouwen en binding.

Doelstelling

De garantie die wordt afgegeven door de opdrachtnemer zegt de opdrachtgever iets over het vertrouwen in uw eigen producten. Bovendien geeft garantie de opdrachtgever ook houvast. Drie (3) jaar garantie is een harde eis voor de opdrachtgever.

Vanaf het vierde jaar kan de opdrachtnemer aangeven welk percentage van elke reparatie voor kosten komt van de opdrachtnemer. Hoe hoger het percentage, des te meer punten er worden toegekend. Vanzelfsprekend heeft de garantie betrekking op normaal gebreken, extreme vormen van vandalisme die hufterproof overschrijdend zijn vallen hier niet onder. Ook bewegende onderdelen die aan reguliere slijtage onderhevig zijn, zijn uitgezonderd van de garantie na het derde jaar.

Daarnaast vindt de opdrachtgever service erg belangrijk. Wanneer er sprake is van een defect, dan is het fijn dat de opdrachtnemer zo snel mogelijk reageert en acteert. Hoe sneller er wordt gereageerd

en geacteerd, des te meer punten er worden toegekend. Indien de opdrachtnemer de gemaakte afspraken niet nakomt brengt de opdrachtgever een boete van € 250.—per verzuim in rekening.

De inschrijver vult **bijlage 9 invuldocument GC3** in.

Sub-gunningscriterium		Maximale score
a)	Garantie - 1 punt per 5% garantie, jaarlijks maximaal 20 punten te behalen.	240
b)	Responstijd reageren - Punten conform bijlage	100 (bij verhogen boete)

Toelichting garantie

Met het geven van garantie op een product, spreekt een leverancier of producent zijn vertrouwen in het eigen product uit. De opdrachtgever is van mening dat een product door de inschrijver voor een periode van tenminste 3 jaar voor de volle 100% gegarandeerd moet worden. Een inschrijver die hier niet aan kan of wil voldoen, zal dan ook worden uitgesloten voor gunning van de opdracht.

Een inschrijver kan het vertrouwen dat wij in zijn product hebben vergroten door een langere garantieperiode aan te bieden. Deze langere garantie kan geheel en/of afbouwend zijn. Het spreekt voor zich dat hoe langer de garantie duurt en hoe minder deze wordt afgebouwd, des te hoger de inschrijving beoordeeld wordt. De opdrachtgever vraagt de opdrachtnemer om over de periode van jaar 4 tot en met jaar 15 aan te geven; of en zo ja, hoeveel aanvullende garantie u de opdrachtgever biedt. Per jaar aanvullende garantie dat wordt aangeboden, kunt u maximaal 20 punten krijgen. Die 20 punten krijgt men als er 100% garantie geboden wordt in het betreffende jaar. Voor elke 5% of deel daarvan dat er minder garantie geboden wordt kent de opdrachtgever 1 punt minder toe.

Maximaal kunt u op dit onderdeel 240 punten scoren.

Vervangingskosten worden als volgt definieert:

Alle kosten die met de vervanging van het beschadigde of defecte onderdeel zijn gemoeid, zowel leverantie en uurlonen voor montage en demontage alsmede de kosten voor afvoer ten behoeve van recycling of vernietiging.

Toelichting respons en service

Responstijden bij klachten en garantie zijn voor de opdrachtgever belangrijk. Daarom krijgen opdrachtnemers die de opdrachtgever veel toezegt ook een hogere beoordeling. De opdrachtgever vindt responstijden zelfs dermate belangrijk dat de inschrijver de mogelijkheid wordt geboden om zijn toezegging te bekrachtigen door de standaardboete die oplegt is bij het niet nakomen van de toezegging te verhogen. De inschrijver kan de boete die hij bij niet nakomen van de toezegging krijgt, tot maximaal drie (3) keer verhogen. Daar staat dan vanuit de opdrachtgever ook iets tegenover, namelijk dat de punten die op deze onderdelen worden toegekend, met een factor tot maximaal vier (4) worden verhoogd (*zie staffel op het invuldocument*).

Het niet nakomen van de afspraken en toezeggingen op responstijden geeft een boete van € 250.— op de lopende of komende order.

De inschrijver kan in basis maximaal 25 punten verdienen met het toezeggen van snelle responstijden. Echter door het verhogen van de toegekende boete tot maximaal $25 \cdot 4 = 100$ punten.

In het geval u aangeeft een responstijd van:

- a. meer dan 5 werkdagen echter doch minimaal binnen 7 werkdagen te hanteren krijgt u 0% van het maximale aantal punten;
- b. minder dan 5 werkdagen te hanteren krijgt u 20% van het maximale aantal punten;
- c. minder dan 4 werkdagen te hanteren krijgt u 60% van het maximale aantal punten;
- d. minder dan 2 werkdagen te hanteren krijgt u 80% van het maximale aantal punten;
- e. minder dan 1 werkdagen te hanteren krijgt u 100% van het maximale aantal punten;

Als eerste werkdag geldt de eerstkomende werkdag na het melden van de storing of het gebrek. Als responstijdstip geldt de eerste dag waarop daadwerkelijk een aanvang is gemaakt met het inventariseren en aansluitend direct verhelpen van het gebrek/oplossen van de storing. Daarbij gelden voor eventuele levertijden van niet alledaagse materialen de tijden zoals genoemd in deze leidraad.

Percelen

De aanbestedende dienst heeft er voor gekozen om de opdracht niet in percelen te verdelen.

Aangezien deze aanbesteding een raamovereenkomst betreft met vijf (5) raamcontractanten vindt de opdrachtgever het niet relevant om de aanbesteding in verschillende percelen te verdelen. Eventuele andere werkzaamheden worden via een ander aanbestedingstraject aanbesteed.

1.5 Samenvoeging van opdrachten

Niet van toepassing.

2. Informatie over de opdracht

2.1 Opdrachtgever

Contactgegevens opdrachtgever:

Gemeente Land van Cuijk

Postbus 177

5830 AD Boxmeer

Contactpersoon tijdens aanbestedingsprocedure

Gemeente Land van Cuijk

Postbus 177

5830 AD Boxmeer

2.2 Omschrijving van de opdracht

De opdracht bestaat uit het:

“Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen in de gemeente Land van Cuijk” conform de, in Nederland, wettelijke gestelde eisen. Inclusief alle bijkomende werkzaamheden en kosten zoals; transport, assemblage, laden en lossen van de speel- en sporttoestellen, alsmede KLIC-meldingen.

Met deze aanbesteding beoogt de opdrachtgever een raamovereenkomst te sluiten om in eerste instantie de komende twee jaar snel en slagvaardig tot renovatie van speeltuinen te komen. Door middel van deze aanbesteding wil de aanbestedende dienst komen tot een raamovereenkomst met vijf partijen. De verdeling van de opdrachten binnen deze partijen staat op voorhand niet vast. De keuze van te leveren materialen is onder andere afhankelijk van keuzes die bewoners, buurt en wijkcomités maken. Streven is echter om de opdrachten gelijkwaardig onder de contractanten te verdelen. Echter door inspraak van bewoners kan deze verdeling niet worden gegarandeerd

Het verwachte omzetvolume voor deze raamovereenkomst voor de voorziene duur van de raamovereenkomst bedraagt circa € 450.000,-- per jaar.

De opdrachtgever wil in totaal met vijf (5) partijen deze (raam)overeenkomst afsluiten. Elke raamovereenkomst geldt, geografisch, voor de gehele gemeente en kent geen omzetgarantie.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee (2) jaar van 1 augustus 2025 tot en met 31 juli 2027 met een optie voor verlenging van vier (4) maal één (1) jaar tot uiterlijk 31 juli 2031.

De werkwijze na gunning is als volgt:

- 1) Uit deze aanbesteding volgen maximaal vijf (5) opdrachtnemers.
- 2) Op basis van het Programma van Eisen, gemeentelijk beleid, bewonerswensen en een vastgesteld budget zal voor de te renoveren speel- of sportlocatie een Definitief Ontwerp (DO) gemaakt worden.
- 3) De opdrachtnemer maakt een offerte voor het leveren en plaatsen van de speel-en sporttoestellen conform het DO van het betreffende speel- of sportterrein.
- 4) Na overeenstemming over de prijsstelling, krijgt de opdrachtnemer een deelopdracht voor de uitgebrachte offerte.

- 5) De civieltechnische- en groenwerkzaamheden voor de te renoveren speel- of sportterreinen, worden via andere raamovereenkomsten door derden gerealiseerd.
- 6) Opleveren werkzaamheden door middel van een oplevering met een medewerker van de opdrachtgever, inclusief het indienen van alle benodigde documenten waaronder certificaten van de geplaatste toestellen.
- 7) Uitvoeren van benodigde werkzaamheden volgend uit de oplevering.
- 8) Uitvoeren van benodigde werkzaamheden binnen de gestelde garantieperiode.

De opdrachtgever is van plan om per speellocatie speel- en sporttoestellen in te kopen, voornamelijk in het kader “vervangen één op één”.

Voor grotere locaties kan een aanvraag gedaan worden om als leverancier hier een ontwerp van te maken en daarbij de kennis te delen met de opdrachtgever. Dit zal nagenoeg altijd gebeuren in concurrentie met een van de andere raamcontractanten. Inwoners van de gemeente kunnen participeren in de keuze van het definitieve plan. Het maken van zo'n ontwerp wordt geacht in de eenheidsprijzen van de speel- en sporttoestellen te zitten.

Geen afnameverplichting

De aanbestedende dienst heeft met inachtneming van de genoemde expansieruimte het verwachte omzetvolume zorgvuldig geraamd. Desondanks kan zij geen omzetgarantie bieden voor de duur van de overeenkomst. Neerwaartse afwijkingen van het omzetvolume, ook indien geen afname plaatsvindt, leiden dan ook nimmer tot een schadevergoeding in welke zin dan ook.

Niet kunnen leveren

Indien een leverancier een specifiek toestel niet kan leveren, dan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om bij derden dat specifieke toestel aan te kopen, zonder dat hier enige verplichting ten opzichte van de gecontracteerde leverancier tegenover staat.

3. Aanbestedingsprocedure

3.1 Type opdracht

Deze opdracht heeft betrekking op een aanbesteding van het type:Levering en Diensten

3.2 Procedure

Omschrijving van de te volgen aanbestedingsprocedure.

Er is gekozen voor een Europees openbare aanbesteding vanwege een aanbesteding boven het Europese drempelbedrag.

3.3 Planning

De concept-aanbestedingsplanning die wordt gehanteerd is opgenomen op het aanbestedingsplatform onder het tabblad 'planning'.

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

De opening van de inschrijvingen kan niet worden bijgewoond door de inschrijvers.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Eventuele wijzigingen van deze data worden bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen of via de berichten box van TenderNed.

3.4 Nadere Inlichtingen

Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden en/of onvolledigheden en/of onduidelijkheden in de aanbestedingsstukken tegenkomen, dan dient dit bij de schriftelijke vragenronde te worden aangegeven. Van inschrijvers wordt ter zake een proactieve houding verwacht. Niet, dan wel niet tijdig gesignaleerde tegenstrijdigheden, onvolkomenheden, onvolledigheden en/of onduidelijkheden zijn voor risico van de inschrijver. Dit betekent dat een inschrijver geen rechtsgeldig beroep meer kan doen op die tegenstrijdigheden, onvolkomenheden, onvolledigheden en/of onduidelijkheden die niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was geweest. De inschrijver heeft in die situatie zijn rechten verwerkt.

Tot het in de planning vermelde tijdstip wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen voor de nota van inlichtingen, die betrekking hebben op deze aanbesteding en/of de bijbehorende documenten. Bij iedere vraag dient nadrukkelijk te worden aangegeven op welke paragraaf van welk document de vraag betrekking heeft. Vragen die na het vermelde moment worden gesteld, worden niet meer in behandeling genomen.

Wordt op andere wijze dan bovenstaand contact gezocht met de aanbestedende dienst en/of haar adviseurs in het kader van deze aanbesteding, dan kan de aanbestedende dienst besluiten de betreffende inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan deze aanbesteding.

De definitieve versie van de nota van inlichtingen wordt verstrekt via TenderNed op de datum die vermeld is in de planning. Alle binnengekomen vragen worden anoniem gemaakt. De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de aanbestedingsstukken waarbij aanbesteder is bevoegd op eigen initiatief nadere inlichtingen te verstrekken.

Door de aanbesteder verstrekte nota('s) van inlichtingen vormen onderdeel van het contract.

3.5 Inschrijven

Voor informatie omtrent de inschrijving zie het aanbestedingsplatform.

4. Eisen aan de inschrijver

4.1 Uitsluitingsgronden

In de Eigen Verklaring die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd, zijn de van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden opgenomen. De aanbestedende dienst past alleen de uitsluitingsgronden toe die als relevant worden gezien voor de uitvoering van deze opdracht. Om zeker te zijn dat de Eigen Verklaring de gegevens weergeeft die de aanbestedende dienst heeft ingevuld, dient deze Eigen Verklaring geopend te worden in Adobe Reader.

Van de inschrijvers met de beste prijs/kwaliteit / laagste prijs wordt gevraagd om binnen 7 dagen na het verzoek de volgende documenten als bewijsstuk te overleggen:

- een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister (deze kopie is niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de aanbestedingsdatum);
- een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan twee jaar;
- een verklaring van de Belastingdienst (verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen), die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden.

Let op! Het aanvragen van een gedragsverklaring of een verklaring van de Belastingdienst neemt enige tijd in beslag. Wij adviseren dan ook deze aanvraag, indien nodig, te doen gedurende de aanbestedingsperiode zodat, wanneer de aanbestedende dienst deze documenten opvraagt, de documenten binnen de termijn van zeven dagen kunnen worden aangeleverd.

4.2 Eisen aan de inschrijver

Een ondernemer kan zich beroepen op andere natuurlijke- of rechtspersonen. Indien de ondernemer zich beroept op andere natuurlijke – of rechtspersonen dient de ondernemer dit te vermelden in het UEA, deel IIC.

De ondernemer dient in voorkomend geval:

- de aanbesteder aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van die andere natuurlijke of rechtspersonen;
- die andere natuurlijke of rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Indien de opdracht aan de ondernemer wordt verleend is hij tot deze inzet verplicht.

De ondernemer verstrekt de aanbesteder daartoe bij inschrijving een rechtsgeldig door alle partijen ondertekend UEA.

4.3 Combinatie

Indien er door twee of meer ondernemers gezamenlijk wordt ingeschreven moeten de

afzonderlijke ondernemers van dit samenwerkingsverband, verklaren dat zij elke na opdrachtverlening de hoofdelijke aansprakelijkheid, voor nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, aanvaarden. De ondernemers van het samenwerkingsverband verstrekken de aanbesteder (bij inschrijving) daartoe elk een rechtsgeldig volledig ingevulde en ondertekend UEA.

5. Eisen aan de inschrijving

5.1 Gestandsdoeningstermijn

De gestandsdoeningstermijn bedraagt minimaal zes (6) maanden. Gedurende deze termijn is de inschrijving onherroepelijk. Indien er ten aanzien van de voorgenomen gunning een civielrechtelijk kort geding aanhangig is, zal deze gestandsdoeningstermijn automatisch worden verlengd tot en met 30 kalenderdagen na de dag waarop het vonnis in kort geding in eerste instantie is gewezen. De aanbesteder kan te allen tijde om verlenging van de gestandsdoeningstermijn vragen.

5.2 Algemene inschrijvingsvereisten

Voor de in te dienen bescheiden gelden de volgende voorwaarden:

- De bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
- Alle bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver.
- De inschrijving dient te voldoen aan de gestelde vormvereisten en voorschriften zoals gesteld op het aanbestedingsplatform.

De rechtsgeldigheid van de ondertekening dient te blijken uit een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, welke op verzoek van de aanbesteder overhandigd moet worden.

Indien er sprake is van een gemachtigd persoon die de inschrijvingsdocumenten ondertekent, dient de ondertekenaar over een rechtsgeldige volmacht te beschikken. Het bestaan van deze volmacht dient te blijken uit een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, welke op verzoek van de aanbesteder overhandigd moet worden.

5.3 Beoordeling en gunning

De beoordeling van de inschrijvingen wordt uitgevoerd door een van tevoren vastgesteld inkoopteam. Op basis van het door het inkoopteam opgesteld gunningsadvies neemt de aanbestedende dienst een gunningsbesluit. Het gunningsbesluit wordt aan alle inschrijvers via het aanbestedingsplatform bekend gemaakt.

5.4 Social return

Social return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de aanneemsom te besteden aan (bij voorkeur langdurige) inzet van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In deze overeenkomst is dat bepaald op 2% van de totale omzetwaarde per inschrijver. Dit wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de totaalsom van de deelopdrachten. Dit geldt ook voor de installatiepartner. Dus de leverancier (opdrachtnemer) is verantwoordelijk voor zijn deel gebaseerd op prijs van het speel- of sporttoestel en de installatiepartner is verantwoordelijk voor het deel gebaseerd op installatiekosten van het speel- of sporttoestel. Mocht een leverancier zowel leveren als het plaatsen van het speel- of sporttoestel beide uitvoeren zijn zij uiteraard verantwoordelijk voor de totaalsom.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social return *en hetgeen hierover in bijlage 5 is opgenomen.*

5.5 Gelijke stand

Wanneer twee of meer inschrijvingen exact dezelfde eindscore hebben behaald en om die reden voor gunning in aanmerking komen, wordt de opdracht gegund aan de inschrijver (met de hoogste score) op kwaliteit. Is er op dit criteria een gelijke stand, dan wordt er gegund aan de inschrijver met de laagste inschrijfsom.

Indien er op de laagste inschrijfsom ook een gelijke score is behaald, bepaalt het lot aan welke inschrijver de opdracht wordt gegund. De betreffende inschrijvers worden tijdig op de hoogte gesteld dat er een loting plaatsvindt, waar en wanneer deze plaatsvindt en door wie de loting wordt voltrokken. De betreffende inschrijvers zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde aanwezig te zijn.

Indexering

Bij een meerjarige overeenkomst hanteren wij een maximale indexering via de CBS-index in de voor deze opdracht geldende branche.

5.6 Rechtsbescherming

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van 20 dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Oost Brabant.

5.7 Klachtenregeling

Indien een ondernemer bezwaar heeft tegen (een onderdeel van) deze aanbestedingsprocedure dient zij dit bezwaar voor te leggen aan de aanbestedende dienst zodat zij de mogelijkheid heeft dit bezwaar zo nodig weg te nemen. Mocht de ondernemer menen dat de aanbestedende dienst het bezwaar niet voldoende heeft weggenomen waardoor de ondernemer een klacht wil indienen, dan kan de ondernemer zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts. De klachtenprocedure staat nader uitgewerkt op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts (www.commissievanaanbestedingsexperts.nl).

6. Overige bepalingen

6.1 Vergoeding

De aanbestedende dienst stelt geen vergoeding beschikbaar aan de inschrijvers voor het opstellen en indienen van een inschrijving.

6.2 Opmerkingen naar aanleiding van deze inschrijvingsleidraad

Deze inschrijvingsleidraad is met zorg samengesteld. Als u toch onjuistheden, gebreken of onvolkomenheden in de inschrijvingsleidraad, de bijlagen of de aanbestedingsprocedure tegenkomt, verzoeken wij u om dit direct via het aanbestedingsplatform van de aanbestedende dienst met betrekking tot deze aanbesteding, te laten weten. Tekortkomingen die na het indienen van een inschrijving naar voren komen kunnen de aanbestedende dienst niet worden aangerekend. Door in te schrijven conformeert u zich aan de inhoud van de inschrijvingsleidraad, de bijlagen en de procedure.

6.3 Geheimhouding

Alle in het kader van deze aanbesteding door de aanbestedende dienst verstrekte informatie moet de inschrijver vertrouwelijk behandelen. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Alle inschrijvingen worden na ontvangst eigendom van de aanbestedende dienst en worden vertrouwelijk behandeld.

6.4 Werken met voertuigen/machines

De opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn personeel: indien er gewerkt wordt met voertuigen dan wel machines de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en werkgedrag beïnvloedende middelen. Mocht dit in de praktijk toch voorkomen, dan is de gemeente gevrijwaard van alle aansprakelijkheden en heeft de gemeente de mogelijkheid om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

6.5 Beëindigen overeenkomst

De opdrachtgever is van mening dat een langdurige samenwerking valt en staat met een goede en eerlijke communicatie. Jaarlijks zullen de raamcontractanten beoordeeld worden op klantvriendelijkheid, innovatie, klantgerichtheid, service, meedenken en samenwerking. Mochten de resultaten tegenvallen kan dat leiden tot de beëindiging van de overeenkomst.

6.6 Technische- en/of beroepsbekwaamheid

Inschrijver wordt verzocht twee referenties op te geven per onderstaande kerncompetenties. In het geval een referentie voldoet aan meerdere kerncompetenties mag deze voor de toepasselijke kerncompetenties worden opgegeven.

6.7 Geschiktheidseisen technische bekwaamheid (knock-out)

De basisvereisten of knock-out criteria zijn:

1. De inschrijver is op het moment van inschrijven in het bezit zijn van een geldig kwaliteitsmanagement certificaat op basis van de norm ISO 9001;
2. De inschrijver is op het moment van inschrijven in het bezit zijn van een geldig milieumanagement certificaat op basis van de norm ISO 14001 of CO2 Prestatieladder certificaat minimale trede 3;
3. De inschrijver en/of installatiepartner is op het moment van inschrijven in bezit zijn van een geldig VCA * certificaat voor het assembleren en plaatsen speeltoestellen;

De certificaten dienen bij de inschrijving geüpload te worden.

Indien inschrijver niet voldoet aan een of meer van deze eisen, zal hij van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure worden uitgesloten.

6.8 Kerncompetentie

Inschrijver wordt verzocht twee (2) referenties op te geven per onderstaande kerncompetentie. In het geval een referentie voldoet aan meerdere kerncompetenties mag deze voor de toepasselijke kerncompetenties worden opgegeven.

De volgende kerncompetentie wordt geëist:

- 1) Ervaring in de levering en plaatsing van speel- en sporttoestellen in de openbare ruimte.

De inschrijver moet kunnen aantonen door middel van minimaal twee (2) referentieprojecten dat hij ervaring heeft met het leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen in de openbare ruimte met een opdrachtwaarde van tenminste € 60.000,- gerealiseerd bij één contractant en op één locatie binnen een periode van 1 jaar en uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar.

Bij zijn inschrijving dient de inschrijver de verklaring referentieproject conform **bijlage 6** in te dienen.

6.9 Referenties

Inschrijver dient per kerncompetentie minimaal twee (2) referenties te overleggen met een omschrijving van de prestaties en werkzaamheden die voor deze referent zijn verricht en naar behoren zijn uitgevoerd. Formulier waar de Inschrijver de referenties volledig en juist dient in te vullen is bijgevoegd als **bijlage 6**.

Voor alle opgegeven referenties die de gevraagde kerncompetenties aantonen geldt dat:

- De referentie de naam van de opdrachtgever bevat;
- De referentie een duidelijke beschrijving bevat van de uitgevoerde opdracht;
- De referentie een opdracht betreft die niet langer dan vijf jaar geleden is afgerond;

De beschrijving van de kerncompetenties en ervaringen dient zodanig te zijn dat het de aanbestedende dienst voldoende inzicht verschaft om te kunnen beoordelen of aan de hiervoor genoemde aspecten is voldaan. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de referenties te controleren zonder de Inschrijver hierover te informeren. Inschrijver heeft de referent op de hoogte gesteld dat hij benaderd kan worden door de Aanbestedende dienst. Indien de referentie niet voldoet aan de voornoemde eisen, wordt de Inschrijving terzijde gelegd.

7. Programma van eisen

7.1 Algemeen

- a) De door u te leveren sport- en speeltoestellen voldoen aan de Europese normen:
 - NEN-EN 1176-1-2017 versie oktober 2017 voor wat betreft de speeltoestellen
 - EN16630-4-2015 versie april 2015 voor wat betreft de sporttoestellen
- b) Elk van de door u te leveren sport- en speeltoestellen voldoet aan de op dat moment geldende actuele wettelijke verplichtingen, waaronder de meest recente versie van het Warenwetbesluit Attractie- en Sport- en speeltoestellen (WAS) op het moment van daadwerkelijke levering. Opdrachtnemer overhandigt hiertoe de certificaten en/of logboek aan opdrachtgever als bewijs binnen zeven dagen na plaatsing.
- c) Alle door u geleverde sport- en speeltoestellen worden voorzien van een keurings-certificaat op basis van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en certificaten of buitenlandse keuringsinstellingen die hieraan gelijkwaardig zijn zoals TÜV SÜD Product Service GmbH in München (Duitsland), TÜV SÜD BENELUX bvba in Boortmeerbeek (België) of Westlakes Engineering te Manchester (Engeland).
- d) Sport- en speeltoestellen worden geleverd inclusief plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Het certificaat van het speel- en/of sporttoestel worden tenminste zeven dagen na plaatsing van het speeltoestel digitaal aan opdrachtgever aangeleverd. Sport- en speeltoestellen die op locatie worden gekeurd, zijn hiervan uitgezonderd. Hiervoor geldt dat zo spoedig mogelijk na plaatsing het certificaat digitaal worden overhandigd en worden getekend door opdrachtgever. Eventuele bijkomende kosten, zoals het veilig stellen en/of afschermen van het toestel door bijvoorbeeld bouwhekken, zijn voor rekening opdrachtnemer.

7.2 Eisen aan garantie

- a) Binnen zeven dagen na oplevering worden de certificaten van het toestel en de bijbehorende productbladen, inclusief obstakelvrije zones en valzone (PDF-formaat) verzonden naar de opdrachtgever.
- b) De onderhoudswerkzaamheden aan de speel- en sportvoorzieningen worden op basis van de onderhoudsvoorschriften door de opdrachtgever uitgevoerd gedurende de garantieperiode.
- c) Toestelonderdelen moeten minimaal 15 jaar na plaatsing van het toestel voor vervanging en onderhoud beschikbaar zijn.
- d) Losse onderdelen voor vervanging en onderhoud moeten buiten de garantietermijn binnen 30 kalenderdagen leverbaar zijn.
- e) Onderdelen die ter vervanging worden besteld dan wel onder garantie worden geleverd moeten in de oorspronkelijk geleverde kleur worden geleverd.
- f) Alle geleverde en geplaatste toestellen hebben minimaal voor een periode van tenminste 3 jaar 100% garantie. Een inschrijver die hier niet aan kan of wil voldoen, zal worden uitgesloten voor gunning van de opdracht. Deze garantie geldt op de gehele constructie inclusief assemblage, plaatsing en transport.
- g) Versleten onderdelen binnen de garantietermijn worden kosteloos vervangen.
- h) De garantietermijn op draaiende, bewegend delen en touwen dient minimaal 3 jaar te zijn.
- i) Uitgezonderd van garantie zijn:
 - normale slijtage/onderhoud/verkleuring
 - vandalisme;
 - onjuist onderhoud door een ander (anders dan de inschrijver);
 - onjuiste montage door een ander (anders dan de inschrijver);
 - extreme weersinvloeden.

7.3 Eisen aan producten

- a) In de catalogus en bijbehorende prijslijst beschrijft u minimaal de volgende informatie:
 - Naam, typenummer en afbeeldingen in kleur;
 - Afmetingen, maximale valhoogte, obstakelvrije en valdempende zones;
 - Massapercentage circulaire materialen;
 - Keuzevrijheid zonder meerprijs;
 - Specificatie materialen en spelfuncties;
 - Gelijktijdige gebruiksmogelijkheden voor meerdere kinderen;
 - Geschikte leeftijdscategorieën;
 - Bruto prijs excl. BTW;
 - Montagekosten;
 - Onderhoudsvoorschriften;
 - Garantieperiode.
- b) Per toestel dient de leverancier een digitale tekening, met de bij het toestel behorende obtakelvrije- en valzone, in DWG, DXF of DGN formaat beschikbaar te stellen.

- c) Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient ten minste FSC mix te zijn of gelijkwaardig PEFC of een ander gelijkwaardig certificaat dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber.
- d) Hout dat onder een certificeringssysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de inschrijver.
- e) Voor speeltoestellen waarvan meer dan 25 % van de massa van het eindproduct uit kunststoffen bestaat, moet van de totale hoeveelheid kunststoffen tenminste 50% (gewichtspcenten binnen een product) gerecycled materiaal zijn. Naast post-consumer materiaal mag ook pre-consumer materiaal gebruikt worden.

Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt geproduceerd heeft verlaten. Bij pre-consumer is dit niet het geval (bijv. snijafval bij de productie).

Deze eis geldt niet indien:

- De opdrachtnemer hergebruikte* of refurbished producten levert;
- Voor de toepassing van kunststoffen in touw en vezel versterkte kunststoffen;
- Voor de toepassing van transparante of gekleurde overkappingen (vanwege vertroebeling).

*Definitie hergebruikte producten:

producten of onderdelen die al in gebruik zijn geweest, toegepast in een zelfde nieuw of ander product. Ook het reviseren (refurbishen), oftewel het herstellen en aanpassen van een bestaand product, met behoud of verbetering van de functionaliteit en het herfabriceren (opknappen, herbestemmen) waarbij een nieuw product wordt gemaakt uit onderdelen, componenten en of materialen van afgedankte producten, wordt gezien als 'hergebruik'. Gerecyclede grondstoffen vallen niet onder deze definitie, aangezien deze via een omvormproces zijn verkregen; bij recycling wordt de oorspronkelijke vorm van het product niet behouden.

- f) Het door u toegepaste kunststof is minimaal 5 jaar kleur- en vormvast.
- g) Glijgoten die gemaakt zijn van RVS dienen van minimaal 2 mm dik blank roestvaststaal gemaakt te zijn.
- h) Alle toestellen dienen volledig vandalisme bestendig en toepasbaar in de openbare ruimte te zijn.

7.4 Levertijden en plaatsing

- a) Er geldt een maximale levertijd van 10 weken na schriftelijke bestelling van sport- en speeltoestellen zoals opgenomen in de catalogus. Indien deze termijn niet nagekomen kan worden houden wij 5% op de factuur van de betreffende bestelling in, of zijn wij gerechtigd de opdracht kosteloos in te trekken.
- b) Er geldt een maximale levertijd van 14 weken na schriftelijke bestelling specifieke/complexere toestellen. Indien deze termijn niet nagekomen kan worden houden wij 5% op de factuur van de betreffende bestelling in, of zijn wij gerechtigd de opdracht kosteloos in te trekken.

- c) Indien het speel- of sportterrein tijdens het plaatsingsproces onbewaakt wordt achtergelaten, wordt deze zodanig afgesloten dat het niet kan worden betreden. De kosten hiervan komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- d) Opdrachtnemer doet, voorafgaand aan het leveren en plaatsen van sport- en speeltoestellen (via een nadere deelopdracht), een KLIC-melding en/of graaft een proefsleuf. Deze kosten zijn voor de rekening van opdrachtnemer.
- e) De opdrachtnemer garandeert dat werkzaamheden in een aaneengesloten periode binnen de overeengekomen planning worden uitgevoerd. Op verzoek van de opdrachtgever dient opdrachtnemer aan te tonen dat er sprake is (geweest) van onwerkbaar dagen.
- f) Voor verdere eisen betreffende de uitvoering en oplevering van de werkzaamheden wordt verwezen naar de van toepassing zijnde Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV).
- g) De maximale tijd tussen levering van sport- en speeltoestellen en daadwerkelijke installatie bedraagt maximaal twee (2) weken.

7.5 Eisen aan de uitvoering

- a) Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid tot het moment van oplevering. Indien nodig schermt de opdrachtnemer de locatie af met bouwhekken. De kosten voor deze voorziening zijn voor rekening van de opdrachtnemer zolang de locatie niet opgeleverd is.
- b) In uw prijs dienen alle bijkomende kosten zoals, niet uitputtend, transportkosten, KLIC-melding, grondwerk voor het plaatsen van toestellen, het afvoeren van (vrijkomende grond/zand) naar een, door het bevoegd gezag, erkende verwerker te zijn opgenomen.
- c) Er dient altijd een Nederlands sprekende medewerker in de werkploeg aanwezig te zijn.
- d) Vrijkomende gaten worden in een aaneengesloten werkgang aangevuld en geëgaliseerd met gebiedseigen grond of teelaarde.
- e) Vrijgekomen materiaal en grond wordt dagelijks afgevoerd.
- f) Indien nodig worden verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96 B toegepast.
- g) Opdrachtgever raadpleegt voorafgaand aan het leveren en plaatsen de site Melvin (weg)werkzaamheden en evenementen (<https://melvin.ndw.nu/public>) om inzage te krijgen in de wegafsluitingen of omleidingsroutes die betrekking hebben op zijn werkzaamheden. Alle benodigde kosten dienen in de offerte te zijn inbegrepen.
- h) De leverancier zorgt ervoor dat de KLIC-melding en alle benodigde vergunningen, beschikkingen, registratie en/of ontheffingen worden aangevraagd en/of verzorgd. Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangens van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur.
- i) Indien de leverancier voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar en/of beheerder. Gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de leverancier worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.
- j) Alle vrijgekomen materialen van de opgedragen werkzaamheden worden hergebruikt of afgevoerd naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Stortkosten en eventuele opbrengsten

zijn voor de leverancier. De leverancier overhandigt binnen 10 werkdagen na storten de stortbonnen als bewijs aan de opdrachtgever. In geval van hergebruik, geeft de directie dit aan en worden aanvullende afspraken gemaakt.

- k) Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen.
- l) De aannemer draagt zorg voor het speelterrein en dient het terrein achter te laten zoals de aannemer het heeft aangetroffen. De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestaande struiken, vaste planten, bol- en knolgewassen en grassen/kruiden bedraagt:
 - € 50,- per struik of vaste plant;
 - € 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie;
 - € 10,- per strekkende m1 spoorvorming in gras of groenvoorziening;
 - € 50,- per m2 bol- en knolgewassen
- m) De schadevergoeding bij beschadiging aan bomen bedraagt € 500,- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van het Handboek Bomen. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- n) Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke kosten voor herstelwerk/vervanging met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de leverancier zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- o) Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke kosten voor herstelwerk/vervanging met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- p) Tot de schades aan (half-)verharding worden ook de insporing door middel van materieel van de leverancier in verharding benoemd.
- q) De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 20 mm bedragen in onverharde bodems.
- r) Insporing van materieel mag niet voorkomen op verhardingen, halfverhardingen en gazon de kosten voor de te treffen voorzieningen dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.
- s) Schades veroorzaakt door de leverancier worden op de leverancier verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de leverancier.
- t) Tijdens de uitvoeringsperiode zal er periodiek een werk-/voortgangsoverleg plaatsvinden tussen directie en leverancier. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning, projecten en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- u) Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het contract dienen binnen 5 werkdagen te worden afgehandeld. Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.
- v) Gebreken uit de opleverinspectie worden binnen 5 werkdagen door de leverancier hersteld.
- w) Elke speellocatie is minimaal bereikbaar met een minigraver.

7.6 Definities

Hergebruikte producten of onderdelen:

Producten of onderdelen die al in gebruik zijn geweest, toegepast in een zelfde nieuw of ander product. Ook het reviseren (refurbishen), oftewel het herstellen en aanpassen van een bestaand product, met behoud of verbetering van de functionaliteit en het herfabriceren (opknappen,

herbestemmen) waarbij een nieuw product wordt gemaakt uit onderdelen, componenten en of materialen van afgedankte producten, wordt gezien als 'hergebruik'. Gerecyclede grondstoffen vallen niet onder deze definitie, aangezien deze via een omvormproces zijn verkregen; bij recycling wordt de oorspronkelijke vorm van het product niet behouden.

Gerecycled of secundair materiaal:

Grondstoffen die beschikbaar komen gedurende een productieproces en die ingezet worden voor hetzelfde of een ander productieproces. Materiaal dat verkregen is via opwerking van afvalmateriaal. Dit kan een afvalstroom in een productieproces zijn (Pre-consumer fase) of afkomstig van producten die al een eerdere gebruiksfunctie hebben vervuld, zoals consumentenafval. Een product dat geleverd is aan een consument, door de consument gebruikt is en door de consument aangeboden is aan een reststoffenstroom, waarbij die reststoffenstroom aantoonbaar haar weg gevonden heeft van de reststoffenstroom naar de fabrikant die claimt met post-consumer grondstoffen te werken. (Post-consumer fase). Het gaat om materiaal afkomstig uit eerder gebruik of uit reststromen en dat primaire materialen vervangt. Het materiaal kan afkomstig zijn van zowel soortgelijke als andersoortige producten dan het doelproduct. Kenmerkend voor recycling is dat het materiaal gescheiden wordt tot een zo zuiver mogelijke grondstof en aan het begin van een productieproces wordt heringevoerd. Op voorhand van het recyclingproces is doorgaans niet bekend in welk eindproduct het materiaal terecht komt. Er is een bewerking nodig om de materialen opnieuw in te kunnen zetten in de oorspronkelijke of andere toepassing.

Biobased of hernieuwbaar materiaal:

Niet-fossiel materiaal dat is geproduceerd op basis van hernieuwbare grondstoffen. Een hernieuwbare grondstof is een grondstof van biologische oorsprong, exclusief grondstoffen uit geologische afzetting of fossiele grondstoffen, die wordt beheerd en/of geteeld en die na winning binnen 100 jaar terug groeit zonder het betreffende ecosysteem uit te putten. Voor hout geldt dat het voldoet aan de "Dutch Procurement Criteria for Timber" ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, zie criterium '(verwerkt) hout dient aan duurzaamheidseisen te voldoen'.

Indien kunststoffen onderdelen met een gewicht groter dan of gelijk aan 50 gram en een voor markering beschikbaar oppervlak van minstens 5 cm² zichtbaar worden gemarkeerd met een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd. Uitgezonderd zijn onderdelen waarvan de inschrijver kan onderbouwen dat de markering vanwege technische redenen niet mogelijk is.