

- wering van vocht in buiten- en inwendige scheidingsschotten conform Buitelbouwen leerschema (BBL), afdeling 4, paragraaf 4.3.5, artikel 4.118 -wering van vocht van buiten.
- wering van tocht en indringende conform Buitelbouwen leerschema (BBL), afdeling 4.3, paragraaf 4.3.5, artikel 4.120 -waterponen.
- inwendige afscheiding inwendige scheidingsschotten 1.2 m conform Buitelbouwen leerschema (BBL), afdeling 4.2, paragraaf 4.2.1, artikel 4.122 -openeren afscheidingen.
- openeren afscheidingen conform Buitelbouwen leerschema (BBL), afdeling 4.3, paragraaf 4.3.9 -beschermer tegen raten ratten.
- versterkt staand inwendige scheidingsschottenruide 14 mWV conform Buitelbouwen leerschema (BBL), afdeling 5, artikel 5.1, artikel 5.20 -energieaanzicht, 84 1.
- versterkt staand van vijf breedte 0.85 m en een vijf hoogte 0.85 m conform Buitelbouwen leerschema (BBL), afdeling 4.6, paragraaf 4.6.1, artikel 4.180 -vijf doorgang; doorgang.
- versterkt staand van vijf breedte 2.6 m + bovenkant vier
- Plafondhoogte tocht en badruimte 2.3 m + bovenkant vier

		30 minuten WBDEO
		60 minuten WBDEO
		Ra
		30 minuten WBDEO + Ra
		30 minuten WBDEO + R200
		60 minuten WBDEO + Ra
		60 minuten WBDEO + R200

VD850 VD = vrije doorgang, breedte in mm

HE-0A001R Mark, codering conform normen binnenpauze

DM930 / VD980 DM = deurmaat / VD = vrije doorgang, breedte in mm

A.0.01-01 Uniek nummer, rijnummer (ext. + volnummer)

	Zelfsluitende deur
	Deur v.v. vrijloopdranger
	Deur v.v. kleefmagneet
	Deur v.v. automaat
	Deur v.v. valdeurpel

HI.01	Horizontaal interieur detail
VI.01	Verticaal interieur detail
He.01	Horizontaal exterieur detail
Ve.01	Verticaal exterieur detail

VT	Vast timmerwerk
Z.w.	Zonwering
HWA	Hemelwaterafvoer
NO	Noodoverslot

	Betonwand IHWG
	Betonwand prefab
	Kalkzandsteen
	Isolatie
	Metabeelwerk
	Gipsplaten voorzetwand
	Gipsplaten systeembewand
	HSB-element

Eerste Verdieping

Eerste Verdieping

Begane Grond

- De warmteverstand van de gebouwschil voldoet aan de eisen voor nieuwbouw, zoals aangegeven in artikel 5.3 en tabel 5.1 van het Bouwbesluit (Rc-waarde: 4,7 mKW voor gevels; 6,3 mKW voor daken; 3,7 mKW vloeren).
- De geluidswering van de gevel (GA) is gelijk aan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel en 33 dB, met een minimum van 20 dB.

- De luchtdozorantendeel van de gebouwschil (qv.10) bedraagt maximaal 0,6 dm3/m2
- Op de toegelichte oppervlakten (inclusief daken) is buitenverwarming (gevoerbare) screens of uitvalschermen of vaste zonwering zoals overstekken) aanwezig.
- Leukalaken hebben ten minste 4 te openen ruiten
- De spiegelvliesvoorzieningen zijn licht bedienbaar staand vanaf de vloer hebben meerdere foer- standen (ind. Vierstand) of zijn traploos instelbaar
- De spiegelvliesvoorzieningen zijn legaalredijk met de buitenzonwering te gebruiken. De lichtschoon wordt niet door blij. screens belemmerd.

- De capaciteit van de spulventilatievoorzieningen is op ruimteniveau minimaal 10 dm³/s per m² vloeroppervlak.

- Materialen en emissies:
 - Bouw- en inrichtingsmaterialen bevatten geen schadelijke weersmakersstoffen (zoals DEHP, CBP en BBP).
 - Vloerbedekking in leedokaten is eenvoudig reinigbaar.
 - De constructie en detaillering bevordert geen aanhechting van stof, vuil, v.d.
 - Vloeren en wanden (tot min. 70 cm hoogte) zijn zo uitgevoerd dat urine niet het materiaal kan trekken.

- De daglichtfactor DT in de leslokalen is minimaal 2,1% in meer dan 50% van de ruimte.
- In de leslokalen is bij alle namen (ook aan de noordzijde) helderheidsverwering aanwezig. Naamre hinderlijk tegenlicht en hinderlijke reflecties worden voorkomen.
- De helderheidsverwering wordt zodanig geselecteerd dat luminantieverhoudingen ('contrasten' in het geograafschaps) tussen tak (bijv. schip), directe omgeving (bijv. tafels) en periferie (bijv. raam) maximaal 1:10 (30:1 als directe omgeving, periferie) bedragen.
- De lichtdoorlatendheid van de helderheidsverwering is zodanig dat wordt voldaan aan Klassea 3 voor Glare control uit NEN-EN-14501.

- De gemiddelde nagalmtijd (T30) in het ingerichte leslokaal bedraagt maximaal 0,6 s.
- De in de 125 Hz-octafband gemeten nagalmtijd mag maximaal 30% afwijken van de gemiddelde nagalmtijd.

ARCHITECTENLANDEMA

Wijn Duijzenbergplantsoen 49 6221 SR Maastricht T: +31 (0)43 361 50 08 E: maastricht@architectuurintermediaal.com	Stadionsweg 43 A-1 3077 AZ Rotterdam T: +31 (0)10 206 02 22 E: rotterdam@architectuurintermediaal.com
---	--

Projectarchitect **Bas Vissers**

Projectleider tekentimmer Tim Meertens
BIM Regisseur
Project
Nieuwbouw ODS De Bundeling

Lindenlaan 75
6241 BB Bunde

Opdrachtgever
Stichting Kom Leren
Geusselweg 15C

6225 XS Maastricht

Onderwerp

DEFINITIEF ONTWERP

Plattegronden

benzofur

2024-10-09

Schmelz

1:100



Projektnummer

688020

Tekeningnummer

DO1--01