

Nota van Inlichtingen
Besteknummer IBD/3065/2024-0128324
Gewoon onderhoud watergangen buitengebied Dordrecht
Projectnummer 3065
Datum: 25-03-2025

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Tel. 078 - 770 2810
www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

VRAGEN AANNEMERS

Vraag 01:

Conform deel 3 (51 12 21 lid 05) worden werkzaamheden verbonden aan het direct opladen van maaisel op last van gebruikers/eigenaren niet verrekend. Mogen wij aannemen dat gebruikers/eigenaren een ontvangstplicht hebben en niet vanzelfsprekend kunnen verlangen dat maaisel wordt opgeladen?

Dergelijke werkzaamheden zijn niet vooraf in te schatten bij de aanneemsom en zouden derhalve wellicht via TBS posten of stelposten verrekenbaar gesteld kunnen worden.

Antwoord:

Bij gebruikers/ eigenaren die ontvangstplichtig (op tekening aangegeven als niet afvoeren) zijn, is het (direct) laden en afvoeren van maaisel geen onderdeel van deze overeenkomst.

Vraag 02:

Conform deel 3 van het bestek (51 12 20 lid 11) moet een verzoek tot maaien binnen 48 uur worden opgevolgd.

Conform deel 3 (01 13 06 lid 06) moeten calamiteiten binnen 12 uur zijn opgevolgd en moeten verzoeken binnen 36 uur zijn opgevolgd. Dit lijkt tegenstrijdig aan elkaar.

Kunt u deze reactie tijden verduidelijken en bij voorkeur uitdrukken in werkdagen in plaats van uren? (Dit bijvoorbeeld in verband met mogelijke meldingen die op vrijdagmiddag worden ingediend).

Antwoord:

De zin "Een verzoek tot maaien moet binnen 48 uur worden opgevolgd" wordt uit 51.12.20 lid 11 verwijderd. Omdat calamiteiten niet te voorspellen zijn, kunnen deze ook buiten werkdagen voorkomen. Om die reden is de termijn van 12 uur opgenomen. Overige maaiverzoeken moeten binnen 36 uur worden behandeld.

Vraag 03:

In deel 3 van het bestek (01 16 03 lid 02) geeft u aan dat het eigen risico van de algemene aansprakelijkheidsverzekering maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis mag bedragen.

In hoofdstuk 3.4.1. van de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat het eigen risico maximaal € 10.000,00 per aanspraak mag bedragen. Welk maximaal eigen risico wordt door u verlangd?

Antwoord:

Hoewel er in deel 3 van het bestek (01 16 03 lid 02) een lager bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis wordt genoemd, dient te worden opgemerkt dat de eisen uit de aanbestedingsleidraad de definitieve richtlijn vormen voor de uitvoering van de opdracht. Daarom wordt het maximale eigen risico per aanspraak van € 10.000,00 gehanteerd. Wij verzoeken u dan ook de voorwaarden zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad te volgen bij de afgifte van de benodigde verzekeringsdocumenten.

Vraag 04:

Conform deel 3 (01 07 01 lid 01) behoudt u het recht voor om een zekerheidstelling te vragen. Dit is in een dergelijk raamovereenkomst zeer ongebruikelijk daar de hoeveelheden resultaatsverplichting en daarmee de inschrijfsom gebaseerd is op de looptijd van 6 jaar. Er wordt dan ten opzichte van de jaarlijkse omzet een onevenredig hoge zekerheidsstelling gevraagd met als gevolg dat opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst niet over de liquiditeit van deze zekerheidstelling kan beschikken.

Kunt u het verlangen van een zekerheidstelling laten vervallen voor deze aanbesteding of bijvoorbeeld 1% van de aanneemsom verlangen ipv de gebruikelijke 5%?

Antwoord:

De zekerheidstelling die gevraagd wordt blijft de vastgestelde 5%.

Vraag 05:

In hoofdstuk 01 van het bestek geeft u aan dat een tweetal tekeningen bij het bestek behoren.

Kan het zijn dat u vergeten bent deze tekeningen aan de bijlagen toe te voegen?

Antwoord:

De betreffende tekeningen zijn toegevoegd bij de 1e Nota van Inlichtingen.

Vraag 06:

In hoofdstuk 11 van het bestek stelt u dat opdrachtgever eist dat alle werkzaamheden waar machines voor worden gebruikt binnen 4 jaar volledig elektrisch uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om de grotere machines en (personen en bedrijfs-) voertuigen. Voor mingravers, tractoren en vrachtwagens geldt dit nog niet.

Conform SEB is het basisoniveau voor mobiele werktuigen in periode 3 (01-01-2028 tot 31-12-2029) uitsluitend voor licht materieel tot 56 kW dat deze 100% zero emissie moeten zijn. Dit geldt tevens voor bestelauto's.

Doelt u met 'grotere machines' niet op dit 'lichte' materieel tot 56 kW, of kunt u uw omschrijving nader uitleggen?

Antwoord:

De gemeenteraad van gemeente Dordrecht heeft besloten om enkel voor de grotere machines ((mini)graafmachines, tractoren en vrachtwagens) een uitzondering te maken op emissieloze voertuigen. Alle andere voertuigen en machines dienen op 31 december 2029 emissieloos te zijn. Voor handgereedschappen is dit direct bij aanvang van de overeenkomst. Hierin wordt niet afgeweken.

De tekst "binnen 4 jaar" wordt vervangen door "vanaf 31 december 2029".

Vraag 07:

Per 1 april 2025 is de gedragscode soortenbescherming Unie van Waterschappen vast gesteld. Mag worden aangenomen dat de bijlage genoemd onder punt 5 gewijzigd wordt?

Antwoord:

De noot bij de bijlage komt te vervallen, evenals stelpost 950010. De juiste bijlage wordt toegevoegd.

WIJZIGINGEN

DEEL 1

Paragraaf 11 Gewijzigd

DEEL 2.1

Paragraaf 04 Gewijzigd

DEEL 2.2

Besteksposten vervallen: 950010

DEEL 3

Bepalingen gewijzigd: 51.12.20

1. ALGEMEEN

11 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN

De opdrachtgever eist dat alle werkzaamheden waar machines voor gebruikt worden vanaf 31 december 2029 elektrisch uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om de grotere machines en (personen- en bedrijfs-) voertuigen.

Voor (mini)graafmachines, tractoren en vrachtwagens geldt dit nog niet. Wel dienen deze voorzien te zijn van een Euro 6 motor.

Voor handgereedschap geldt dat dit direct bij aanvang overeenkomst emissieloos moet zijn.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Aanbestedingsleidraad (behorend bij dit bestek);
2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
3. Model G, Inschrijvingsbiljet;
4. V & G-plan;
5. Gedragscode soortenbescherming Unie van Waterschappen
6. Handboek bomen 2022
7. Maaibeheerplan Dordrecht
8. Invuldocument Ecologisch werkprotocol
9. Sjabloon voortgangsrapportage
10. WIU Dordrecht 2020
11. Werkinstructies bestrijding exoten van Waterschap Hollandse Delta

3. BEPALINGEN

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 20 MAAIWERKZAAMHEDEN

- 01 Bij het uitmaaïen van het natte profiel van een watergang of waterpartij met een maaikorf of maaiboot wordt door de machinist voorzichtig en met een lage snelheid (maximaal 5 km/uur) gewerkt.
- 02 Er wordt één kant op gewerkt en indien aan de orde van de dichte zijde (kopse kant) naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen wegvluchten.
- 03 De machinist stopt minimaal 20 meter voor de duiker met uitmaaïen, rijdt naar de duiker toe en haalt daar eerst minimaal 10 meter vegetatie weg en vervolgens verwijderd hij het laatste deel van de vegetatie in de watergang.
- 04 Geen werkzaamheden uitvoeren in watergangen en waterpartijen indien het zuurstofgehalte lager is dan 3 mg/l of de watertemperatuur hoger is dan 25° C (gemeten in het midden van het doorstroomprofiel).
Geen werkzaamheden uitvoeren in wateren indien de watertemperatuur lager is dan 0° C gemeten op 5 cm onder het wateroppervlakte.
- 05 De maaïhoogte ten opzichte van de waterbodem ligt tussen minimaal 1 cm en maximaal 5 cm. Er mogen geen grondroeringen in de waterbodem plaatsvinden. Geen bodemmateriaal (bagger) op de kant zetten in combinatie met het maaisel.
- 06 Maaisel dat in het water terecht is gekomen binnen 24 uur verwijderen. Er mag geen maaisel op het talud blijven liggen.
- 07 Bij het maaïen van het droge profiel de machine instellen op een maaïhoogte tussen minimaal 5 en maximaal 10 cm.
- 08 Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande infrastructuur van wegen, paden en sporen.
- 09 Het maaïen van slooteinden (kopse kanten van de watergangen) behoort tot het uitmaaïen van watergangen.
- 10 Onder bijmaaïen wordt verstaan het handmatig maaïen van 0,5 m rondom kunstwerken, duikers en andere obstakels Bij plaatstalen duikers 1 m aanhouden.
De obstakels en kunstwerken in zijn geheel bijmaaïen: nat profiel, droog talud en onderhoudspad. Bij duikers het talud en de doorstroomprofielen geheel vrij maaïen.
Het bijmaaïen voorafgaand aan het uitmaaïen in dezelfde werkgang uitvoeren.
- 11 Watergangen of (gedeelten van watergangen) die tijdelijk niet bereikbaar zijn vanwege kwetsbaar gewas e.d. op aanwijz van de directie eerder of later maaïen.