



legenda

- betonstraatstenen, kf type Baleno Brun 350 (Strijk Verwo o.g.), keperverband, l.p.v. rijbaan
- hergebruik straatbakstenen tekortkomende stenen aanvullen met bas. kt. ellisboogverband l.p.v. parkeervakken
- asfaltverharding 30 mm SMA-NL B8 70 mm AC 22 bind OL-C 80 mm AC 22 base OL-C l.p.v. Hoefstraat
- asfaltfrezes en zaaglijn l.p.v. Hoefstraat
- betonstraatstenen, kf kleur grijs, halfsteensverband l.p.v. K&R strook Paus Adriaanstraat
- betontegels 200x200x80 mm halfsteensverband, kleur 95% donkergrijs en 5% zand l.p.v. trottoir
- betontegels 200x200x80 mm halfsteensverband stroomlijzen, kleur donkergrijs l.p.v. particuliere inritten
- waterdoorlatende verharding TTE roosters met TTE-klinders markering l.p.v. diverse parkeervakken, omranding en markering conform norm 830007
- hergebruik straatbakstenen keperverband, kleur rood l.p.v. rijbaan Bis. Aelenstraat, Bis. Zoestraat, Sint Paulusstraat en Jacob van Oudenhovenstraat
- hergebruik straatbakstenen halfsteensverband, kleur rood l.p.v. parkeervakken Bis. Aelenstraat, Bis. Zoestraat, Sint Paulusstraat en Jacob van Oudenhovenstraat
- hergebruik betontegels 200x200 halfsteensverband, kleur donkergrijs en zand l.p.v. trottoirs Bis. Aelenstraat, Bis. Zoestraat, Sint Paulusstraat en Jacob van Oudenhovenstraat
- hergebruik betontegels 300x300 halfsteensverband, kleur grijs l.p.v. Hoefstraat voor de kerk en in Jacob van Oudenhovenstraat
- hergebruik betontegels 300x300 halfsteensverband stroomlijzen, kleur grijs l.p.v. Hoefstraat voor de kerk en in Jacob van Oudenhovenstraat
- herstraten
- opsluitband 60x200 mm kleur grijs l.p.v. opsluiting trottoirs en plantvakken
- opsluitband 120x250 mm kleur grijs l.p.v. opsluiting trottoirs en plantvakken
- trottoirband 130/150x250 mm kleur grijs l.p.v. opsluiting rijbaan en parkeren
- trottoirband 180/200x250 mm kleur grijs l.p.v. Hoefstraat, Bis. Aelenstraat, Bis. Zoestraat, Sint Paulusstraat en Jacob van Oudenhovenstraat
- uitstapband 380/400x250 mm kleur grijs l.p.v. parkeerhavens met beplanting
- uitstapband 580/600x250 mm kleur grijs l.p.v. parkeerhavens met beplanting
- bushalteband kleur grijs l.p.v. kantopsluiting bushalte Hoefstraat
- inrit 300x600 mm kleur grijs l.p.v. particuliere inrit conform norm 830040
- inrit 500x200x750 mm kleur grijs, hergebruik l.p.v. particuliere inrit Bis. Aelenstraat, Bis. Zoestraat, Sint Paulusstraat en Jacob van Oudenhovenstraat
- inritelement 300x600/650 mm kleur grijs l.p.v. inritconstructie zijstraat conform norm 850001
- inritelement 800x500 mm kleur grijs l.p.v. inritconstructie zijstraat conform norm 850001
- bandverlaging conform normboek 850002
- verloopbanden kleur grijs, TB 13/15x25 naar TB 18/20x25 l.p.v. Bis. Aelenstraat, Bis. Zoestraat en Sint Paulusstraat
- noppentegels blokverband, kleur lichtgrijs l.p.v. bushalte Hoefstraat
- geleidelijntegels blokverband, kleur grijs l.p.v. bushalte Hoefstraat
- lengtemarkering 1 - 3 - 1 betonstraatstenen wit l.p.v. tussen parkeervak en rijbaan
- lengtemarkering type: 1 - 1 - 1 betonstraatstenen wit l.p.v. parkeervakscheding
- symbooltegels minidrempel/parkeren conform norm 830080
- afschot
- materiaalscheiding
- kadastrale grens
- vrije ruimte trafo l.p.v. Sint Paulusstraat
- uitrit garage/uitrit poort
- bestaande boom met kroonprojectie, slamdiameter en stamvoetheogte
- nieuwe boom soorten conform beplantingsplan
- nieuwe beplanting soorten conform beplantingsplan
- RWA/GEM put
- bestaande put
- straatkolk Aquaway S1300/80 GB1
- trottoirkolk Aquaway I127/190 GB1
- positie bestaande lichtmast OV-werkzaamheden door derden
- positie nieuwe lichtmast OV-werkzaamheden door derden
- sinusdrempel 30 km/h, hoog 80 mm, lang 3.50 m conform norm 830510
- halve sinusdrempel 30 km/h, hoog 80 mm, lang 1.00 m conform norm 830410
- grens - materialen hergebruik vrijgekomen materialen hergebruiken op locatie betreft: verharding rijbaan, parkeren en trottoirs
- goot, 3 strekken l.p.v. lange (particuliere) uitritten garages




• maten in meters, tenzij anders aangegeven  
• hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

0 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m

Wijz.	Omschrijving	Get.	Gec.	Vrijg.	Datum

blad 01  
blad 02

blad 01  
blad 02



**Gemeente Tilburg**  
Bisschop Masiusstraat e.o. blauwe aders  
nieuwe situatie bovengronds

Indieningsvorm	bestektekening		
Formaat	841x 594 mm (A1) Schaal	1:200	
Besteksnummer	93508801	Datum	01-04-2025
Bestandsnaam	2013-01-B01-SIT.dwg		

Projectleider	R. Delaey	Gecontroleerd	S. Beenhakker
Getekend	M. Schlote	Vrijgave	R. Delaey

Projectnummer	Tekening	Blad	Versie
2013-01	B01-SIT	1 van 4	-