

Behoort bij: 93508801

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidende werken				
10	Werk algemene aard				
1005	<u>Inzetten werknemers en materieel</u>				
100500	Inzetten van Bouwplaatswerknemer functiegroep C.	uur	40,00V		
100510	Inzetten van Bouwplaatswerknemer, stratenmaker.	uur	40,00V		
100520	Inzetten van werknemer, European Tree Technician.	uur	16,00V		
100530	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	24,00V		
100540	Inzetten van een wiellader.	uur	8,00V		
100550	Inzetten van een vrachtauto.	uur	8,00V		
1017	<u>Werkplan Bomen en vergoeding</u>				
101710	Maken werkplan Bomen.	EUR		N	
101720	Vergoeding t.b.v. uitvoeren werkplan Bomen.	EUR		N	
1021	<u>Opsporen kabels en leidingen</u>				
102110	Graven proefsleuf in verhardingen.	m	30,00V		
102120	Graven proefsleuf in open grond.	m	30,00V		
1023	<u>Coördinatiewerkzaamheden en plan van aanpak</u>				
102310	Opstellen en uitvoeren communicatieplan.	EUR		N	
102320	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. nutspartijen.	EUR		N	
102330	Opstellen plan van aanpak coördinatie.	EUR		N	
102340	Coördineren van werkzaamheden t.b.v. O.V. - laadpalen.	EUR		N	
13	Bemalingen				
1300	<u>Bronbemaling</u>				
130010	Aanbrengen en verwijderen vacuümbemaling.	m	1.280,00V		
130050	Instandhouden bronbemaling.	dag	320,00V		
1307	<u>Waarnemingsput</u>				
130710	Aanbrengen waarnemingsput.	st	10,00V		
130720	Verwijderen waarnemingsput.	st	10,00V		
1308	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
130810	Aanbrengen debietmeetpunt	st	3,00V		
130820	Analyseren en rapporteren onttrokken grondwater.	keer	250,00V		
130830	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
15	Opruimwerkzaamheden				
150	Groenvoorzieningen				
150010	Opbreken boomvak van boomkranselementen.	st	8,00V		
1501	<u>Opruimwerkzaamheden</u>				
150110	Schonen terrein.	EUR		N	
1502	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
150210	Verwijderen begroeiing tot 1,0 m	are	4,00V		
1504	<u>Verwijderen bomen</u>				
150410	Verwijderen bomen tot 0,2 m	st	4,00V		
150420	Verwijderen bomen 0,2-0,3 m	st	3,00V		
150430	Verwijderen bomen tot 0,3-0,5 m	st	17,00V		
150440	Verwijderen bomen tot 0,5-1,0 m	st	4,00V		
150450	Verwijderen stobben.	st	28,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151	Riolering				
1510	<u>Verwijderen PVC leidingen</u>				
151010	Verwijderen PVC-buis tot 200 mm, incl. grondwerk.	m	1.355,00V		
1511	<u>Verwijderen beton buizen</u>				
151110	Verwijderen betonbuis tot 500 mm.	m	18,00V		
151140	Verwijderen betonbuis tot 400/600 mm.	m	70,00V		
151150	Verwijderen betonbuis van 400/600 tot 700/1050 mm.	m	143,00V		
151160	Verwijderen betonbuis van 700/1050 mm	m	74,00V		
1512	<u>Verwijderen gresbuizen</u>				
151210	Verwijderen gresbuis tot Ø 200 mm incl. grondwerk.	m	1.355,00V		
1513	<u>Verwijderen asbesthoudende moffenkit</u>				
151310	Maken werkplan moffenkit.	EUR	N		
151330	Verwijderen asbesthoudende moffenkit.	m	1.355,00V		
1514	<u>Verwijderen put</u>				
151410	Verwijderen geprefabriceerde betonput.	st	9,00V		
1515	<u>Verwijderen afwatering - kolken</u>				
151560	Verwijderen kolk.	st	37,00V		
151570	Verwijderen kolk met asbesthoudende moffenkit.	st	70,00V		
1516	<u>Verwijderen gootelementen</u>				
151640	Opbreken goot van betontegels; breedte 500 mm.	m	37,00V		
151650	Opbreken goot van gootband; breedte 500 mm.	m	7,00V		
1517	<u>Verwijderen putranden en deksels</u>				
151710	Verwijderen putrand met deksel.	st	9,00V		
152	Straatwerk				
1520	<u>Opbreken Betonstraatstenen</u>				
152010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	5.690,00V		
1521	<u>Opbreken Straatbakstenen</u>				
152110	Opbreken straatbaksteen k.f. - 4 straten	m2	105,00V		
152120	Opbreken straatbaksteen k.f. - overige straten	m2	350,00V		
152150	Opbreken, palleteren gebakken stenen w.f. kerkplein	m2	15,00V		
1523	<u>Verwijderen Betontegels</u>				
152310	Opbreken betontegels 300, dikte 45 mm.	m2	4.500,00V		
152320	Opbreken betontegels 300, dikte 60 mm.	m2	2.000,00V		
152330	Opbreken betontegels 300, dikte 80 mm.	m2	30,00V		
1524	<u>Opbreken elementen van natuursteen</u>				
152430	Opbreken - palleteren natuursteen naar stenenbank.	m2	20,00V		
153	Opsluitingen				
1530	<u>Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm</u>				
153010	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm op zandbed.	m	800,00V		
1531	<u>Verwijderen betonband 130/150 x 250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153110	Opbreken betonband 130/150 x 250 mm op zandbed.	m	980,00V		
153130	Opbreken hoekblok 130/150 x 250 mm op zandbed.	st	40,00V		
1532	<u>Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm</u>				
153210	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm - 4 straten.	m	120,00V		
153220	Opbreken betonband 180/200 x 250 mm in beton.	m	70,00V		
153240	Opbreken hoekblok 180/200 x 250 mm in beton.	st	8,00V		
1535	<u>Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm</u>				
153510	Opbreken opsluitband 60 x 200 mm.	m	670,00V		
1536	<u>Verwijderen betonband - diversen</u>				
153610	Opbreken betonband - palisadeband	m	65,00V		
153620	Opbreken betonband - stootbanden	m	20,00V		
1537	<u>Verwijderen Bus-perron betonband</u>				
153710	Opbreken Bus-perronbanden.	m	5,00V		
155	Beton-Inritelementen				
1550	<u>Verwijderen inritelementen</u>				
155010	Opbreken inritelementen op zandbed.	m	40,00V		
155020	Opbreken inritbanden in beton.	m	15,00V		
156	Fundering - Asfaltverhardingen				
1562	<u>Frezen asfaltverhardingen teervrij</u>				
156230	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,20V		
1563	<u>Opbreken asfaltverhardingen teervrij</u>				
156330	Opbreken asfaltverharding dikte ca. 0,18 m.	m2	140,00V		
158	Inrichting en bebakening				
1582	<u>Verwijderen verkeersmaatregelen</u>				
158230	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating <4 m.	st	60,00V		
158240	Verwijderen verkeersbordpalen bestrating >4 m.	st	10,00V		
158250	Verwijderen verkeersborden type I.	st	98,00V		
1584	<u>Verwijderen meubilair</u>				
158410	Verwijderen houten paal.	st	10,00V		
158420	Verwijderen recyclingspaal.	st	95,00V		
158430	Verwijderen beton paal.	st	5,00V		
158440	Verwijderen fietsparkeervoorziening - fietsenstandaard.	st	7,00V		
158470	Verwijderen zitelement.	st	17,00V		
158490	Verwijderen voetgangerssluis.	st	12,00V		
16	Inrichten tijdelijk Depot				
160010	Inrichten tijdelijk depot	keer	1,00V		
160020	Instandhouden depot.	week	104,00V		
160030	Verwijderen depot - tijdelijke bouwhekken.	keer	1,00V		
17	Sterk verontreinigde grond				
1700	<u>Plan van aanpak Sterk verontreinigde grond</u>				
170010	Opstellen Plan van aanpak uitvoeringsfase.	EUR		N	
1701	<u>Terreinafscheiding werkterrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
170110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00V		
170120	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR	N		
170130	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	20,00V		
1702	<u>Voorzieningen/maatregelen milieukundig</u>				
170200	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.	EUR	N		
170210	Verontreinigingsasp. + veiligheidsklassen oranje vluchtig	EUR	N		
170230	Uitvoeren melding 'Graven > 1'	EUR	N		
170240	Milieukundige proces-sturing werkzaamheden.	dag	5,00V		
1703	<u>Vervuilde grond ontgraven en afvoeren</u>				
170310	Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Aelenstr-Houtstr oost)	m3	4,00V		
170320	Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Aelenstr-Houtstr west)	m3	5,00V		
170330	Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Aelenstr-Houtstr 29)	m3	20,00V		
170340	Grond ontgraven uit cunet/sleuf (St.Paulusstr-V.d.Venstr).	m3	57,00V		
170350	Grond ontgraven uit cunet/sleuf (Houtstraat 106)	m3	10,00V		
2	Grondwerk				
22	Grondwerken				
220010	Coördinatiepost omgevingswet.	EUR	N		
2201	<u>Grond ontgraven</u>				
220120	Grond ontgraven uit cunet verhard.	m3	1.770,00V		
220130	Grond ontgraven uit straatlaag.	m3	265,00V		
220140	Grond ontgraven uit toek. groenstrook 0,6 m	m3	312,00V		
220150	Grond ontgraven uit toek. groenstrook 1,0 m	m3	566,00V		
220160	Grond ontgraven uit grondverbetering cunet	m3	100,00V		
2202	<u>Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering</u>				
220220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf in verhard terrein.	m3	870,00V		
220230	Grond ontgraven t.p.v. sleufbekisting.	m3	8.750,00V		
220240	Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf (riolering).	m	1.200,00V		
2203	<u>Grond vervoeren binnen het werkterrein</u>				
220310	Grond vervoeren binnen het werkterrein.	m3	500,00V		
2204	<u>Grond vervoeren van en naar tijdelijk depot</u>				
220410	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	4.844,00V		
220420	Grond verwerken in tijd. depot.	m3	4.844,00V		
220430	Grond ontgraven uit tijd. depot.	m3	4.844,00V		
220440	Grond vervoeren naar werkterrein-rioolsleuf.	m3	4.844,00V		
2206	<u>Grond aanvullen t.b.v. sleuf riolering</u>				
220620	Aanvullen sleuf in verhard terrein.	m3	840,00V		
220630	Aanvullen sleuf t.p.v. sleufbekisting.	m3	7.500,00V		
2207	<u>Aanbrengen Straatlaag</u>				
220710	Aanbrengen straatlaag.	m2	8.800,00V		
220720	Aanbrengen straatlaag onder sinusdrempel.	m2	170,00V		
220730	Brekerzand verwerken op een funderingslaag.	m2	5.570,00V		
220740	Aanbr. straatlaag van ondersubstraat grasstenen	m2	285,00V		
2208	<u>Aanbrengen Zand in zandbed</u>				
220810	Zand in zandbed verwerken in cunet.	m3	100,00V		
2209	<u>Leveren zand</u>				
220910	Leveren zand in zandbed	m3	3.096,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2210	Cultuurtechnisch grondwerk				
221020	Grond verwerken in toek. groenstroken 0,6 m	m3	312,00V		
221030	Grond verwerken in toek. groenstroken 1,0 m	m3	526,00V		
221040	Bomengranulaat verwerken in toek. boomvakken	m3	40,00V		
2211	Egaliseren				
221110	Egaliseren t.b.v. beplanting - groenvakken.	are	10,50V		
3	Leidingwerk				
31	Riolering PVC - PE				
310	Aanbrengen PVC riolering				
3100	<u>PVC Ø 125 mm</u>				
310010	Aanbr. PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk (huis.)	m	1.750,00V		
310020	Aanbr. PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk (kolk.)	m	600,00V		
3101	<u>PVC Ø 160 mm</u>				
310110	Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs incl. grondwerk.	m	20,00V		
3103	<u>PVC Ø 250 mm</u>				
310310	Aanbrengen PVC-buis Ø 250 mm, kleur grijs.	m	46,00V		
3105	<u>PVC Ø 400 mm</u>				
310510	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm, kleur grijs.	m	90,00V		
310520	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm, kleur bruin.	m	375,00V		
310530	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm, tijdelijke aansluiting.	m	6,00V		
311	Aanbrengen PVC hulpstukken				
311010	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap Ø 125 mm.	st	10,00V		
311020	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 125 mm (huis.).	m	245,00V		
311030	Aanbrengen PVC-buis bruin standpijp Ø 125 mm (kolk).	m	150,00V		
311040	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap Ø 160 mm.	st	2,00V		
311050	Aanbrengen PVC-buis grijs standpijp Ø 160 mm.	m	4,00V		
311210	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting.	st	1.125,00V		
311220	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting 125 mm.	st	1.715,00V		
311230	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. huisaansluiting 160 mm.	st	14,00V		
3113	<u>Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres</u>				
311310	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang naar Gres.	st	125,00V		
313	Aanbrengen PE leidingen				
3130	<u>Aanbrengen PE-leidingen Ø 110 mm</u>				
313010	Aanbrengen PE-buis ø 110 mm, inclusief grondwerk.	m	6,00V		
3131	<u>Aanbrengen hulpstuk PE-leiding Ø 110 mm</u>				
313110	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00V		
317	Inspecteren - reinigen riolering				
3172	<u>Inspecteren riolering</u>				
317250	Maken video-opnamen PVC-buis t/m Ø 400 mm.	m	520,00V		
3173	<u>Reinigen riolering</u>				
317310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	520,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
32	Riolering Beton				
320	Aanbrengen EI-buizen ongewapend				
320010	Aanbrengen betonbuis EI 700/1050 MOF SPIE EIND	m	68,00V		
320020	Aanbrengen betonbuis EI 700/1050 MOF SPIE 1,20 m	m	1,20V		
320030	Aanbrengen betonbuis EI 700/1050 SPIE SPIE 1,20 m	m	1,20V		
321	Aanbrengen ronde betonbuizen ongewapend				
321070	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE EIND.	m	64,00V		
321080	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm MOF SPIE 1 m.	m	1,00V		
321090	Aanbrengen betonbuis Ø 500 mm SPIE SPIE 1 m.	m	1,00V		
321110	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm MOF SPIE EIND.	m	70,00V		
321120	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	2,40V		
321130	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	2,40V		
321140	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm MOF SPIE EIND.	m	370,00V		
321150	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	12,00V		
321160	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	12,00V		
322	Aanbrengen ronde betonbuizen gewapend				
322210	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm MOF SPIE EIND.	m	315,00V		
322220	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	9,60V		
322230	Aanbrengen betonbuis Ø 1250 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	10,80V		
322240	Aanbrengen betonbuis Ø 1500 mm MOF SPIE EIND.	m	100,00V		
322250	Aanbrengen betonbuis Ø 1500 mm MOF SPIE 1,20 m.	m	3,60V		
322260	Aanbrengen betonbuis Ø 1500 mm SPIE SPIE 1,20 m.	m	4,80V		
323	Putten				
3230	<u>Prefab putten - Gemengd stelsel</u>				
323010	Aanbr. geprefab. betonput 800 x 800 mm < 2,5 m	st	4,00V		
323030	Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1000 mm > 2,5 m.	st	5,00V		
323040	Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1500 mm > 2,5 m.	st	1,00V		
323050	Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1000 mm hondehok	st	1,00V		
3231	<u>Prefab putten - RWA stelsel</u>				
323110	Aanbr. geprefab. betonput 800 x 800 mm < 2,5 m	st	6,00V		
323120	Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1000 mm > 2,5 m.	st	6,00V		
323130	Aanbr. geprefab. betonput 1000 x 1500 mm > 2,5 m.	st	1,00V		
323140	Aanbr. geprefab. betonput 1250 x 1250 mm > 2,5 m.	st	1,00V		
323150	Aanbr. geprefab. betonput 1500 x 1500 mm > 2,5 m.	st	4,00V		
323160	Aanbr. geprefab. betonput 2500 x 2500 mm > 2,5 m.	st	5,00V		
3232	<u>Kruisputten</u>				
323210	Aanbr. geprefab. kruisput 1500 x 3700 mm	st	1,00V		
323220	Aanbr. geprefab. kruisput 1500 x 3900 mm	st	1,00V		
323230	Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 2500 mm	st	1,00V		
323240	Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 3300 mm	st	1,00V		
323250	Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 4000 mm	st	2,00V		
323260	Aanbr. geprefab. kruisput 2500 x 4800 mm	st	1,00V		
3233	<u>Overstortputten - ontvangstput</u>				
323310	Aanbr. geprefab. overstortput 2000 x 1000 mm < 2,5 m	st	1,00V		
323320	Aanbr. geprefab. overstortput 2000 x 1000 mm > 2,5 m	st	1,00V		
323330	Aanbr. geprefab. overstortput 3200 x 3300 mm > 2,5 m	st	1,00V		
323340	Aanbr. geprefab. kruis-overstortput 2500 x 3750 mm	st	1,00V		
324	Inspecteren - reinigen riolering				
3240	<u>Inspecteren riolering</u>				
324010	Maken video-opnamen betonbuis t/m Ø 400 mm.	m	500,00V		
324020	Maken video-opnamen betonbuis vanaf Ø 400 mm.	m	1.600,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324080	Uitvoeren put-video inspectie.	st	75,00V		
3241	<u>Riool reinigen</u>				
324110	Riool reinigen onder hoge druk t/m ø 400 mm	m	500,00V		
324120	Riool reinigen onder hoge druk vanaf ø 400 mm	m	1.600,00V		
324160	Rioolput reinigen ø 520 mm	st	32,00V		
324170	Rioolput reinigen ø 600 mm	st	32,00V		
324180	Rioolput reinigen kruis-overstortputten ø 520 mm	st	2,00V		
324190	Rioolput reinigen kruis-overstortputten ø 600 mm	st	9,00V		
326	Bijkomende werkzaamheden betonbuizen				
3260	<u>Maken passtuk</u>				
326010	Maken passtuk uit betonbuis Ø 500 en ø 600 mm.	st	3,00V		
326030	Maken passtuk uit betonbuis Ø 700 mm.	st	10,00V		
326040	Maken passtuk uit betonbuis Ø 1250 mm.	st	10,00V		
326060	Maken passtuk uit betonbuis EI 700/1050 mm.	st	1,00V		
3261	<u>Maken inlaten (PVC - Beton)</u>				
326110	Maken inlaat Ø 125 mm op PVC-buis knevelinlaat.	st	25,00V		
326130	Maken inlaat Ø 125 mm op betonbuis betoninlaat.	st	5,00V		
3262	<u>Vervangen inlaten</u>				
326210	Vervangen inlaat Ø 125 mm met zadelstuk.	st	200,00V		
326220	Vervangen inlaat Ø 160 mm met zadelstuk.	st	2,00V		
3263	<u>Dichtmaken loze inlaten</u>				
326310	Dichtmaken inlaat Ø 125 mm met zadelstuk.	st	145,00V		
3266	<u>Afsluiten rioolbuis</u>				
326610	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
326620	Verwijderen schildmuur.	st	1,00V		
3268	<u>Bijkomende werkzaamheden putten</u>				
326810	Maken aansluiting op rioolput.	st	4,00V		
33	Kolken - putdeksels - HA-steen				
331	Kolken - HA-steen				
3312	<u>Trottoir - straat - gootkolk</u>				
331210	Aanbrengen trottoirkolk, inclusief grondwerk.	st	10,00V		
331220	Aanbrengen straatkolk, inclusief grondwerk.	st	103,00V		
3314	<u>Hemelwater afkoppelsteen</u>				
331410	Aanbrengen Hemelwater afkoppelsteen.	st	120,00V		
332	Hergebruiken kolken				
332010	Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk - 4 straten.	st	15,00V		
332020	Verwijderen en aanbrengen straatkolk.	st	22,00V		
332040	Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk, perronkolk	st	1,00V		
333	Gootelementen				
333000	Aanbrengen goot 3 bss langs lange inrit	m	195,00V		
333010	Aanbrengen goot 3 sbs langs lange inrit - 4 straten	m	80,00V		
333080	Aanbrengen molgoot 500 mm bss Hoefstraat.	m	44,00V		
337	Putranden en deksels				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3370	<u>Aanbrengen putranden en deksels</u>				
337010	Aanbr. putrand met dicht deksel 240 mm stellagen.	st	14,00V		
337070	Aanbrengen Ø putrand in nieuw asfalt GBS.	st	1,00V		
3371	<u>Vervangen putranden en deksels</u>				
337110	Vervangen putrand, op hoogte brengen met specie.	st	2,00V		
3372	<u>Op hoogte brengen putranden en deksels</u>				
337210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	2,00V		
3376	<u>Aanbrengen grote putranden en deksels</u>				
337610	Aanbr. putrand met dicht deksel 200 mm stellagen.	st	42,00V		
39	Kabels en Leidingen				
391	Aanbrengen mantelbuis t.b.v derden				
391150	Aanbrengen mantelbuis Ø 110 mm t.b.v derden.	m	100,00V		
391160	Aanbr. deelbare mantelbuis Ø 160 mm t.b.v derden.	m	200,00V		
391170	Aanbr. deelbare mantelbuis Ø 200 mm t.b.v derden.	m	50,00V		
399	Voorzieningen Kabels en Leidingen				
399010	Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen.	EUR		N	
5	Groenvoorzieningen				
50	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen				
501	Gedragcode Flora- en fauna				
501110	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
501120	Inventariseren fauna en flora, verkennend.	EUR		N	
501130	Gegevens Nationale Database Flora en Fauna.	EUR		N	
501140	Beschermingsmaatregelen t.b.v. Omgevingswet.	EUR		N	
51	Bomen - Kruidachtigen - Hagen etc.				
5109	<u>Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen</u>				
510910	Logboek werkzaamheden bij bestaande bomen.	EUR		N	
5121	<u>Inzaaien, gras en kruidachtigen</u>				
512110	Inzaaien gazon.	are	0,30V		
5142	<u>Begroeiing</u>				
514210	Planten van sierplantsoen.	st	4.175,00V		
514230	Planten solitaire heesters.	st	6,00V		
5143	<u>Leveren begroeiing</u>				
514310	Leveren Heesters-Bodembed. (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N	
514320	Leveren solitaire heester (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N	
5145	<u>Hagen</u>				
514510	Planten van haagplantsoen - blokhaag	st	300,00V		
514520	Planten van haagplantsoen - rijhaag	st	680,00V		
5146	<u>Leveren hagen</u>				
514610	Leveren haagplantsoen (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5148	<u>(Tijdelijke) Afrastering rondom beplanting - gras</u>				
514810	Aanbrengen afrastering; palen en draad.	m	600,00V		
514820	Aanbrengen hoekpalen t.b.v. bescherming groenvak.	st	40,00V		
5150	<u>Onderhoud bomen - beplantingen</u>				
515010	Verwijderen boomwortels.	m2	10,00V		
5151	<u>Beplantingswerk - bomen</u>				
515110	Planten van bomen in plantvak.	st	39,00V		
515120	Planten van bomen in plantvak -meerstammig	st	1,00V		
515140	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	40,00V		
515150	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	40,00V		
515160	Aanbr. bovengrondse boomverankering - meerstammig	st	1,00V		
5152	<u>Leveren bomen</u>				
515210	Leveren bomen.	EUR		N	
516	Geveltuintje				
516050	Beschermen bestaande Geveltuintjes.	st	30,00N		
6	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
626	Aanbrengen tijdelijke bouwhek, afzetten rioolsleuf				
626010	Aanbrengen tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	EUR		N	
626020	In stand houden tijdelijk bouwhek, afzetten rioolsleuf.	week	104,00V		
627	Aanbrengen instandh., verpl. en verw. loopschotten				
627010	Aanbr. en verw. loopschotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
627020	Instandhouden loopschotten t.b.v. voetgangers.	week	104,00V		
627030	Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
7	Inrichting - bebakening - meubilair - afvoer				
70	Inrichting - bebakening				
705	Aanbrengen verkeersmaatregelen in bestrating				
705020	Aanbrengen rolstoeltegels symbool.	st	10,00V		
705030	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 1 - 1.	m	350,00V		
705040	Aanbrengen strek betonstraatstenen 1 - 3 - 1.	m	1.200,00V		
706	Aanbrengen verkeersborden en palen				
7061	<u>Verkeersbordpalen maaiveld</u>				
706150	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,60 m.	st	2,00V		
706160	Aanbrengen verkeersbordpalen maaiveld 3,90 m.	st	2,00V		
7062	<u>Verkeersbordpalen bestrating</u>				
706230	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,00 m.	st	5,00V		
706240	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,30 m.	st	26,00V		
706250	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,60 m.	st	9,00V		
706260	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 3,90 m.	st	16,00V		
706270	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,30 m.	st	7,00V		
706280	Aanbrengen verkeersbordpalen bestrating 4,70 m.	st	3,00V		
7063	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
706300	Aanbrengen Neopreenband bij Lichtmast.	m	50,00V		
706310	Aanbrengen verkeersborden Ø 600 mm.	st	7,00V		
706330	Aanbrengen verkeersborden vierkant 600 mm.	st	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
706370	Aanbrengen verkeersborden rechthoek 600x400 mm.	st	11,00V		
706380	Aanbrengen verkeersborden rechthoek 300x600 mm.	st	2,00V		
7064	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
706430	Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x200 mm.	st	15,00V		
706440	Aanbrengen verkeersborden onderbord 600x300 mm.	st	16,00V		
706450	Aanbrengen verkeersborden zonebord 530x670 mm.	st	33,00V		
7065	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
706520	Aanbrengen verkeersborden divers.	st	1,00V		
706530	Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 1-regelig, paal.	st	2,00V		
706550	Aanbrengen verkeersbord enkelzijdig + 2-regelig, paal.	st	2,00V		
706570	Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 1-regelig.	st	2,00V		
706580	Aanbrengen verkeersbord dubbelzijdig + 2-regelig.	st	15,00V		
7068	<u>Bijkomende werkzaamheden verkeersmaatregelen</u>				
706840	Aanbrengen Springstegel 200 verkeersbordpaal.	st	132,00V		
72	Meubilair				
722	Aanbrengen fietsvoorzieningen				
722010	Aanbrengen fietsparkeervoorziening U-vorm RVS.	st	45,00V		
723	Aanbrengen palen				
723010	Aanbrengen houten FSC paal.	st	10,00V		
723060	Aanbrengen palen met stang breedte 1,50 m.	st	1,00V		
723070	Aanbrengen palen met stang breedte 4,50 m.	st	3,00V		
725	Aanbrengen afvalbak				
725010	Aanbrengen afvalbak.	st	2,00V		
726	Aanbrengen bank - tafel				
728	Hergebruiken straatmeubilair				
728050	Opbreken en herplaatsen zitbank, Tilburgs bankje.	st	1,00V		
791	Afvoeren bouwstoffen, zijn de grond				
791110	Grond vervoeren naar grondbank: Landbouw/Natuur	m3	3.600,00V		
791120	Grond vervoeren naar grondbank: Wonen.	m3	1.500,00V		
791130	Grond vervoeren naar grondbank: Industrie.	m3	2.189,00V		
791250	Vervuilde grond vervoeren naar grondreiniger.	m3	96,00V		
791910	Grond verv. naar grondbank verontreinigde grond-slib.	m3	15,00V		
792	Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond				
792110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	2.600,00V		
792140	Verv. stenen naar Stenenbank: max. afstand 12 km	ton	10,00V		
792310	Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)	ton	63,00V		
792810	Vervoeren restmateriaal van PVC.	ton	4,00V		
792820	Vervoeren restmateriaal van staal.	ton	2,00V		
794	Afvoeren groenafval				
794110	Vervoeren groenafval.	ton	50,00V		
795	Afvoeren diverse materialen				
795110	Vervoeren diverse afval.	ton	2,00V		
795710	Vervoeren verkeersbordpalen.	st	70,00V		
795720	Vervoeren verkeersborden.	st	98,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	Funderingslagen - Verhardingen				
80	Funderingslagen				
8001	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
800110	Afwerken zandbed.	m2	14.825,00V		
8002	<u>Aanbrengen wegfundering van steenmengsel</u>				
800220	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,20 m.	m2	310,00V		
800230	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m.	m2	6.250,00V		
8003	<u>Hergebruik wegfundering van steenmengsel</u>				
800320	Verw. en aanbrengen funderingslaag, dikte 0,30 m.	m2	140,00V		
800330	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	4,00V		
81	Bitumineuze verhardingen				
8107	<u>Bitumineuze afdichtingsstrip</u>				
810710	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm.	m	12,00V		
8121	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
812110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	298,00V		
8123	<u>Aanbrengen asfaltverharding onderlaag rijbaan</u>				
812320	Aanbrengen AC 22 OL-C 1e laag.	ton	28,00V		
812340	Aanbrengen AC 22 OL-C 2e laag.	ton	26,00V		
8128	<u>Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan</u>				
812840	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8B.	ton	11,40V		
8190	<u>Asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen</u>				
819010	Te maken asfaltboringen/locaties t.b.v. asfaltonderzoek.	st	1,00V		
83	Elementen verhardingen				
830	Betonstraatstenen				
8300	<u>Aanbrengen betonstraatstenen k.f.</u>				
830000	Aanbr. bss k.f. Baleno bruin 350 - cementloos - plateaus	m2	1.120,00V		
830010	Aanbr. bss k.f. Baleno bruin 350 - rijbaan	m2	3.230,00V		
830030	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs.	m2	52,00V		
830040	Aanbr. bss k.f. Baleno zwart 150 - parkeren	m2	1.410,00V		
830050	Aanbrengen betonstraatstenen k.f. grijs inrit.	m2	126,00V		
8302	<u>Aanbrengen betonstraatstenen w.f.</u>				
830240	Aanbrengen kantopsluiting w.f. inritconstructies.	m	200,00V		
8304	<u>Aanbrengen betonstraatstenen ½ sinusdrempel.</u>				
830410	Aanbrengen ½ sinusdrempel 30 km 80 mm.	m	160,00V		
8305	<u>Aanbrengen betonstraatstenen sinusdrempel.</u>				
830510	Aanbrengen sinusdrempel 30 km 80 mm.	m	8,65V		
8306	<u>Herstraten betonstraatstenen k.f.</u>				
830610	Herstraten betonstraatstenen heiderood keiformaat.	m2	140,00V		
830620	Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.	m2	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830630	Herstraten betonstraatstenen zwart keiformaat.	m2	20,00V		
8314	<u>Aanbrengen Straatbakstenen</u>				
831420	Aanbrengen gebruikte straatbakstenen dikformaat.	m2	40,00V		
831430	Verv. stenen vanuit Stenenbank: max. afstand 12 km	ton	10,00V		
8315	<u>Hergebruiken Straatbakstenen</u>				
831510	Herstraten straatbakstenen k.f.	m2	20,00V		
831520	Herstraten straatbakstenen d.f.	m2	10,00V		
8316	<u>Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen</u>				
831610	Opbr. en aanbr. SBS k.f. - 4 straten - rijbaan	m2	1.220,00V		
831620	Opbr. en aanbr. SBS k.f. - 4 straten - parkeren	m2	275,00V		
831630	Opbr. en aanbr. SBS k.f. - overige straten parkeren	m2	1.050,00V		
8318	<u>Leveren Straatbakstenen</u>				
831810	Leveren straatbakstenen k.f.	st	4.050,00V		
831820	Leveren straatbakstenen d.f.	st	75,00V		
832	Betontegels				
8320	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
832000	Aanbr. betontegels 200x200 mm grijs-zand, cementloos	m2	1.200,00V		
832020	Aanbr. tijdelijke betontegels kerkplein Hoefstraat	m2	430,00V		
832040	Aanbr. betontegels 200x200 mm grijs-zand, dikte 80 mm.	m2	3.115,00V		
8321	<u>Hergebruiken betontegels</u>				
832110	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 45 mm.	m2	40,00V		
832120	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 60 mm.	m2	100,00V		
832130	Herstraten betontegels 300 x 300 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	20,00V		
832140	Herstraten betontegels 200 x 200 mm grijs, dikte 80 mm.	m2	60,00V		
8322	<u>Opbreken en opnieuw te straten betontegels</u>				
832220	Opbreken en aanbr. betontegels 300 grijs dikte 60 mm.	m2	185,00V		
832240	Opbr. en aanbr. betontegels 200 dikte 80 mm - 4 straten	m2	1.470,00V		
8324	<u>Leveren betontegels</u>				
832430	Leveren betontegels donkergrijs 200 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	3.150,00V		
832440	Leveren betontegels donkergrijs 100 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	700,00V		
832450	Leveren betontegels zand 200 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	160,00V		
832460	Leveren betontegels zand 100 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	35,00V		
832470	Leveren betontegels grijs 200 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	30,00V		
832480	Leveren betontegels grijs 100 x 200 mm, dikte 80 mm.	st	10,00V		
8330	<u>Bijkomende werkzaamheden straatwerk</u>				
833010	Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot.	st	2,00V		
833030	Vervangen straatpot t.b.v. brandkraan.	st	8,00V		
833040	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond	m2	430,00V		
84	Bijzondere verhardingen				
8400	<u>Halfverharding - TTE® roosters</u>				
840040	Aanbrengen TTE® roosters.	st	890,00V		
840050	Aanbrengen TTE® klinkers.	m2	15,00V		
840060	Pasmaken TTE® roosters d.m.v. zagen.	m	50,00V		
840070	TTE® roosters - gras - water geven.	keer	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8411	<u>Opbreken en opnieuw straten geleidingstegels</u>				
841110	Opbreken en aanbr. geleidelijntegel, dikte 60 mm.	m2	2,70V		
841120	Opbreken en aanbr. waarschuwingstegel, klanktegel.	m2	0,72V		
8412	<u>Leveren geleidingstegels</u>				
841210	Leveren geleidelijn tegel, dikte 60 mm.	st	3,00V		
841220	Leveren waarschuwingstegel, klanktegel.	st	1,00V		
85	Kantopsluiting				
851	Betonband 130/150 x 250 mm				
8510	<u>Betonband 130/150 x 250 mm op straatlaag</u>				
851010	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.	m	1.680,00V		
851020	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm gebogen.	m	275,00V		
851030	Aanbrengen bandverlaging in 130/150 x 250 mm.	st	10,00V		
8511	<u>Betonband 130/150 x 250 mm in beton</u>				
851110	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm.	m	120,00V		
8512	<u>Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm</u>				
851210	Aanbrengen hulpstuk 130/150 x 250 mm hoekblok 90°.	st	320,00V		
851260	Aanbr. verloopband 130/150 x 250 naar 180/200x250.	st	12,00V		
8513	<u>Hergebruik betonband 130/150 x 250 mm op zandbed</u>				
851310	Opnieuw stellen band 130/150 x 250 mm.	m	30,00V		
8516	<u>Zagen betonband 130/150 x 250 mm</u>				
851610	Pasmaken van betonbanden.	st	280,00V		
8517	<u>Leveren betonband 130/150 x 250 mm</u>				
851710	Leveren rechte betonband 130/150 x 250 mm.	st	5,00V		
852	Betonband 180/200 x 250 mm				
8521	<u>Betonband 180/200 x 250 mm in beton</u>				
852110	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm.	m	30,00V		
852130	Aanbrengen bandverlaging in 180/200 x 250 mm.	st	1,00V		
8523	<u>Hergebruik betonband 180/200 x 250 mm</u>				
852310	Opnieuw stellen band 180/200 x 250 mm.	m	20,00V		
852330	Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm - 4 straten op straatlaag	m	280,00V		
852340	Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm gebogen.	st	30,00V		
852350	Opbr. en opnieuw stellen 180/200 x 250 mm - 4 straten in beton	m	40,00V		
8524	<u>Hergebruik hulpstuk 180/200 x 250 mm</u>				
852410	Opbr. en opnieuw stellen hoekblok 180/200 x 250 mm.	st	32,00V		
8526	<u>Zagen betonband 180/200 x 250 mm</u>				
852610	Pasmaken van betonbanden.	st	130,00V		
855	Opsluitband 60 x 200 mm				
8550	<u>Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm op zandbed</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
855010	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm.	m	410,00V		
855020	Aanbrengen opsluitband 60 x 200 mm gebogen.	m	25,00V		
8552	<u>Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm</u>				
855210	Aanbrengen hulpstuk 60 x 200 mm hoekstuk 90°.	st	58,00V		
8553	<u>Hergebruiken opsluitband 60 x 200 mm op zandbed</u>				
855310	Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm.	m	20,00V		
8556	<u>Zagen opsluitband 60 x 200 mm</u>				
855610	Pasmaken van betonbanden.	st	60,00V		
8557	<u>Leveren opsluitband 60 x 200 mm</u>				
855710	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	4,00V		
856	Opsluitband 120 x 250 mm				
8561	<u>Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton</u>				
856110	Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm in beton.	m	420,00V		
8562	<u>Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm</u>				
856210	Aanbrengen hulpstuk 120 x 250 mm hoekblok 90°.	st	80,00V		
856230	Aanbr. verloopband 120 x 250 naar 130/150x250 mm.	st	19,00V		
8566	<u>Zagen opsluitband 120 x 250 mm</u>				
856610	Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm.	st	20,00V		
857	Busperronband				
8570	<u>Aanbrengen Bus-perron betonband in beton</u>				
857010	Aanbrengen perronband 300/435 x 334 mm in beton.	m	5,00V		
857020	Aanbrengen verloopband naar 180/200x250.	m	1,00V		
858	Betonband 380/400 x 250 mm				
8581	<u>Betonband 380/400 x 250 mm in beton</u>				
858110	Aanbrengen band 380/400 x 250 mm.	m	20,00V		
8582	<u>Aanbrengen hulpstuk 380/400 x 250 mm</u>				
858220	Aanbr. hoekblok 90° 380/400x250 mm naar 130/150.	st	8,00V		
8586	<u>Zagen betonband 380/400 x 250 mm</u>				
858610	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00V		
859	Betonband 580/600 x 250 mm				
8590	<u>Betonband 580/600 x 250 mm in beton</u>				
859010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	160,00V		
8592	<u>Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm</u>				
859210	Aanbrengen hulpstuk 580/600 x 250 mm hoekblok 90°.	st	13,00V		
859220	Aanbr. hulpstuk 580/600 hoekblok 90° naar 380/400.	st	2,00V		
8596	<u>Zagen betonband 580/600 x 250 mm</u>				
859610	Pasmaken van betonbanden.	st	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
87	Beton - Inritelementen				
8700	<u>Aanbrengen inritelementen op zandbed</u>				
870010	Aanbrengen inritband 600 mm eindstuk.	m	15,00V		
870020	Aanbrengen inritband 600 mm tussenstuk.	m	27,30V		
870060	Aanbrengen inritband 800 x 500 mm.	m	14,00V		
870070	Zagen inritband 800 x 500 mm.	st	3,00V		
8701	<u>Aanbrengen inritelementen in beton</u>				
870140	Aanbrengen inritband 650 mm eindstuk.	m	0,60V		
870150	Aanbrengen inritband 650 mm tussenstuk.	m	9,40V		
8702	<u>Hergebruiken inritelementen op zandbed</u>				
870250	Opnieuw stellen inritband 500 x 200 x 750 mm - 4 straten - eindstuk	m	15,00V		
870260	Opnieuw stellen inritband 500 x 200 x 750 mm - 4 straten - tussenstuk	m	139,00V		
8703	<u>Leveren inritelementen</u>				
870310	Leveren inritbanden - tussenstuk 500 x 200 x 750 mm.	m	7,50V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
912010	Vergoeding V&G- Coördinatie.	EUR		N	
912020	Vergoeding t.b.v. revisie.	EUR		N	
912050	Vergoeding t.b.v. grondwater.	EUR		N	
912060	Opstellen verkeerstekening(en)	EUR		N	
912100	Vergoeding afvoer betonmaterialen.	EUR		N	
912130	Vergoeding t.b.v. Omgevingsmanagement	EUR		N	
912140	Vergoeding Aeriusberekening aannemer	EUR		N	
912150	Vergoeding monitoren stikstofdepositie	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	50.000,00V		
950050	Stelpost herstel verharding op grondgebied derden.	EUR	500,00V		
950060	Stelpost omgevingsmanagement	EUR	10.000,00V		
952	Tijdelijke verkeersmaatregelen algemeen				
952010	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	50.000,00V		
952030	Stelpost tijdelijke voorziening verkeersomleiding.	EUR	20.000,00V		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				