

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER: 93508801

AANBESTEDER/
OPDRACHTGEVER: Gemeente Tilburg

PROJECT: Bisschop Masiusstraat e.o. - Blauwe Aders

PROJECTNUMMER: 93508801

Mede naar aanleiding van de schriftelijk gestelde vragen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Schriftelijke vragen en de bijbehorende antwoorden zijn beantwoord in de vraag-antwoord module van Tendered en tevens in een separaat bestand toegevoegd aan de nota.

BESCHRIJVING

DEEL 1 ALGEMEEN - geen wijzigingen

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS - geen wijzigingen

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande besteksposnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

515110, 515140, 515150, 515210

DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN - geen wijzigingen

TEKENINGEN - geen wijzigingen

BIJLAGEN - geen wijzigingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op nota van inlichtingen aangepaste inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 27-6-2025

Bijlagen:

- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 2.2;
- gewijzigde inschrijvingsstaat.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
515110	515204		Planten bomen. Situering: Volgens uitvoeringstekening Betreft: Bomen in plantvak Boomsoort: Volgens bestekspostnr. 515210 Periode van planten : In overleg met de directie	st	38,00	V	
		2.	Bomen met kluit	st			38,00 I
		.1.	In voorbereekte grond volgens bestekspostnr. 220120				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.1.	Overblijvende grond vervoeren volgens bestekspostnr. 791110				
		.9.	Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr. 515140				
			Boompalen aanbrengen volgens bestekspostnr. 515150				
515140	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen. Betreft: Gietrand voor bewatering van de wortelkluit ten behoeve van bomen volgens bestekspostnr. 515110 en 515120	st	39,00	V	
		1.	Gietrand van kunststof:	st			39,00 L
			Materiaal: LDPE 3 mm (met UV stabilisator)				
			Kleur: Zwart				
		.1.	Lengte per voorziening: 2,50 m				
		.9.	Gietrand ingraven in de grond: +/- 100 mm				
			Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 200 mm				
			Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkereen aan boompalen				
		.9	Na het plaatsen van de gietrand: - Per gietrand/boom 100 liter watergeven	I			3.900,00 L
515150	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Palen aanbrengen aan weerszijde van de boom loodrecht op de windrichting	st	38,00	V	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom	st			76,00 L
		.1.	Boompaal: Lengte: 2,50 m Diameter: 90 - 100 mm Niet verduurzaamd Afstand tussen paal en boom (zonder kluit) Maximaal 150 mm				
		.1.	Boomband: Nylon breed 50 mm	st			76,00 L
			Aanbrengen in een 8-vorm 50 mm onder kop boompaal en vastzetten met boombandnagels				
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,75 m				
515210	515203		Leveren bomen.	EUR		N	
		1.	Bomen voor stedelijke toepassing				
		.9.	Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk				
			Plantlijst: BOMEN (met draadkluit)				
			- Soorten en afmetingen conform plantlijst Plantlijst in bijlage 18	st			39,00 L
			Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor de datum van aanbesteding luidt				
			Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter goedkeuring aanbieden aan de directie, dit minimaal 4 weken voor dat men overgaat tot het aanbrengen van de beplanting				
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				