

**Grinddak:**

2 laags bitumen app (470K14 O.G.) met geb. polyester onderlaag (460P60 O.G.)

EPS isolatie 100mm, losliggend

Pe folie, losliggend

Betonnen onderconstructie

Opstandhoogte huidig dakniveau tot onder lood 14 cm

Opstandhoogte huidig dakniveau tot onder afdekkap 11 cm

LET OP! Positie overstorten in de gevels i.v.m. mogelijk hoogteverschil nieuw daksysteem

**Terrasdak met tegels:**

2 laags bitumen app (470K14 O.G.) met geb. polyester onderlaag (460P60 O.G.)

PUR isolatie 90mm, losliggend

Pe folie, losliggend

Betonnen onderconstructie

Opstandhoogte huidig dakniveau tot onder de kozijnen is 7 cm

Opstandhoogte huidig dakniveau tot onder afdekkap voorzijde 11 cm

Opstandhoogte huidig dakniveau tot onder lood 13 cm