

Formulier 1 Programma van Eisen/minimumeisen

Behorende bij de aanbesteding "Elektrische dienstvoertuigen (RDC segment A of B) met kenmerk P24-0069"

Als u inschrijft verklaart u zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met onderstaande eisen. Eventuele voortvloeiende kosten uit onderstaande eisen werkt u in de prijsopgave op het Prijzenblad. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten, tenzij in de eis expliciet aangegeven.

Per eis wordt aangegeven hoe dit uitgevraagd wordt. Daar waar er "af fabriek" staat vermeld mag ook "af importeur" worden gelezen.

Scope van de opdracht	
	Het leveren en onderhouden van 28 elektrische dienstvoertuigen in het RDC segment A of B. Alle elektrische voertuigen worden tegelijkertijd geleverd op één locatie op een nader te bepalen plaats.
	5 voertuigen blijven wit, en worden later door een derde partij voorzien van een Veiligheidsregio logo 23 voertuigen worden na de levering door een derde partij voorzien van: ✓ een rode carwrapping of gespoten (RAL3000) (u mag hiervoor een prijs indienen) ✓ primaire brandweerstriping ✓ optische en geluidssignalen ✓ elektronisch ritregistratiesysteem voor alle 28 voertuigen (u geeft bij oplevering aan hoe dit moet worden aangesloten) Door het indienen van uw offerte geeft u toestemming hiervoor en verklaart u dat deze aanpassingen geen invloed op uw garantievoorzieningen hebben.
	De opdrachtgever heeft gedurende de contractperiode van 4 jaar de mogelijkheid een nabestelling te plaatsen van maximaal 10 elektrische dienstvoertuigen.
Levering: elk aangeboden elektrisch voertuig:	
Eis 01	is minimaal een hatchback of crossover/SUV voertuig (segment A of B small)
Eis 02	Heeft als levertermijn na definitieve gunning maximaal 6 maanden, uiterlijk Q3 2025.
Eis 03	is bij bestelling "af fabriek" het meest actuele modeltype.
Eis 04	Wordt geleverd in de kleur WIT, monotone lakuitvoering.
Eis 05	Heeft een dashboard display dat is uitgevoerd in de Nederlandse taal.
Eis 06	heeft een af fabriek on board infotainment systeem (navigatie, radio, telefoon)
Eis 07	Heeft cruise-control.
Eis 08	heeft een 11 kW-3 fasen boordlader.
Eis 09	heeft een semi- of vol automatische klimaatregeling.
Eis 10	Heeft een USB-connector (USB-C) voorin in de nabijheid van de bestuurder.
Eis 11	Heeft all-weather banden (A label), standaard M+S plus sneeuwvloksymbool. Een eventueel meegeleverd reservewiel moet eveneens een all-weather band (A label) zijn, standaard M+S plus sneeuwvloksymbool.
Eis 12	wordt door een derde partij voorzien van een elektronisch ritregistratiesysteem. De inschrijver geeft na levering aan op welke wijze dit het beste aangesloten kan worden en gaat akkoord met het inbouwen van het systeem door een derde partij.
Eis 13	heeft parkeersensoren aan de achterzijde. Een camerasysteem als alternatief wordt geaccepteerd.
Eis 14	heeft plaats voor minimaal 4 personen. De bagageruimte heeft, met de achterbank in zitpositie, een minimale inhoud van 280 dm ³ . De inhoud van de bagageruimte wordt gemeten met rugleuning in zijn vergrendeling en de hoedenplank op zijn normale transportlocatie.
Eis 15	Een minimale actieradius [WLTP] van minimaal 320 km en heeft een oplaadvermogen van tenminste 11kW AC en ten minste 80kW DC.
Eis 16	heeft minimaal 5 jaar volledige fabrieksgarantie of 150.000 km op het gehele voertuig.
Eis 17	garantie op het accupakket van minimaal 8 jaar of 150.000 km, waarbij de minimale State of Health (SOH) 70% bedraagt.
Eis 18	heeft het volgende standaard afleverpakket met ten minste de volgende onderdelen: • Verkeersveiligheidsvesten, aantal overeenkomstig het aantal zitplaatsen in het voertuig; • 2 x lifehammer (gemonteerd bij bestuurder en bijrijder); • 1 x set uitneembare vloermatten voor en achter; • 1 x laadkabel geschikt voor 11 kW-3 fasen; • 1 x gevarendriehoek; • 1 x bandenreparatie set als geen reservewiel wordt geleverd.
Eis 19	Heeft een bedieningshandleiding incl. gebruikersonderhoud (mag digitaal worden aangeleverd) in de Nederlandse taal
Onderhoud	

Eis 20	Opdrachtnemer sluit met Opdrachtgever een onderhoudsovereenkomst af welke uitgevoerd kan worden met één of meerdere dealers binnen de Veiligheidsregio MWB.
Eis 21	Opdrachtgever kan het onderhoudscontract jaarlijks opzeggen.
Eis 22	Wanneer onderhoud en reparatie plaatsvindt bij uitvoerende dealers is een haal- en brengservice kosteloos beschikbaar.
Eis 23	Een goede en snelle bereikbaarheid van de servicepunten in Veiligheidsregio MWB is voor de Opdrachtgever van essentieel belang. Goed en snel betekent in dit geval dat de reparatie- en onderhoudswerkplaatsen binnen 30 minuten autorijden vanaf alle hoofdlocaties (Tilburg, Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Oosterhout, Waalwijk) van de Opdrachtgever te bereiken moet zijn.
Eis 24	Preventief onderhoud inclusief APK vindt plaats op afspraak op basis van een jaarplanning van de Opdrachtnemer.
Eis 25	Storingen en reparaties vinden plaats op afspraak en worden op een zo'n kort mogelijke termijn in overleg met Opdrachtgever uitgevoerd.
Eis 26	Ten behoeve van onderhoud geeft u de prijzen aan van de volgende werkzaamheden en originele onderdelen: · Periodiek preventief onderhoud inclusief software-updates en data-abonnementen (indien van toepassing); · APK keuring; · Periodiek onderhoud Airco; · Remblokken en -schijven voor; · Remblokken en -schijven achter; · Ruitenwissers voor en achter; · Interieurfilter; · All-weather banden (label A) incl. balanceren; · Prijs jaarlijkse verlenging EU assistance/pechhulp Stuksprijs vermelden op Prijzenblad.
Eis 27	Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever direct wanneer een voertuig na diagnose langer dan twee werkdagen buiten gebruik is. Inschrijver geeft een indicatie van de tijdsduur en de reparatiekosten aan Opdrachtgever.
Eis 28	In geval van pech biedt de Opdrachtnemer 24/7 kosteloos pechhulp aan binnen de EU, gedurende de garantieperiode.
Eis 29	Schadeherstel kan onder voorwaarden van Focwa/Bovag erkende schadeherstel bedrijven worden uitgevoerd.
Optie 1	Optioneel 23 elektrische voertuigen worden gespoten in kleur ROOD (RAL3000) incl. sponningen.
Optie 2	Optioneel 23 elektrische voertuigen worden ge-carwapt (in kwaliteit 3M MCS of gelijkwaardig) in kleur ROOD (RAL3000) exclusief sponningen.

Bedrijfsnaam	
Naam ondertekenaar	
Functie ondertekenaar	
Handtekening	
Plaats en datum	