90888 • Weegkantoor
Meersteeg 15a • Geldermalsen

Code	Element	Locatie	CVO	Handeling	Gebrek	Hvh	Ehd	Norm	Cyclus	Fonds	Kostensoort	Projectcode	Startjaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
	Daken																							
2716	Boeiboord volkern	Weegkantoor	0	Vervangen boeiboord volkern		30,00	m2	€ 520,00	48	20			2040	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2716	Boeiboord volkern	Weegkantoor	0	Vervangen boeiboord volkern		1,00	m2	€ 520,00	6	20			2025	€ 520	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 569	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.089
2716	Boeiboord volkern	Weegkantoor	0	Reinigen boeiboord volkern		30,00	m2	€ 20,00	1	20			2026	€ 0	€ 609	€ 618	€ 627	€ 637	€ 646	€ 0	€ 666	€ 676	€ 686	€ 5.166
2716	Voetlood, bovendaks	Weegkantoor	0	Vervangen lood		5,00	m1	€ 111,42	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 520	€ 609	€ 618	€ 627	€ 637	€ 646	€ 569	€ 666	€ 676	€ 686	€ 6.254
	Hoofddraagconstructies																							
2811	Kolommen en liggers, kolom-/liggerconstructies, schilderwerk	Weegkantoor	0	Controleren staalwerk en bijwerken met zinkcompound		15,00	m2	€ 100,00	1				2025	€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569	€ 1.592	€ 1.616	€ 1.640	€ 1.665	€ 1.690	€ 1.715	€ 16.054
														€ 1.500	€ 1.523	€ 1.545	€ 1.569	€ 1.592	€ 1.616	€ 1.640	€ 1.665	€ 1.690	€ 1.715	€ 16.054
	Buitenwandopeningen																							
3120	Hang en sluitwerk buitenramen	Weegkantoor	0	Vervangen hang en sluitwerk buitenramen		2,00	st	€ 257,56	24	20			2048	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3120	Raamkozijn buiten aluminium (c.a. 1000 x 800 mm, ongeveer 25 stk.)	Weegkantoor	0	Vervangen raamkozijn aluminium incl. glas		45,00	m2	€ 786,03	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3120	Raamkozijn buiten aluminium (c.a. 1000 x 800 mm, ongeveer 25 stk.)	Weegkantoor	0	Reinigen raamkozijn aluminium		45,00	m2	€ 7,53	6	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 365	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 365
3120	Raamkozijn buiten aluminium toiletten	Weegkantoor	0	Vervangen raamkozijn aluminium incl. glas		2,50	m2	€ 786,03	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3120	Raamkozijn buiten aluminium toiletten	Weegkantoor	0	Reinigen raamkozijn aluminium		2,50	m2	€ 7,53	6	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20
3130	Hang en sluitwerk buitendeuren	Weegkantoor	0	Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren		4,00	st	€ 255,27	12	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.100
3130	Deurkozijn buiten aluminium	Weegkantoor	0	Vervangen deurkozijn aluminium inclusief beglazing		2,00	m2	€ 785,44	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3130	Deurkozijn buiten aluminium	Weegkantoor	0	Reinigen deurkozijn aluminium		2,00	m2	€ 7,77	6	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17
3131	Buitendeur aluminium	Weegkantoor	0	Vervangen buitendeur aluminium		2,00	st	€ 889,46	48	20			2043	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3140	Koppelpaneel volkern (c.a. 1000 x 800 mm, ongeveer 49 stk.)	Weegkantoor	0	Vervangen koppelpaneel volkern		88,00	m2	€ 274,39	48	20			2043	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.502	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.502
	Buitenwandafwerkingen																							
4100	Verglaasde keramische tegels (30x30)	Weegkantoor	0	Reinigen		58,00	m2	€ 11,00	0				2025	€ 638	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 638
4100	Verglaasde keramische tegels (30x30)	Weegkantoor	0	Vervangen		58,00	m2	€ 190,00	0				2025	€ 11.020	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.020
4100	Cementpleister	Weegkantoor	0	Vervangen		3,00	m2	€ 110,00	35				2025	€ 330	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 330
														€ 11.988	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.988
	Vloerafwerkingen																							
4321	Vloerafwerking vinyl	Weegkantoor	0	Vervangen vloerafwerking vinyl		13,00	m2	€ 60,65	18	20			2042	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4321	Vloerafwerking rubberringmat	Weegkantoor	0	Vervangen vloerafwerking rubberen ringmat		2,00	m2	€ 104,00	12	20			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4322	Vloertegels geglazuurd	Weegkantoor	0	Vervangen vloertegels geglazuurd		20,00	m2	€ 91,86	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Plafondafwerkingen																							
4510	Plafond volkern, buitenplafond	Weegkantoor	0	Vervangen plafond volkern		25,00	m2	€ 284,24	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4512	Systeemplafond	Weegkantoor	0	Vervangen systeemplafond organisch		26,00	m2	€ 79,73	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4521	Scan en sauswerk(tex), buitenplafond	Weegkantoor	0	Sauswerk		3,00	m2	€ 150,00	6				2025	€ 450	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 492	€ 0	€ 0	€ 0	€ 942
														€ 450	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 492	€ 0	€ 0	€ 0	€ 942
	Dakafwerkingen																							
4711	Dakbedekking bitumen ballast (dak 3: bitumineus incl. dakgrind)	Weegkantoor	0	Vervangen dakbedekking bitumen geballast		22,00	m2	€ 90,13	36	20			2060	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4711	Dakbedekking bitumen ballast (dak 3: bitumineus incl. dakgrind)	Weegkantoor	0	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast		22,00	m2	€ 55,46	18	20			2042	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4711	Dakbedekking bitumen ballast (dak 3: bitumineus incl. dakgrind)	Weegkantoor	0	Reinigen/opharken grind		22,00	m2	€ 3,38	6	20			2030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 80
4711	Dakbedekking bitumen ballast (dak 3: bitumineus incl. dakgrind)	Weegkantoor	0	Vervangen grind		22,00	m2	€ 34,66	36	20			2060	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4711	Dakbedekking APP (dak 2: APP geplakt over aluminium beplating)	Weegkantoor	0	Vervangen dakbedekking APP		30,00	m2	€ 116,68	36	20			2060	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4711	Dakbedekking APP (dak 2: APP geplakt over aluminium beplating)	Weegkantoor	0	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP		30,00	m2	€ 65,65	18	20			2042	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4712	Dakbedekking zink (alu flensdaken)	Weegkantoor	0	Vervangen dakbedekking zink		160,00	m2	€ 198,08	24	20			2048	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4712	Dakbedekking zink (alu flensdaken)	Weegkantoor	0	Reinigen		160,00	m2	€ 5,00	1				2025	€ 800	€ 812	€ 824	€ 837	€ 849	€ 862	€ 875	€ 888	€ 901	€ 915	€ 8.562
														€ 800	€ 812	€ 824	€ 837	€ 849	€ 942	€ 875	€ 888	€ 901	€ 915	€ 8.642
	Afvoeren																							
5221	Vloerput, RVS/GY	Weegkantoor	0	Vervangen		2,00	st	€ 302,40	40				2025	€ 605	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 605
5240	Binnenriolering inclusief 2 rioolputten	Weegkantoor	0	Vervangen binneriolering PVC (inclusief 2 rioolputten)		30,00	m1	€ 400,00	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5240	Binnenriolering inclusief 2 rioolputten	Weegkantoor	0	Doorspuiten op basis van klachten		1,00	pst	€ 514,07	1				2025	€ 514	€ 522	€ 530	€ 538	€ 546	€ 554	€ 562	€ 571	€ 579	€ 588	€ 5.502
														€ 1.119	€ 522	€ 530	€ 538	€ 546	€ 554	€ 562	€ 571	€ 579	€ 588	€ 6.107
	Water																							
5310	Waterleidingnet compleet, koper (tm 22 mm)	Weegkantoor	0	Vervangen waterleidingnet compleet		10,00	m1	€ 215,48	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5321	Boilers elektrisch	Weegkantoor	0	Vervangen boiler elektrisch 10-15 l		1,00	st	€ 848,06	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Koudeopwekking																							
5512	Splitsysteem t.b.v. koeling	Weegkantoor	0	Vervangen splitsystemen, buitenunit		1,00	st	€ 4.000,00	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5512	Splitsysteem t.b.v. koeling	Weegkantoor	0	Vervangen splitsystemen, cassette-unit		2,00	st	€ 1.000,00	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5512	Splitsysteem t.b.v. koeling	Weegkantoor	0	Onderhoud		1,00	pst	€ 181,44	1				2024	€ 181	€ 184	€ 187	€ 190	€ 193	€ 195	€ 198	€ 201	€ 204	€ 207	€ 1.942
														€ 181	€ 184	€ 187	€ 190	€ 193	€ 195	€ 198	€ 201	€ 204	€ 207	€ 1.942
	Warmtedistributie																							
5611	Paneelradiator elektrisch (oud)	Weegkantoor	0	Vervangen paneelradiator elektrisch		1,00	st	€ 250,00	36	20			2060	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5611	Paneelradiator elektrisch	Weegkantoor	0	Vervangen paneelradiator elektrisch		1,00	st	€ 250,00	36	20			2060	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5611	Paneelradiator elektrisch (oud)	Weegkantoor	0	Vervangen paneelradiator elektrisch		2,00	st	€ 250,00	36	20			2060	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Luchtbehandeling																							
5721	Dakventilator algemeen	Weegkantoor	0	Vervangen dakventilator algemeen, klein tot 3600 m3/h		1,00	st	€ 4.546,08	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5721	Dakventilator algemeen	Weegkantoor	0	Reinigen + Onderhoud		1,00	pst	€ 50,00	1				2025	€ 50	€ 51	€ 52	€ 52	€ 53	€ 54	€ 55	€ 55	€ 56	€ 57	€ 535
5721	Buisventilator	Weegkantoor	0	Vervangen buisventilator <240 m3/h		1,00	st	€ 800,00	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5721	Buisventilator	Weegkantoor	0	Reinigen + Onderhoud		1,00	pst	€ 50,00	1				2025	€ 50	€ 51	€ 52	€ 52	€ 53	€ 54	€ 55	€ 55	€ 56	€ 57	€ 535
														€ 100	€ 102	€ 103	€ 105	€ 106	€ 108	€ 109	€ 111	€ 113	€ 114	€ 1.070
	Regeling klimaat en sanitair																							
5820	Regelkast RK5	Weegkantoor	0	Vervangen regelkast		1,00	st	€ 6.000,00	20	20			2017	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5820	Regelkast RK5	Weegkantoor	0	Periodiek onderhoud regeltechniek		1,00	pst	€ 600,00	1				2024	€ 600	€ 609	€ 618	€ 627	€ 637	€ 646	€ 656	€ 666	€ 676	€ 686	€ 6.422
														€ 600	€ 609	€ 618	€ 627	€ 637	€ 646	€ 656	€ 666	€ 676	€ 686	€ 6.422
	Centrale elektrotechnische voorzieningen																							
6151	(hoofd)Verdeelinrichtingen (HVK)	Weegkantoor	0	Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, groepenkast 1 HS 100A met max 26 groepen		1,00	st	€ 5.616,56	30	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6151	(hoofd)Verdeelinrichtingen (KL1: keuken)	Weegkantoor	0	Vervangen (hoofd)verdeelinrichtingen, groepenkast 1 HS 63A met max 7 groepen		1,00	st	€ 2.474,63	30	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Verlichting																							
6311	Verlichtingsarmaturen (code B, TL: LED paneel)	Weegkantoor	0	Vervangen verlichtingsarmaturen FL HF montagebalk 1 lamps opbouw		4,00	st	€ 444,88	20	20			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6311	Verlichtingsarmaturen (code C, PL: 1x 18W, diverse afschermkappen ontbreken)	Weegkantoor	0	Vervangen verlichtingsarmaturen PL armatuur		5,00	st	€ 200,00	20	20			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6311	Verlichtingsarmaturen (code E, TL: LED buitenschijnwerpers)	Weegkantoor	0	Vervangen verlichtingsarmaturen FL HF 1 lamps waterdicht		4,00	st	€ 987,07	20	20			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6311	Verlichtingsarmaturen (code D, TL: buitenverlichting)	Weegkantoor	0	Vervangen verlichtingsarmaturen FL standaard 1 lamps waterdicht of pendels		1,00	st	€ 410,12	20	20			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6311	Verlichtingsarmaturen (code F, noodverlichting)	Weegkantoor	0	Vervangen accu		1,00	st	€ 410,12	4	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 429	€ 0	€ 0	€ 0	€ 455	€ 0	€ 884
6311	Verlichtingsarmaturen (code F, noodverlichting)	Weegkantoor	0	Vervangen noodverlichtingsarmatuur centraal, transparant enkelzijdig		1,00	st	€ 542,20	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6311	Verlichtingsarmaturen (code G, 1x36/58W)	Weegkantoor	0	Vervangen verlichtingsarmaturen FL HF montagebalk 1 lamps opbouw		2,00	st	€ 444,88	20	20			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6324	Noodverlichtingsarmatuur decentraal	Weegkantoor	0	Vervangen accu		2,00	st	€ 410,12	4	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 858	€ 0	€ 0	€ 0	€ 910	€ 0	€ 1.768
6324	Noodverlichtingsarmatuur decentraal	Weegkantoor	0	Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig of dubbelzijdig		2,00	st	€ 507,44	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6324	Noodverlichtingsarmatuur decentraal (buiten)	Weegkantoor	0	Vervangen accu		1,00	st	€ 410,12	4	20			2028	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 429	€ 0	€ 0	€ 0	€ 455	€ 0	€ 884
6324	Noodverlichtingsarmatuur decentraal (buiten)	Weegkantoor	0	Vervangen noodverlichtingsarmatuur decentraal, transparant enkelzijdig waterdicht		1,00	st	€ 521,34	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.715	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.821	€ 0	€ 0	€ 3.536
	Beveiliging																							
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Weegkantoor	0	Vervangen brandmeldinstallatie rookmelder, automatische melder incl. bekabeling		1,00	st	€ 507,44	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6511	Brandmeldinstallatie paneel	Weegkantoor	0	Vervangen brandmeldinstallatie paneel, met tekst en signalering		1,00	st	€ 1.445,85	15	20			2039	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6513	Handblussers	Weegkantoor	0	Vervangen handblusser		1,00	st	€ 257,20	20	20			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6513	Handblussers	Weegkantoor	0	Jaarlijkse keuring		1,00	pst	€ 21,48	0				2025	€ 21	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21
6521	Inbraakbeveiliging, Card-readers/ Kaartlezers toegangscontrole	Weegkantoor	0	Vervangen		5,00	st	€ 1.267,80	20				2018	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6521	Inbraakbeveiliging, Inbraakbeveiliging/toegangscontrole	Weegkantoor	0	Vervangen		1,00	st	€ 12.000,00	15				2011	€ 0	€ 12.180	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.180
														€ 21	€ 12.180	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.201
	Gebouwbeheersvoorzieningen																							
6711	Regelkast t.b.v. terreinverlichting	Weegkantoor	0	Vervangen		1,00	pst	€ 5.543,14	20				2015	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Vaste keukenvoorzieningen																							
7311	Keuken, Pantry	Weegkantoor	0	Vervangen		1,00	st	€ 5.000,00	30				2026	€ 0	€ 5.075	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.075
														€ 0	€ 5.075	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.075
	Vaste sanitairvoorzieningen																							
7411	Pantry-completering (Kraan + afvoer)	Weegkantoor	0	Vervangen		1,00	st	€ 211,68	40				2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7411	Wastafelcombinatie, KW	Weegkantoor	0	Vervangen		2,00	st	€ 665,27	30				2032	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.477	€ 0	€ 0	€ 1.477
7411	Sanitair closetpot, staand compleet met reservoir	Weegkantoor	0	Vervangen closetpot compleet		2,00	st	€ 448,97	48	20			2072	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.477	€ 0	€ 0	€ 1.477
	Terrein																							
9034	Slagboom installatie	Weegkantoor	0	Vervangen slagboominstallatie, elektrisch incl detectielus		2,00	st	€ 5.852,90	30	20			2054	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9034	Slagboom installatie	Weegkantoor	0	Onderhoud		1,00	pst	€ 300,00	1				2024	€ 300	€ 305	€ 309	€ 314	€ 318	€ 323	€ 328	€ 333	€ 338	€ 343	€ 3.211
9041	Betontegels (30 x 30 cm D=50 mm)	Weegkantoor	0	Herstraten betontegels		27,00	m2	€ 60,17	12	20			2036	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9060	Weegbruggen	Weegkantoor	0	Jaarlijkse keuring incl. 2 jaarlijkse kalibratie		3,00	st	€ 940,00	1				2023	€ 2.820	€ 2.862	€ 2.905	€ 2.949	€ 2.993	€ 3.038	€ 3.084	€ 3.130	€ 3.177	€ 3.224	€ 30.182
9060	Weegbruggen	Weegkantoor	0	Vervangen		3,00	st	€ 45.000,00	30				2025	€ 135.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 135.000
9065	Verkeerslichten	Weegkantoor	0	Vervangen verkeerslichten, 1 verkeerslicht aan binnen of buitenzijde		2,00	st	€ 2.500,00	20	20			2044	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
														€ 138.120	€ 3.167	€ 3.214	€ 3.263	€ 3.311	€ 3.361	€ 3.412	€ 3.463	€ 3.515	€ 3.567	€ 168.392
Totaal object														€ 155.400	€ 24.782	€ 7.640	€ 9.470	€ 7.871	€ 9.571	€ 8.513	€ 11.527	€ 8.354	€ 8.479	€ 251.605
BTW														€ 32.634	€ 5.204	€ 1.604	€ 1.989	€ 1.653	€ 2.010	€ 1.788	€ 2.421	€ 1.754	€ 1.781	€ 52.837
Totaal inclusief BTW														€ 188.034	€ 29.986	€ 9.244	€ 11.458	€ 9.523	€ 11.581	€ 10.301	€ 13.948	€ 10.108	€ 10.259	€ 304.442