1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam:	Havenbedrijf Rotterdam
Activiteit van de aanbestedende instantie :	Havenactiviteiten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel:	Verbreding Yangtzekanaal fase B
Beschrijving:	Sinds 2013 is het Yangtzekanaal het toegangskanaal voor de havenbekkens naar Maasvlakte 2. Vanwege de gefaseerde ontwikkeling van Maasvlakte 2 is dit kanaal in eerste aanleg smaller aangelegd dan in de eindsituatie nodig is. Het huidige kanaal is uitgelegd op 1-richtingverkeer van de grotere containerschepen. Hierdoor moeten schepen soms op zee wachten tot het vertrekkende schip de haven heeft verlaten. Dit heeft een negatieve invloed op turn-around tijd en concurrentiepositie van Rotterdam. Deze wachttijden zullen in de toekomst nog verder oplopen, wanneer er meer en grotere schepen naar Maasvlakte 2 gaan varen. Daarom is een verbreding en verdieping van het Yangtzekanaal nodig. Teneinde het vaarpad van het Yangtzekanaal op de gewenste diepte en breedte te brengen, is het noodzakelijk aan de zuidzijde van het kanaal twee kademuren te realiseren, aan weerszijden van de bestaande Antarcticakade. Deze kademuren bieden naast een verdiepende functie ook de mogelijkheid om andere servicegerichte functies te accommoderen. Binnen het programma Verbreding Yangtzekanaal onderscheiden we de volgende projectonderdelen: Fase A – 500 meter kade aan de Oostzijde van de Antarcticakade t.b.v. verdieping Yangtzekanaal, in te richten voor slepersligplaatsen (in uitvoering); Fase B – 1400 meter kade t.b.v. verdieping Yangtzekanaal aan de westzijde van de Antarcticakade, in te richten voor binnenvaart; Fase C – baggerwerk voor verbreding en verdieping van het vaarpad + aanpassingen aan de bestaande Antarcticakade. Deze selectieprocedure heeft betrekking op de realisatie van Fase B. Projectscope Met de realisatie van Fase B wordt voorzien in: Ca. 1400 meter kademuur met een kerende hoogte van circa 15 meter, inclusief bodembescherming; Kademuur met afmeervoorzieningen, laborantentrappen, meubilair, kathodische bescherming middels opgedrukte stroom, afwatering en diverse putten; In de deksloof wordt geopolymeerbeton toegepast; Baggerwerkzaamheden aan de zuidzijde van het kanaal (circa 1.300.000m3); Aansluiting op bestaande Antarcticakade.
Identificatiecode van de procedure:	400c47b0-9622-4728-98fd-0e26e13c007f
Eerdere aankondiging:	b2fe5be5-d245-47cb-8c9d-1bff99160a6f-01
Interne identificatiecode:	I.001827
Type procedure:	Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling
De procedure wordt versneld:	neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract:	Werken
Belangrijkste classificatie (cpv):	45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv):	45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv):	45240000 Waterbouwwerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS):	Groot-Rijnmond (NL33C)
Land:	Nederland

Rijksoverheid

Aanvullende informatie:	Zie documentatie

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw:	0 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Oproep tot mededinging is beëindigd

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/25/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel:	Verbreding Yangtzekanaal fase B
Beschrijving:	Sinds 2013 is het Yangtzekanaal het toegangskanaal voor de havenbekkens naar Maasvlakte 2. Vanwege de gefaseerde ontwikkeling van Maasvlakte 2 is dit kanaal in eerste aanleg smaller aangelegd dan in de eindsituatie nodig is. Het huidige kanaal is uitgelegd op 1-richtingverkeer van de grotere containerschepen. Hierdoor moeten schepen soms op zee wachten tot het vertrekkende schip de haven heeft verlaten. Dit heeft een negatieve invloed op turn-around tijd en concurrentiepositie van Rotterdam. Deze wachttijden zullen in de toekomst nog verder oplopen, wanneer er meer en grotere schepen naar Maasvlakte 2 gaan varen. Daarom is een verbreding en verdieping van het Yangtzekanaal nodig. Teneinde het vaarpad van het Yangtzekanaal op de gewenste diepte en breedte te brengen, is het noodzakelijk aan de zuidzijde van het kanaal twee kademuren te realiseren, aan weerszijden van de bestaande Antarcticakade. Deze kademuren bieden naast een verdiepende functie ook de mogelijkheid om andere servicegerichte functies te accommoderen. Binnen het programma Verbreding Yangtzekanaal onderscheiden we de volgende projectonderdelen: Fase A – 500 meter kade aan de Oostzijde van de Antarcticakade t.b.v. verdieping Yangtzekanaal, in te richten voor slepersligplaatsen (in uitvoering); Fase B – 1400 meter kade t.b.v. verdieping Yangtzekanaal aan de westzijde van de Antarcticakade, in te richten voor binnenvaart; Fase C – baggerwerk voor verbreding en verdieping van het vaarpad + aanpassingen aan de bestaande Antarcticakade. Deze selectieprocedure heeft betrekking op de realisatie van Fase B. Projectscope Met de realisatie van Fase B wordt voorzien in: Ca. 1400 meter kademuur met een kerende hoogte van circa 15 meter, inclusief bodembescherming; Kademuur met afmeervoorzieningen, laborantentrappen, meubilair, kathodische bescherming middels opgedrukte stroom, afwatering en diverse putten; In de deksloof wordt geopolymeerbeton toegepast; Baggerwerkzaamheden aan de zuidzijde van het kanaal (circa 1.300.000m3); Aansluiting op bestaande Antarcticakade.
Interne identificatiecode:	I.001827

5.1.1 Doel

Aard van het contract:	Werken
Belangrijkste classificatie (cpv):	45000000 Bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv):	45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv):	45240000 Waterbouwwerkzaamheden
Opties:	
Beschrijving van de opties:	aangeboden opties zoals aangeboden in de gunningsfase.

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS):	Groot-Rijnmond (NL33C)
Land:	Nederland
Aanvullende informatie:	Zie documentatie

Rijksoverheid

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd:	2 Jaar

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen:	0

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw:	0 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):	ja

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Informatie over de termijnen voor beroep:	zie aanbestedingsstukken

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures:	Rechtbank Rotterdam
Informatie over de termijnen voor beroep:	zie aanbestedingsstukken
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt:	Havenbedrijf Rotterdam
Organisatie waarvan het budget wordt gebruikt om voor de opdracht te betalen:	Havenbedrijf Rotterdam

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving:	51 100 000 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiële naam:	Hakkers B.V.

Inschrijving:

Identificatiecode van de inschrijving:	Inschrijving combinatie Hakkers-DeKlerk-VONL

Identificatiecode van het

Rijksoverheid

perceel of de groep percelen:	LOT-0000
Waarde van de aanbesteding:	51 100 000 Euro
De inschrijving is een variant:	neen
Onderaanneming:	Nog niet bekend

Informatie over het contract:

Identificatiecode van het contract:	Bouwteamovereenkomst met combinatie Hakkers-DeKlerk-VONL
Datum van sluiting van het contract:	20/09/2024

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:

Type van de ontvangen inschrijvingen:	Elektronisch ingediende inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:	5

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Havenbedrijf Rotterdam
Registratienummer:	24354561
Postadres:	Wilhelminakade 909
Stad:	Rotterdam
Postcode:	3072AP
Onderverdeling land (NUTS):	Groot-Rijnmond (NL33C)
Land:	Nederland
Contactpunt:	P.J. Hollemans
E-mail:	aanbestedingen@portofrotterdam.com
Telefoon:	+31625677847
Internetadres:	https://www.portofrotterdam.com/
Kopersprofiel:	https://s2c.mercell.com/buyer/1893

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

Organisatie waarvan het budget wordt gebruikt om voor de opdracht te betalen

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Rechtbank Rotterdam
Registratienummer:	82947740
Postadres:	Wilhelminaplein 100-125
Stad:	Rotterdam
Postcode:	3072AK
Onderverdeling land (NUTS):	Groot-Rijnmond (NL33C)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Centrale Informatiebalie

Rijksoverheid

E-mail:	rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon:	+3188 3616161
Internetadres:	https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact
Rollen van deze organisatie:	
Organisatie voor beroepsprocedures	

8.1 ORG-0003

Officiële naam:	Hakkers B.V.
Registratienummer:	18114401
Postadres:	Oudsas 11
Stad:	Werkendam
Postcode:	4251AW
Onderverdeling land (NUTS):	Midden-Noord-Brabant (NL412)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Fabiënne de Jong
E-mail:	aanbestedingen@hakkers.com
Telefoon:	+31183501122
Internetadres:	https://www.hakkers.com
Rollen van deze organisatie:	
Inschrijver	
Winnaar van deze percelen:	LOT-0000

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd:	6844959b-4b9e-4956-81d1-68fe52126f55-03
Voornaamste reden voor de wijziging:	Informatie nu beschikbaar
Beschrijving:	Tijdens de bouwteamfase van Fase B is uitvoerig onderzoek gedaan naar de lokale grondopbouw; vanwege de geleerde lessen uit Fase A. De behoefte is ontstaan om te zoeken naar alternatieven en optimalisaties voor de combiwand. Het nadere onderzoek leverde op dat de ondergrond zich in het betreffende gebied op MV1 zeer grillig en onvoorspelbaar blijkt te gedragen bij hei- en trilwerkzaamheden (nodig voor combiwand en damwand). De nadere analyses hebben laten zien welk faalmechanisme in de ondergrond tot schade heeft geleid bij Fase A. Wat ook duidelijk is geworden, is dat er een onvoorspelbaarheid blijft in het gebied van Fase B wat betreft de ondergrond. Met extra uitgevoerde analyses komt men nog steeds niet met de berekende effecten uit op de in de praktijk buiten gemeten effecten bij Fase A. Die effecten zijn nog steeds groter dan berekend. Er kunnen geen berekeningen gemaakt worden met voldoende betrouwbaarheid van de te voorziene effecten op de omgeving ten gevolge van het aanbrengen van een combiwand. Om in Fase B niet opnieuw geconfronteerd te worden met deze grotere effecten op een complexe Kabels en Leidingenstrook met kritieke infrastructuur en de Antarcticaweg, wordt ervoor gekozen om de kademuur uit te voeren als diepwand.

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling :	ORG-0001

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling :	RES-0001
Beschrijving van de wijzigingen:	In de aankondiging was nog geen keuze gemaakt met betrekking tot het type kademuur. In het bouwteam is ervoor gekozen om het type kademuur uit te voeren als diepwand.

Rijksoverheid

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging:	dea8ac75-8f01-4611-9804-d4030b1df0e5 - 01
Type formulier:	Resultaat
Type aankondiging:	Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging:	08/04/2025 14:02 +00:00
Aankondiging datum verzending (eSender):	08/04/2025 14:02 +00:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Rijksoverheid