

BIJLAGE 13 - Mutatiesignalering

Mutatiesignalering is een proces waar aan de hand van luchtfoto's en geometrische bronbestanden gezocht wordt naar mutaties. Het resultaat wordt vastgelegd in een digitale kaart die laat zien waar mutaties zijn aangetroffen. Zodoende wordt duidelijk waar en in welke mate zich wijzigingen in een gebied hebben voorgedaan. Mutaties signaleren is van groot belang om de BGT up to date te houden.

Het areaal waar de provincie bronhouder van is wordt bepaald door de provinciale wegen van de provincie. In totaal is dit 302 kilometer weg. Binnen het bronhoudersgebied van de provincie Utrecht liggen (s.v.z. december 2020) in totaal 56.843 vlakobjecten, 14.364 lijnobjecten en 108.741 puntobjecten. Per hectometer weg zijn dat gemiddeld 19 vlakobjecten, 5 lijnobjecten en 36 puntobjecten. Voor deze objecten is het de bedoelling dat eens in de twee jaar op basis van een recente luchtfoto wordt gekeken of ze nog kloppen. Hiervoor gelden de minimale eisen voor de BGT zoals aangeven wordt in bijlage 2. Voldoen objecten niet aan de geldende eisen dan moeten ze worden gesignaleerd.

De kosten voor mutatiesignalering worden bepaald op het aantal hectometers weg.

Terugleveren:

Voor het terugleveren van de resultaten van de mutatiesignalering stelt de opdrachtgever een template beschikbaar in een Esri File Geodatabase met daarin de volgende twee feature classes om in te vullen, en de mutatiegrens, waarbinnen moet worden gezocht naar mutaties.

Feature class	Velden	In te vullen door opdrachtnemer
Objectwijzigingen (punten)	Situatie beschrijving Omschrijving Datum Status Opmerkingen	Afwijking / Ontbreekt / Revisie Nieuw / Verplaatst / Verwijderd Datum signalering mutatie BGT actueler / mutatie (vergeleken met jaar eerder) Evenutele opmerkingen
Situatiewijzigingen (vlakken)	Situatie beschrijving Omschrijving Datum Status Opmerkingen	Afwijking / Ontbreekt / Revisie Nieuw / Verplaatst / Verwijderd Datum signalering mutatie BGT actueler / mutatie (vergeleken met jaar eerder) Evenutele opmerkingen