

Bestek 2024-008

Onkruidbeheersing op verharding 2025- 2026

Gemeente Diemen

Colofon

Titel:	Onkruidbeheersing op verharding 2025-2026
Soort document:	Bestek
Besteknummer:	2024-008
Opdrachtgever:	Gemeente Diemen
Contactpersoon:	Mevr. V. van Haastrecht

Status:	Definitief
Datum:	12 december 2024
Auteur:	Dhr. M. van der Kleij
Gecontroleerd:	Dhr. E. van den Berg
Vrijgegeven:	Dhr. E. Eilander

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel

Amsterdam
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Grenssteen 27
4815 PP Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501
5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750

BESTEK ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING 2025

Gemeente Diemen
Afdeling Ruimtelijk Beheer
Team Infra

BESTEK ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING

Gemeente Diemen

BESTEK 2024-008
Europese openbare aanbesteding

met:

1 inschrijvingsbiljet;
1 inschrijvingsstaat;
1 bijlagen.

C 2024 Gemeente Diemen, afdeling Ruimtelijk Beheer. Niets uit dit bestek mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B & W van de gemeente Diemen, noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
05 Adressen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Onkruidbeheersing op verharding	8
11 Elementenverharding kwetsbaar	8
111 Straatstenen	8
12 Elementenverharding overig	8
121 Tegels	8
122 Straatstenen	9
13 Goten langs asfalt	10
14 Ongebonden verharding	11
2 Verkeersmaatregelen	12
8 Werk van algemene aard	12
81 Inzetten materieel	12
9 Staartposten	13
91 Eenmalige kosten	13
95 Stelposten	13
3. Bepalingen	14
01 Algemeen en administratief	15
01 01 Algemene bepalingen	15
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	15
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	15
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	16
01 08 Bijdragen	16
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	16
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	16
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	17
01 16 VERZEKERINGEN	18
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	18
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	19
01 24 Beeldkwaliteit	19
01 25 WERKOMSTANDIGHEDEN EN -TERREIN	19
51 GROENVOORZIENINGEN	20
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	20
51 02 EISEN EN UITVOERING	20
51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	20
51 81 BEGRIPPEN	20
51 82 EISEN EN UITVOERING	20
51 83 INFORMATIE-OVERDRACHT	21

62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	21
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	21
62 12	EISEN EN UITVOERING	21

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Diemen
D.J. den Hartoglaan 1
Postbus 191
1110 AD Diemen
Telefoon: 020 - 3144644

02 Directie

De directie zal door het hoofd van het Team Infra van de Gemeente Diemen worden gevoerd. Voor zover van toepassing wordt in een opdrachtbrief één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Diemen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing elementenverhardingen (klinkers en tegels);
- b. Onkruidbeheersing ongebonden verhardingen (incl. begraafplaats Rustoord);
- c. Onkruidbeheersing goten langs asfalt;
- d. Onkruidbeheersing rondom obstakels;
- e. Treffen verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee (2) jaar, van 1 maart 2025 tot en met 28 februari 2026. Het contract kent een optie tot verlenging met twee (2) maal twee (2) jaar.

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, wordt per deelopdracht vastgesteld. Indien voorgaande vaststelling achterwege blijft bedraagt de korting per deelopdracht € 250,- per dag.

06 Onderhoudstermijn

Niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming

Informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming kan worden verkregen bij de regionale vestiging van de Arbeidsinspectie.

Deze adressen en verdere informatie zijn te vinden op: www.arbeidsinspectie.nl.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekeningnummer	Omschrijving	Datum
onkruid op verharding-buitengebied noord	Onkruidbestrijding Diemen Venserpolder	15-02-2024
onkruid op verharding-buitengebied zuid	Onkruidbestrijding Diemen Stammerdijk	15-02-2024
onkruid op verharding-Diemen Centrum	Onkruidbestrijding Diemen Centrum	15-02-2024
onkruid op verharding-Diemen Noord	Onkruidbestrijding Diemen Noord	15-02-2024
onkruid op verharding-Diemen Zuid	Onkruidbestrijding Diemen Zuid	15-02-2024
onkruid op verharding-Industriegebied	Onkruidbestrijding Diemen Holland Park	15-02-2024

02 Peilen en hoofdafmetingen

Peilen en hoofdafmetingen zijn n.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G plan als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard.

05 Adressen

Het vrijgekomen materiaal kan in overleg met de directie worden gestort bij:
De gemeentewerf,
Landlust 2
1111 HP Diemen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Onkruidbeheersing op verharding Situering: zie tekeningen				
11			Elementenverharding kwetsbaar				
111			Straatstenen				
111010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): is inbegrepen in deze bestekspost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 111020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden Verhardingstype: elementenverharding - kwetsbare verharding klinkers en natuursteen Onkruidbeheersing door middel van hete lucht of heetwatertechniek.	week	104,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.066,67	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.4.	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen.				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever				
111020	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Aanname aantal stuks ca. 5 stuks per are. Het werkelijke aantal obstakels is onbekend. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden Onkruidbeheersing door middel van hete lucht of heetwatertechniek.	week	104,00 V		
		1.	Te onderhouden aantal	st		5.335,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.3.	Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen				
		.4.	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen.				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever				
12			Elementenverharding overig				
121			Tegels				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): is inbegrepen in deze bestekspost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 121020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr 121030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden Verhardingstype: elementenverharding - tegels 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .4. Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen. .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	104,00 V		
121020	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Aanname aantal stuks ca. 5 stuks per are. Het werkelijke aantal obstakels is onbekend. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Verhardingstype: elementenverharding - tegels .4. Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen. .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	are		3.256,44 I	
121030	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	st	104,00 V	16.280,00 I	
122			Straatstenen	m	104,00 V	89.455,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): is inbegrepen in deze bestekspost Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 122020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr. 122030 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woongebied of werkgebied .4. Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen. .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	104,00 V		
122020	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Aanname aantal stuks ca. 5 stuks per are. Het werkelijke aantal obstakels is onbekend. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven, losliggend onkruid moet veegklaar in de goot gelegd worden 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen .4. Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen. .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	are		4.749,84 I	
122030	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Grondsoort: zand .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	st	104,00 V	23.749,00 I	
13			Goten langs asfalt	m		130.478,00 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130010	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten langs asfaltwegen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnr. 130020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven	week	104,00	V	
		2.	Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen	km			130,28 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.4.	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: minimaal 2 keer per kalenderjaar goten en rijwegen.				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever				
130020	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding	week	104,00	V	
		1.	Te onderhouden lengte	m			19.543,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.1.	Grondsoort: zand				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever				
14			Ongebonden verharding				
140010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: halfverhardingen paden, materiaal o.a. schelpen, Gravidor en Gralux. Onkruidbeheersing door middel van hete lucht of heetwatertechniek. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 140030	week	104,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			543,76 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
140020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: halfverhardingen paden op begraafplaats Rustoord (Weesperstraat 84, Diemen) bestaande uit o.a. wit kiezelgrind. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 140030 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .6. Gebiedstype: begraafplaatsen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	104,00	V	
140030	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Aanname aantal stuks ca. 1 stuks per are. Het werkelijke aantal obstakels is onbekend. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Verhardingstype: ongebonden verharding .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf, Landlust 2 te Diemen Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever	week	104,00	V	
2			Verkeersmaatregelen				
200010	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden in dit bestek. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 (Handboek wegafzettingen 96b). .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
200020	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden in dit bestek. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221a (Handboek wegafzettingen 96b). .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
200030	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden in dit bestek. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323a (Handboek wegafzettingen 96b). .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
8			Werk van algmene aard				
81			Inzetten materieel				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
810010	100599		Inzetten veegmachine. Inzet per keer ten minste 4 uur Voorzien van 3e borstel Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	200,00	V	
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Diverse werkzaamheden rondom onkruidbestrijding verhardingen	EUR	2.000,00	V	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 08 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.
- 09 Het voor het werk in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn.
- 10 Er dient 1 keer per week een werkvergadering te worden gehouden met de toezichthouder en de aannemer om de weekrapporten op- en vast te stellen.
- 11 Data en frequentie van de te houden bouwvergaderingen worden in het opstartoverleg bepaald. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de directie opgesteld en dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.
- 12 Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheid- & Gezondheidsplan.
- 13 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.
- 14 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

01 01 13 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN OP DE UAV 2012

- 02 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 01 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 van de Standaard geldt voor besteksposten met eenheid 'week' dat de methode van verrekening van meer- of minderwerk door de aannemer in overleg met de directie wordt bepaald. De aannemer dient hiervoor tijdens de eerste bouwvergadering een voorstel in en legt dit ter beoordeling en goedkeuring voor aan de directie. De directie verwacht een jaar verrekenningsprijs per are per bestekspost. Afhankelijk vanaf welke maand de meer/minderwerkopdracht ingaat, wordt een procentuele verrekening toegepast. Afwijkingen minder dan 10% van de te onderhouden oppervlakte per bestekspost worden niet verrekend. Bestekswijziging op een areaal heeft slechts recht op verhoging van de prijs, wanneer de afwijking groter is dan 10%.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 50% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)	
01 Gasolie met hoog accijnstarief	15%	...

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 04 van de Standaard het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en UAV 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties als eerste bij de directie te worden ingediend. De directie tekent de declaraties na goedkeuring voor akkoord.
De goedgekeurde declaraties verzenden aan:
Financieel Beheer gemeente Diemen
Postbus 191
1110 AD Diemen

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 RVV-ONTHEFFING

- 01 De Opdrachtgever verleent in principe geen ontheffing op grond van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en artikel 149 van de Wegenverkeerswet, tenzij de werkzaamheden noodzakelijk voor de bedrijfsvoering hierom vragen. Er wordt alleen een ontheffing verleend, wanneer het voor de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten noodzakelijk is dat met het voertuig verkeersregels en -tekens van het RVV moeten worden overtreden. Er wordt een ontheffing verleend binnen artikel 87 RVV. Het aanvraagformulier RVV-ontheffing is te downloaden via de website www.diemen.nl.
Het aanvraagformulier moet volledig en tijdig ingediend worden. Uit de aanvraag moet het nut en de noodzaak blijken (zie uitgangspunten). Is het nut en de noodzaak niet duidelijk of niet aanwezig voor de bedrijfsvoering, dan wordt de ontheffing geweigerd en is wel leges verschuldigd. Het aanvraagformulier wordt ingediend via info@diemen.nl.
De kosten voor 1 aanvraag bedragen 85,30 euro (prijs 2019). 1 Aanvraag is geldig voor 1 kenteken.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Overige onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst gemeente en derden;
 - Vegen verhardingen. Minimaal 2 keer per jaar worden alleen de rijwegen, goten van rijwegen (zowel straatstenen als asfalt) en parkeerplaatsen bereikbaar met een RAVO veegmachine geveegd. Trottoirs, speelplaatsen, achterpaden en fietspaden worden niet geveegd.
 - Reinigen van kolken en straatputten;
 - Huisvuilinzameling;
 - Rioleringswerkzaamheden;
 - Werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
 - Inspectiewerkzaamheden;
 - Steken van graskanten gazon 2 keer per jaar en ruw gras 1 keer per 3/5 jaar door derden;
 - Evenementen, zoals (week)markten en kermissen;
 - Begrafenissen;
 - Reconstructie werkzaamheden openbare ruimte;
 - Aanleg werkzaamheden openbare ruimte;
 - Werkzaamheden bomen.
- 02 De aannemer moet zijn werkzaamheden afstemmen met bovengenoemde werkzaamheden, door zelf contact te zoeken met betreffende partijen die deze werkzaamheden uitvoeren. Veegvuilbeheersing wordt uitgevoerd door de eigen buitendienst van de gemeente. De aannemer dient met betreffende dienst contact op te nemen om de werkzaamheden af te stemmen.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 18.00 uur uitgevoerd te worden.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 01 en lid 02 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
- 05 In verband met (geluids)overlast en veiligheid voor kinderen dient machinaal werken in de directe omgeving van scholen zoveel mogelijk buiten schooltijden te worden uitgevoerd. Schooltijden zijn van 08.30 uur tot en met 15.30 uur.

01 13 08 WERKZAAMHEDEN OP BEGRAAFPLAATS RUSTOORD

- 01 Voorafgaand aan werkzaamheden op de begraafplaats dient de aannemer contact op te nemen met de directie/toezichthouder om te informeren of er plechtigheden zijn gepland. De aannemer dient zijn medewerkers tijdig op de hoogte te stellen van eventuele plechtigheden.
- 02 Vanaf twee uur voor aanvang van een plechtigheid dienen alle werkzaamheden met betrekking tot dit bestek te worden gestaakt tot nader order van de directie. Wachtkosten ten gevolge van het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats geven geen recht op verrekening.
- 03 Werknemers dienen zich tijdens een plechtigheid afzijdig te houden en zich bijzonder correct te gedragen, volgens de regels van de begraafplaatsbeheerder.
- 04 Werknemers mogen zich tijdens pauze/schacturen niet in de nabijheid van graven bevinden.
- 05 Als er een begrafenis is wordt dit minimaal 24 uur van te voren via e-mail aan de aannemer meegedeeld.
- 06 De werknemers dienen in staat te zijn de bezoekers van de begraafplaats correct te woord te staan.
- 07 De begraafplaats is tussen 08.00 uur en 16.00 uur geopend. Indien buiten openingstijden werkzaamheden moeten worden verricht dient de aannemer contact op te nemen met de directie.

HFD PAR ART LID

01 13 09 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de Voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en/of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpakketten op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gebruik laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en/of gebruikt hij materiaal van derden en/of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft.

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Diemen, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Diemen voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste €1.000.000,= per gebeurtenis. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal €2.500.000,= per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste €1.000,= per gebeurtenis bedragen.
- 02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 03 In de polis dient ook geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.
- 04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.
- 05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering. Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijken niet worden uitgesloten.
- 07 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de (onder)aannemer of van derden dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In afwijking op artikel 01.18.05 van de Standaard wordt de schadevergoeding aan bomen afgehandeld conform het Handboek Bomen 2022.

HFD PAR ART LID

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 01 In afwijking op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.18.06 en lid 02 van artikel 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- honderd euro (EUR 100,00) per struik of vaste plant;
 - vijftig euro (EUR 35,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.
- Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats beschermde flora en fauna. Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval, indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
 - tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2, indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.
- De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 08 Opneming

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 In afwijking op meetinstructies 11, 13 en 20 uit de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' worden bij de te meten oppervlakte verhardingen het oppervlak van de goten en randstroken meegenomen (dus NIET uitgesloten) in een meetvak van 100 m2. Het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang. Deze uitzondering geldt voor de bestekspostnummers 111010, 111020, 121010 en 122010.

01 25 WERKOMSTANDIGHEDEN EN -TERREIN

HFD PAR ART LID

01 25 03 WERKTERREIN

- 01 De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals: bomen en struiken, markeringen, lichtmasten, (fles) palen, bouwconstructies, hekwerken, afrasteringen en dergelijke. Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden, mogen in overleg met de directie worden opgenomen/gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden. De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden.
Vertraging in het werk door de aanwezigheid van obstakels en het demonteren en terugplaatsen ervan is NIET verrekenbaar. Dit wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen.
- 02 De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein te melden bij de directie.
- 03 Wanneer naar het oordeel van de directie een van deze regels is overtreden, wordt per overtreding een korting van € 100,00 toegepast.

01 25 09 MILIEUASPECTEN

- 01 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de directie en inclusief foto's vastleggen in het weekrapport.
Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit ter voorkoming en bestrijding van olielekage om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN

51 81 01 ALGEMEEN

- 01 Te verstaan onder:
b. Obstakel: vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak. Zoals straatmeubilair, paaltjes, beugels, gevels en perceel-afscheidings. Ook vaste en verplaatsbare fietsbeugels/rekken vallen onder obstakels.

51 82 EISEN EN UITVOERING

HFD PAR ART LID

51 82 01 VRIJGEK. MATERIALEN BIJ ONKRUID VERWIJDEREN EN BEHEERSEN ONKRUID OP VERH.

- 01 Vrijgekomen en losliggende onkruid wordt door de gemeente verzameld, opgeveegd en afgevoerd. De aannemer dient tijdig aan de directie aan te geven waar werkzaamheden uitgevoerd worden en afgerond zijn, ten behoeve van de planning van de gemeentelijke reinigingsdienst.
- 02 De goot en de randstroken langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak onkruidbeheersing. Dit geldt eveneens voor kolken, (put)deksels en obstakels in de goten.
- 03 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 04 De voegen tussen trottoirbanden onderling behoren tot de resultaatsverplichting.
- 05 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan in de nabijheid van geparkeerde auto's om schade aan auto's te voorkomen.
- 06 De verharding inclusief de voeg grenzend aan gevels behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
- 07 Beschadigingen aan de verhardingen zoals asfaltwegen en trottoirs moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Beschadigingen aan trottoirs zijn: breuk van tegels en banden en vergrote voegen tussen de tegels (3-5 mm). Er is sprake van schade aan asfaltverhardingen als de indrukken zichtbaar zijn. De aannemer dient schade aan verhardingen binnen 2 weken te herstellen.
- 08 Onder onkruidbeheersing op verharding wordt verstaan: het verwijderen van alle ongewenste vegetatie, inclusief mossen en licht opschot van bijvoorbeeld Wilg of Es met een hoogte van maximaal 1 m. en vertakt tot 5 loten.

51 83 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 83 01 ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUID BEHEERSEN OP VERHARDINGEN

- 01 In aanvulling op 51.83.01 lid 01 geldt dat alle niet te bereiken verhardingen door geparkeerde voertuigen etc. gemeld dienen te worden. De aannemer dient zelf maatregelen te treffen dat onbereikbare of moeilijk bereikbare locaties aan het gestelde beeld voldoen zonder dat er verrekening van meerwerk plaatsvindt. Dit kan betekenen dat in enkele gevallen ook buiten de normale werktijden gewerkt zal moeten worden. Dit alleen in overeenstemming met de directie en zonder extra vergoeding hiervoor.
- 02 De directie stelt sleutels voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, gedurende het werk in bruikleen ter beschikking, indien de aannemer daartoe een verzoek indient.
- 03 De directie houdt een registratielijst bij van sleutels die in bruikleen zijn gegeven. De aannemer dient per sleutel deze lijst te tekenen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken, komen geheel voor rekening van de aannemer.

