

Gemeente Soest
Afdeling Ruimte, Team Realisatie

Overeenkomstnr. 2601-2 **PERCEEL 2 SOEST**
Betreft: een overeenkomst 'Rioolreiniging
in de gemeente Soest voor de periode 2025-2028'



Datum vrijgave	: 13 - 12 - 2024
Beschrijving revisie 2	: definitief na nota
Goedkeuring	: R.C.J. Hagens
Vrijgave	: R.C.J. Hagens

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 BIJLAGEN	5
04 ADRESSEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 PERCEEL 2: WERKZAAMHEDEN SOEST	8
10 WERK ALGEMENE AARD	8
100 COÖRDINATIE	9
101 MOBILISATIE KOSTEN SOEST	9
102 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	9
1020 Vooropname bestaande toestand terrein en objecten	9
1022 Werkplannen en V&G-plan	9
11 REINIGEN RIOOL SOEST	10
110 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN SOEST	10
111 REINIGEN ONDER HOGE DRUK SOEST DWA-GEMENGD	11
1110 Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 % verontreiniging	11
1111 Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging	12
1113 Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 tot 35 % verontreiniging	12
1114 Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20 tot 35 % verontreiniging	13
1116 Reinigen DWA- en gemengd riool rond 35 tot 50 % verontreiniging	14
1117 Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35 tot 50 % verontreiniging	15
112 REINIGEN ONDER HOGE DRUK SOEST RWA	16
1120 Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging	16
1121 Reinigen RWA riool EI tot 20 % verontreiniging	17
1122 Reinigen RWA riool rond tot 20 tot 35 % verontreiniging	17
1123 Reinigen RWA riool EI 20 tot 35 % verontreiniging	18
1124 Reinigen RWA riool rond 35 tot 50 % verontreiniging	19
1125 Reinigen RWA riool EI 35 tot 50 % verontreiniging	20
113 REINIGEN RWA-VOORZIENING (INFILTRATIE)	20
1131 Reinigen RWA-riolering (infiltratie) tot 20 % vervuiling	20
1132 Reinigen RWA-riolering (infiltratie) 20-35 % vervuiling	21
1133 Reinigen RWA-riolering (infiltratie) 35-50 % vervuiling	22
114 REINIGEN RWA-VOORZIENING (INFILTRATIE)	22
1140 Reinigen IT-voorziening RWA <20 % vervuiling	22
1141 Reinigen IT-voorziening RWA 20-35 % vervuiling	23
116 REINIGEN RIOLERING DIVERSEN	23
13 TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING SOEST	23
130 RIOOLAFSLUITERS BIJ OPEN WATER	24
131 RIOOLAFSLUITERS BIJ RONDE RIOLLEN ≥1000 MM.	24
14 DROOGZETTEN RWA RIOLLEN SOEST	24
8 WERK ALGEMENE AARD	26
81 PERCEEL 2 INZETTEN WERKNEMERS SOEST	26
811 WERKNEMERS BOUWBEDRIJF	26
812 WERKNEMERS ALGEMEEN	26
82 PERCEEL 2 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	26
86 VERKEERSMAATREGELEN	27
861 PERCEEL 2 VERKEERSMAATREGELEN SOEST	28
862 PERCEEL 2 WERKZAAMHEDEN AVOND- EN NACHTUREN	30
8620 Perceel 2 Werkzaamheden avonduren en nachturen Soest	30
88 DIVERSEN	30

881	DIVERSE VOORZIENINGEN	30
Deel 3. Bepalingen		32
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	33
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	33
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	34
01 06	DECLARATIES	34
01 08	BIJDRAGEN	34
01 10	VERGUNNINGEN	35
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	35
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	35
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	35
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	36
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	36
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	37
01 26	SOCIAL RETURN	37
01 27	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	37
01 28	GELUIDSHINDER	38
01 29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN	39
01 30	ONDERAANNEMING	39
25	TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK	40
25 02	EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK	40
25 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	40
25 3	RIOOLREINIGING	41
25 32	EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING	41
25 33	INFORMATIE OVERDRACHT, RIOOLREINIGING	41
62	TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	41
62 1	WERK ALGEMENE AARD	41
62 11	BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN	41
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	42
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	42
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	43

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest voor werkzaamheden in de gemeente Soest.

Postadres : Postbus 2000
3760 CA Soest
Bezoekadres : Raadhuisplein 1
3762 AV Soest
Telefoon : 035 - 609 3411

02 DIRECTIE

Voor de Gemeente Soest, Afdeling Ruimte, team Realisatie.

Wordt namens de opdrachtgever door de teamleider van de afdeling Ruimte, team Realisatie nader aangewezen.

In de aannemingsovereenkomst worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen het beheergebied van de gemeente Soest en het betreft het reinigen van diversen riolen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het reinigen van riolen en inspectieputten volgens een planmatige onderhoudscyclus;
- b. Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden;
- c. De correspondentie naar bewoners en bedrijven;
- d. Het treffen van verkeersmaatregelen en omleidingen.

05 TIJDSBEPALING

De looptijd van deze overeenkomst bedraagt één (1) jaar, met een jaarlijkse optie tot verlenging met een periode van telkens één jaar tot een maximum van drie (3) jaren verlenging. Deze optie kan uitsluitend eenzijdig per deelopdracht door de opdrachtgever worden gelicht.

Criteria om niet te verlengen kunnen zijn:

- Herhaaldelijk niet voldoen aan gestelde prestatiecriteria (constante vertragingen, slechte kwaliteit etc.);
- Niet-conforme naleving (niet voldoen aan wettelijke voorschriften, veiligheidsnormen etc.);
- Slechte communicatie of samenwerking.

De opdrachtgever geeft de aannemer uiterlijk één maand vóór het einde van het desbetreffende jaar de inschrijver te kennen of zij van deze optie gebruik maken.

Bij een dergelijke verlenging is het volgende van belang:

- De verlenging zal geschieden onder dezelfde voorwaarden als die waaronder de overeenkomst oorspronkelijk is aangegaan;
- Er zijn alleen aanpassingen aan de lijst met verrekenprijzen mogelijk in de vorm van het op last van de opdrachtgever toevoegen van nieuwe besteksposten.

1. Het werk uitvoeren voor het 2025 tussen week 12 t/m week 50, met uitzondering van de zomer schoolvakanties vastgelegd door het ministerie van OCW voor de regio midden basisonderwijs.

Voor de volgende jaren 2026 t/m 2028 het werk uitvoeren tussen week 11 t/m week 50, met uitzondering van de zomer schoolvakanties vastgelegd door het ministerie van OCW voor de regio midden basisonderwijs.

De datum 31-12-2028 is de uiterste datum waarop het contract stopt.

Werkzaamheden op de wegen van de hoofd-infrastructuur (HIS-wegen) uitvoeren vanaf 09:30

uur tot uiterlijk 15:30 uur: uitvoering i.o.m. directie i.v.m. mogelijke verkeersomleiding(en).

Hoofdverkeerswegen (HIS-wegen) worden op elke stadsplattegrond of wegenkaart als hoofdweg en N-weg apart aangegeven (stadsplattegrond van Falk of gelijkwaardig of digitaal via de PDOK-viewer, zie verder:

<https://app.pdok.nl/viewer/>)

Er wordt verder geen nadere indeling van de wegen verstrekt.

Voor enkele weggedeelten - met een maximum van drie (3) avonden en twee (2) nachten per kalenderjaar voor de gemeente Soest - in de diverse wijken rekening houden met uitvoering van 18:30 tot 23:00 uur respectievelijk van 23.00 tot 07.00 uur. Dit is afhankelijk van de drukte, ligging van het riool en mogelijkheden m.b.t. de te treffen verkeersmaatregelen en kan tijdens de uitvoering in overleg met de directie worden besloten. De aannemer zal in overleg met de directie een tijdschema opstellen; in principe zullen de werkzaamheden per perceel en per kalender in een aanéengesloten tijdvak uitgevoerd moeten worden. De volgorde van de uit te voeren werken van te voren bepalen in overleg met de directie. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1.000,- per kalenderdag voor dit perceel. In verband met het bepaalde in paragraaf 42 lid 04 van de UAV 2012, wordt bepaald dat opleveringstermijnen van deelopdrachten niet met elkaar in verband staan.

2. Afstemmen tijdschema:

- De opdrachtnemer zal ook een logistiek plan indienen om emissies bij de uitvoering van de opdracht zo laag mogelijk te houden en dit afstemmen met de gemeente en de definitieve versie ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente;
- Alle analoge bestanden dienen op FSC-papier te worden verstrekt.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard, rekening houdend met de volgende bijwoonpunten:

Bijwoonpunt:

- Het controleren van de vervuilingsgraad van riolen volgens bestekspostnr. 116010.

Van de aannemer wordt verwacht dat de werkzaamheden op basis van de beoordelingsrichtlijnen BRL K10014 en BRL K10015 of gelijkwaardig worden uitgevoerd.

Van de aannemer wordt verwacht dat de werkzaamheden op basis van de jaarlijks per gemeente apart in te dienen plannen van aanpak uitgevoerd worden.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tot de in paragraaf 6, lid 2, van de U.A.V. 2012 bedoelde tekeningen behoren voor de werkzaamheden in het jaar 2025:

- Overzichtstekening van Soest, schaal 1 : 10.000, nr. 1887-2-A wijz.nr. 0 laatstelijk gewijzigd 12-11-2024;
- Overige situatietekeningnrs. 1887-2-2-B t/m 1887-2-K schaal 1 : 750, wijz.nr. 0 laatstelijk gewijzigd 12-11-2024 voor het jaar 2025.

De situatietekeningen voor de jaren 2026 t/m 2028 worden per deelopdracht en per perceel uitgegeven, schaal 1:750.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De riool en (grond)waterhoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

Door de opdrachtgever worden geen peilen aangegeven behoudens de in de tekeningen vermelde (grond)waterpeilen. Indien benodigd geschiedt dit i.o.m. de directie.'

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen zullen, na verlening van de opdracht, door de directie worden verstrekt:

- Het complete strengenbestand per bemalingsgebied en een gevalideerd RibX-bestand voor het jaar 2025 wordt geleverd aan de aannemer in dezelfde week als de definitieve opdracht;
Voor de jaren 2026 t/m 2028 worden deze gegevens bij een mogelijke verlenging van de opdracht voor week 6 van het betreffende jaar geleverd aan de aannemer;
- De tekeningen voor de jaren 2026 t/m 2028 worden bij een mogelijke verlenging van de opdracht voor week 6 van het betreffende jaar geleverd aan de aannemer;
- Een hoeveelhedenlijst voor de jaren 2026 t/m 2028 wordt bij een mogelijke verlenging van de opdracht voor week 6 van het betreffende jaar geleverd aan de aannemer;
- Inschrijfbiljet (bijlage ba);
- Inschrijfstaat (bijlage bb);
- Overzicht hoeveelheden per bemalingsgebied (2025) Soest (bijlage bc);
- Rioolreinigingsplan Soest (bijlage bd);
- V&G plan ontwerpfase (bijlage be);
- Voorbeeld prijsindexatiecijfer CBS (bijlage A).

04 ADRESSEN

1. Renewi
Lindeboomseweg 17
3828 NG Amersfoort 033 - 455 82 84

2. Theo Pouw Recycling B.V.
Isotopenweg 29
3542 AS Utrecht 030 - 24 25 262
contactpersoon: dhr. A.C. Kok 030 - 24 25 262

3. Nederlands Arbeidsinspectie
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
telefoon 0800 - 5151

4. Rioolbeheerder Soest
Contactpersoon: de heer H. Hogeveen
Telefoon: 06-3408766
E-mail: h.hogeveen@soest.nl

5. Opzichter Soest
Contactpersoon: de heer M. Pels
Telefoon: 06-41725861
E-mail: m.pels@soest.nl

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
1							PERCEEL 2: WERKZAAMHEDEN SOEST Van toepassing te verklaren documenten: Voorafgaande aan werkzaamheden wordt een gevalideerd RibX-bestand aangeleverd door de opdrachtgever. Voor een totaaloverzicht situering bemalingsgebieden jaren 2025 t/m 2028 Soest zie tekeningnr. 1887-2-A. Voor situering werkzaamheden gemeente Soest zie de tekeningnr. 1887-2-B t/m 1887-2-K voor 2025 en volgend voor 2026-2028. Voor overzicht bemalingsgebieden 2025 zie bijlage bc, voor het reinigingsplan 2025 t/m 2028 zie bijlage bd. Het complete strengenbestand per bemalingsgebied en per gemeente voor het jaar 2025 wordt geleverd aan de aannemer in dezelfde week als de definitieve opdracht. Voor de jaren 2026 t/m 2028 worden deze gegevens bij een mogelijke verlenging van de opdracht voor week 6 van het betreffende jaar geleverd aan de aannemer. Eventueel voorkomende blinde putten, interne overstortputten en schildmuren zijn aangegeven op tekening. In het geval van moeilijk bereikbare putten of vastzittende deksels dient de directie tijdig geïnformeerd te worden. In overleg verzorgt de directie de beschikbaarheid van de betreffende locaties. Zie 25.15.02 lid 01 in deel 3 van deze overeenkomst. Avond- en nachtwerk is nodig voor deze gemeente in de betrokken periode 2025-2028 voor de Koningsweg. In een droogweersituatie is er voldoende buffering in het achterliggende stelsel(s) om zonder ompompvoorzieningen de werkzaamheden uit te voeren Een eenvoudige afzetting met het eigen voertuig dient in iedere afzonderlijke eenheidsprijs onder de betreffende subhoofdstukken (reinigen riolering) inbegrepen te zijn. Het betreft hier een veilige verkeersafzettingen volgens CROW 96B voor kortdurende werkzaamheden (tot 2 uur en een maximum snelheid tot 60 km/uur) op of naast de rijbaan zonder vooraankondiging Het plaatsen van afsluiters binnen het rioolstelsel dient in de besteksposten voor het inspecteren en reinigen opgenomen te worden m.u.v. afsluiters bij aansluiting op open water volgens de besteksposten onder subhoofdstuk 130 of grote schildafsluiters ronde riolen met diameter ≥ 1000 mm volgens de besteksposten onder subhoofdstuk 131. Alle gemengde- en DWA-riolen in dit perceel zijn zelfledigend m.u.v. eventuele verzakkingen. Zie verder 25.02.01 deel 3 van deze overeenkomst. In algemene zin geldt voor de gemeente Soest: - Alle locaties zijn te benaderen met regulier materiaal m.u.v. de volgende locatie: - De leiding tussen de Koninginnelaan en Jachthuislaan in het weiland, deze is alleen bereikbaar via de Meent en de Akkerweg. - Bijna alle putten binnen deze overeenkomst hebben een normaal stroomprofiel (ca. 30 inspectieputten hebben een zandvang); - Alle putten binnen deze overeenkomst zijn mantoegankelijk. Voor de totale indicatieve hoeveelheden en locaties voor de perioden 2025 t/m 2028 zie bijlage bd: Rioolreinigingsplan Soest. De gemiddelde strenglengte in Soest bedraagt 36 m met een uitschieter naar maximaal 141 m			
10							WERK ALGEMENE AARD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
100							COÖRDINATIE				
100010	100199						Coördinatie werkzaamheden Soest Betreft: het coördineren van (civiele) werkzaamheden die in opdracht van de opdrachtgever door derden wordt uitgevoerd binnen de gemeente Soest Maximaal vier uur per keer De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig op- en afroepen, laten verplaatsen van materiaal, materieel en werknemers die door de opdrachtgever worden ingeschakeld	keer	10,00	F	
101							MOBILISATIE KOSTEN SOEST				
101010	100124						Mobiliseren van materieel. Betreft: vacuüm-, hokedruk-, combi-, haspelunit of freeswagen Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de volgende werkzaamheden riolering en gemalen Deze post wordt per deelopdracht jaarlijks verrekend, ongeacht de werkelijke duur van de benodigde inzet Met deelopdracht wordt bedoeld de opdrachtverlening per jaar en per gemeente voor zover er een verlenging volgt	keer	4,00	F	
		1									
102							OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
1020							<u>Vooropname bestaande toestand terrein en objecten</u>				
102010	100199						Opnemen bestaande toestand terrein en objecten. Betreft: voor het opstellen van de deelopdracht dient door de aannemer in het terrein een vooropname voor de benodigde werkzaamheden gedaan te worden Uitgangspunt benodigde inzet een hele dag De aannemer verkent het terrein en geeft aan op welke locaties er speciale voorzieningen getroffen moeten worden voor het uitvoeren van de deelopdracht Tevens legt de opdrachtnemer de huidige staat van aanwezige (weg)obstakels en/of groen en/of andere bijzonderheden vast door middel van het maken van foto's voor zover dit een goede uitvoering in de weg staat De aannemer maakt een overzicht van werkzaamheden die de opdrachtgever dient uit te voeren alvorens de deelopdracht uitgevoerd kan worden, betreft werkzaamheden niet beschreven in deze overeenkomst zoals: - opgraven/vrijmaken van putdeksels; - vervangen van putranden; - snoeien of andere werkzaamheden aan groenvoorzieningen; - benodigd straatwerk. Rapportage digitaal in PDF- en Excel-formaat aanleveren Opdrachtnemer maakt een verslag van de vooropname waarin de afspraken worden vastgelegd als onderdeel van het werkplan op te stellen volgens bestekspostnr. 102210 Aan de hand van opgegeven maatregelenplan, inclusief constructieve eisen en van de vooropname zoals hierboven omschreven een deelopdracht opstellen en ter goedkeuring voor leggen aan de directie Voor de controle zal de opdrachtgever zo nodig een externe deskundige inschakelen	keer	8,00	F	
1022							<u>Werkplannen en V&G-plan</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
102210	100199						Opstellen gedetailleerd werkplan (jaarlijks). Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan t.b.v. het reinigen en inspecteren van riolering, putten en gemalen zoals omschreven in deze overeenkomst Per deelopdracht op te stellen Werkplan als bedoeld in artikel 01.13.06 van deel 3 van deze overeenkomst Het plan dient minimaal de in vernoemd artikel genoemde items te bevatten Werkvoorraad wordt per uitvoeringsjaar uiterlijk in week 6 van het actuele uitvoeringsjaar aangeleverd m.u.v. startjaar 2025, dat jaar bij de opdrachtverlening Verrekening vindt eenmalig per jaar plaats per deelopdracht	keer	4,00	F
102220	100199						Veiligheids- en gezondheidsplan (jaarlijks). Onder deze post vallen alle kosten welke verbonden zijn aan het opstellen, actualiseren, uitvoeren, coördineren en onderhouden van het Veiligheids- en gezondheidsplan voor de gemeente Soest als bedoeld in paragraaf 01.19.02 deel 3 van deze overeenkomst en bijlage be gericht op het reinigen en inspecteren van riolering, putten en gemalen Te toetsen door bevoegd gezag Verrekening vindt eenmalig per jaar plaats per deelopdracht	keer	4,00	F
11							REINIGEN RIOOL SOEST M.b.t. de regeling verwerking van het uitkomende Riool-, Kolken- en Gemalenzand wordt verwezen naar artikel 25.32.01 lid 12 deel 3 van deze overeenkomst. Voor Soest dient het ontwateren te geschieden in de laatste vuilwaterput voor de zuivering aan de Maatweg. Voor Soesterberg dient het ontwateren te geschieden in het bergbezinkbassin aan de Kampdwarsweg. Het ontwateren dient op een zodanige wijze te geschieden dat er geen rioolslib terug loopt vanuit de tank in de inspectieput. Bemalingsgebieden die (deels) onder water staan alle te reinigen riolering volgens bestekspostnr. 112 met bob-hoogtes onder de GWS, er is (deels) gerekend met de volgende stroomgebieden: Jaar 2025: - 2/3 van 15 en 16; Jaar 2026: - 1/2 van 13; Jaar 2027: - geheel voor 17 t/m 21; Jaar 2028: - 1/3 van 10; - 1/2 van 8 en 11; - geheel voor 7 en 12.			
110							AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN SOEST			
110010	257531						Rioolslib vervoeren. Betreft: laden, vervoeren en storten van rioolslib vrijgekomen bij het reinigen van riolen en putten uit de gemeente Soest Vervoeren naar: een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting Inclusief vooraf ontwateren tot steekvaste toestand Het ontwateren dient bij inspectieputten te gebeuren zoals aangegeven op overzichtstekening 1887-2-A Acceptatiekosten worden verrekend op bestekpostnr. 110020	ton	1.000,00	F
			1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
110020	257599						Stort- en acceptatiekosten (steekvast) Soest.	ton	1.000,00	F
							Op deze bestekpost worden alle kosten verrekend voor het storten en accepteren van het (middels reiniging) vrijgekomen rioolslib Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Alle kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer en dienen in de eenheidsprijs opgenomen te zijn De acceptatiekosten worden afgerekend op basis van de stortbonnen			
111							REINIGEN ONDER HOGE DRUK SOEST DWA-GEMENGD			
1110							<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 % verontreiniging</u>			
111010	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 89 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, gietijzer en/of gerelined Profielafmeting(en): tot 300 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	25.453,00	F
			9							
				1						
					1					
111020	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 130 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	12.546,00	F
			9							
				2						
					1					
111030	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 65 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	3.762,00	F
			9							
				3						
					1					
111040	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Reinigen onder hoge druk Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 81 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	1.093,00	F
			9							
				4						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
111050	257501									
			9							
				5						
					1					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 141 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 1000 tot 1600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	2.678,00	F
1111							<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI tot 20 % verontreiniging</u>			
111120	257502									
			2							
				2						
					1					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 80 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 250/375 tot 400/600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	344,00	F
111130	257502									
			2							
				4						
					1					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Reinigen onder hoge druk Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 75 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	385,00	F
111140	257502									
			2							
				4						
					1					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 80 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 600/900 tot 800/1200 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	372,00	F
111150	257502									
			2							
				4						
					9					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 106 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	265,00	F
1113							<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond tot 20 tot 35 % verontreiniging</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
111310	257501									
		9								
			1							
				9						
					1					
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 89 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): tot 300 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	17.817,00	F
111320	257501									
		9								
			2							
				9						
					1					
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 130 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	8.782,00	F
111330	257501									
		9								
			3							
				9						
					1					
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 65 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	2.633,00	F
111340	257501									
		9								
			4							
				9						
					1					
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 81 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	765,00	F
111350	257501									
		9								
			5							
				9						
					1					
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 141 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 1000 tot 1600 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	1.875,00	F
1114										
							<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 20 tot 35 % verontreiniging</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
111420	257502									
			2							
				2						
					9					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 80 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 250/375 tot 400/600 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	241,00	F
111430	257502									
			2							
				4						
					9					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 75 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	269,00	F
111440	257502									
			2							
				4						
					9					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 80 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 600/900 tot 800/1200 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	261,00	F
111450	257502									
			2							
				4						
					9					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 106 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	186,00	F
1116										
							<u>Reinigen DWA- en gemengd riool rond 35 tot 50 % verontreiniging</u>			
111610	257501									
			9							
				1						
					9					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 89 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): tot 300 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	7.836,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
111620	257501									
		9					Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 130 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	3.764,00	F
		2								
			9							
111630	257501									
		9					Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 65 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	1.129,00	F
		3								
			9							
111640	257501									
		9					Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 81 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	328,00	F
		4								
			9							
111650	257501									
		9					Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 141 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 1000 tot 1600 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	803,00	F
		5								
			9							
1117							<u>Reinigen DWA- en gemengd riool EI 35 tot 50 % verontreiniging</u>			
111720	257502									
		2					Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 80 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 250/375 tot 400/600 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	103,00	F
		2								
			9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
111730	257502						Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 75 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	115,00	F
			2							
				4						
					9					
111740	257502						Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 80 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 600/900 tot 800/1200 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	112,00	F
			2							
				4						
					9					
111750	257502						Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Betreft: reiniging DWA- en gemengd riool Grootste putafstand: 80 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 800/1200 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	80,00	F
			2							
				4						
					9					
112							REINIGEN ONDER HOGE DRUK SOEST RWA Inclusief het losdraaien en weer vastzetten van geknevelde inspectieputten.			
1120							<u>Reinigen RWA riool rond tot 20 % verontreiniging</u>			
112010	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 102 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): tot 300 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	12.888,00	F
			9							
				1						
					1					
112020	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 111 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	8.181,00	F
			9							
				2						
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
112030	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 92 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	2.302,00	F
		9								
			3							
					1					
112040	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Reinigen onder hoge druk Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 81 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	1.498,00	F
		9								
			4							
					1					
112050	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 62 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 1000 tot 1600 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	569,00	F
		9								
			5							
					1					
1121							<u>Reinigen RWA riool EI tot 20 % verontreiniging</u>			
112120	257502						Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Reinigen onder hoge druk Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 61 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	145,00	F
		2								
			4							
					1					
112130	257502						Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Reinigen onder hoge druk Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 40 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 600/900 tot 800/1200 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	40,00	F
		2								
			4							
					1					
1122							<u>Reinigen RWA riool rond tot 20 tot 35 % verontreiniging</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							
		1	2	3	4	5	6		
112210	257501		9					m	9.022,00 F
				1					
					9				
						1			
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 102 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): tot 300 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010		
112220	257501		9					m	5.727,00 F
				2					
					9				
						1			
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 111 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010		
112230	257501		9					m	1.611,00 F
				3					
					9				
						1			
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 92 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010		
112240	257501		9					m	1.048,00 F
				4					
					9				
						1			
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 81 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010		
112250	257501		9					m	398,00 F
				5					
					9				
						1			
1123							Reinigen RWA riool EI 20 tot 35 % verontreiniging		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
112320	257502						Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Reinigen onder hoge druk Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 61 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	102,00	F
			2							
				4						
					9					
112330	257502						Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Reinigen onder hoge druk Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 28 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 600/900 tot 800/1200 mm Verontreinigingsgraad 20 tot 35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	28,00	F
			2							
				4						
					9					
1124							<u>Reinigen RWA riool rond 35 tot 50 % verontreiniging</u>			
112410	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 102 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): tot 300 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	3.866,00	F
			9							
				1						
					9					
112420	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 111 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	2.454,00	F
			9							
				2						
					9					
112430	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 92 m Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gerelined Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	691,00	F
			9							
				3						
					9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
112440	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 81 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 700 tot 1000 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	449,00	F
		9								
			4							
					9					
112450	257501						Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 62 m Aard te reinigen oppervlak: beton, gerelined en/of gvk Profielafmeting(en): 1000 tot 1600 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	171,00	F
		9								
			5							
					9					
1125							<u>Reinigen RWA riool EI 35 tot 50 % verontreiniging</u>			
112520	257502						Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Reinigen onder hoge druk Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 44 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 400/600 tot 600/900 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	44,00	F
		2								
			4							
					9					
112530	257502						Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). Reinigen onder hoge druk Betreft: reiniging RWA riool Grootste putafstand: 12 m Aard te reinigen oppervlak: beton en/of gerelined Profielafmeting(en): 600/900 tot 800/1200 mm Verontreinigingsgraad 35 tot 50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	12,00	F
		2								
			4							
					9					
113							REINIGEN RWA-VOORZIENING (INFILTRATIE) Voor reinigingsproces infiltratieriolen en -voorzieningen wordt verwezen naar artikel 25.32.01 lid 11 deel 3 van deze overeenkomst. De traditionele voorreining wordt geacht in de prijs van meterprijzen IT-riolen en -voorzieningen te zijn meegenomen. Werkdruk reinigingsinstallatie infiltratieriolen en -voorzieningen maximaal 40 bar.			
1131							<u>Reinigen RWA-riolering (infiltratie) tot 20 % vervuiling</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
113110	257501		3		1		1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging infiltratie RWA riool Grootste putafstand: 55 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): < 300 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	133,00	F
113120	257501		3		2		1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging infiltratie RWA riool Grootste putafstand: 70 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	70,00	F
113130	257501		3		3		1	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging infiltratie RWA riool Grootste putafstand: 67 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	93,00	F
1132								<u>Reinigen RWA-riolering (infiltratie) 20-35 % vervuiling</u>			
113210	257501		3		1		9	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging infiltratie RWA riool Grootste putafstand: 55 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): < 300 mm Verontreinigingsgraad 20-35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	93,00	F
113220	257501		3		2		9	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging infiltratie RWA riool Grootste putafstand: 49 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm Verontreinigingsgraad 20-35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	49,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
113230	257501									
			3							
				3						
					9					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging infiltratie RWA riool Grootste putafstand: 67 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm Verontreinigingsgraad 20-35 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	67,00	F
1133							<u>Reinigen RWA-riolering (infiltratie) 35-50 % vervuiling</u>			
113310	257501									
			3							
				1						
					9					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging infiltratie RWA riool Grootste putafstand: 40 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): < 300 mm Verontreinigingsgraad 35-50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	40,00	F
113320	257501									
			3							
				2						
					9					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging infiltratie RWA riool Grootste putafstand: 21 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 300 tot 500 mm Verontreinigingsgraad 35-50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	21,00	F
113330	257501									
			3							
				3						
					9					
						1				
							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft: reiniging infiltratie RWA riool Grootste putafstand: 26 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm Verontreinigingsgraad 35-50 % van de inwendige hoogte van de leiding 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010	m	26,00	F
114										
							REINIGEN RWA-VOORZIENING (INFILTRATIE) Wanneer er bij de IT-kratvoorzieningen meerdere toegangsschachten beschikbaar zijn geldt dit voor elke toegangsschacht eenmaal binnen het kratsysteem. De infiltratievoorzieningen (Q-bic kratten van Wavin) zijn standaard voorzien van een geleidingsconstructie op de bodem van de kratten. Voor verdere details zie de website van Wavin.			
1140							<u>Reinigen IT-voorziening RWA <20 % vervuiling</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
114010	257503		2					Riolering reinigen onder hoge druk. Betreft: reiniging RWA IT-(Q-bic) kratten Diverse locaties, zie de tekeningen 2026-2028 Voor lengtes en breedtes zie tabel bijlage bd Grootste putafstand: 91 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Breedte variabel van 0,5 tot 7,20 m Profielafmeting(en): rechthoekig Verontreinigingsgraad tot 20 % van de inwendige hoogte van de infiltratievoorziening	m	1.370,00 F	
			9		9			1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010			
1141								<u>Reinigen IT-voorziening RWA 20-35 % vervuiling</u>			
114110	257503		2					Riolering reinigen onder hoge druk. Betreft: reiniging RWA IT-(Q-bic) kratten Diverse locaties, zie de tekeningen 2026-2028 Voor lengtes en breedtes zie tabel bijlage bd Grootste putafstand: 91 m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Breedte variabel van 0,5 tot 7,20 m Profielafmeting(en): rechthoekig Verontreinigingsgraad 20-35 % van de inwendige hoogte van de infiltratievoorziening	m	341,00 F	
			9		9			1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 110010			
116								REINIGEN RIOLERING DIVERSEN			
116010	256499							Metten vervuilingsgraad van riolen. Betreft: bepaling van de vervuilingsgraad van riolen en/of IT-voorzieningen als vermoed wordt dat deze groter is dan de aangenomen vervuilingsgraad In maximaal 5% van de putten Meting uitvoeren in het bijzijn van de toezichthouder Met behulp van de gemiddelde waarden wordt de vervuilingsgraad van de rioolstreng bepaald	keer	230,00 F	
116020	257599							Bijzuigen/leegzuigen riolering. Betreft: bijzuigen of leegzuigen van geheel of (nog) gedeeltelijk met water gevulde riolering in aanvulling op bestekspostnr. 116010 (droogzetten RWA-bemalingsgebied) Met gangbaar in te zetten reinigingsmaterieel welke ook gebruikt wordt tijdens het reinigen van riolering binnen deze overeenkomst Inzet in overleg en na goedkeuring van de directie	uur	50,00 F	
13								TOEP. TIJD. AFDICHTING IN LEIDING SOEST Afdichting t.b.v. het droog krijgen van de riolering voor het reinigen en/of inspecteren bij aansluitingen op open water. Deze lozingspunten en aansluitende oppervlaktewater hoogtes staan aangegeven op de tekening. Voor het jaar 2025 zijn er voor Soest geen waterpeilen op de tekening aangegeven. Dit omdat er geen RWA-riool wordt gereinigd en geïnspecteerd. De kosten voor het plaatsen, instandhouden en verwijderen van afdichters binnen het rioolstelsel dienen in de besteksposten voor het inspecteren en reinigen opgenomen te worden m.u.v. plaatafsluiters voor riolen met een diameter groter of gelijk aan 1000 mm. Zie 25.02.01 lid 03 in deel 3 van deze overeenkomst.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
130								RIOOLAFSLUITERS BIJ OPEN WATER			
130010	250199							Aanbrengen tijd. rioolafsluiters tot 500 mm lozingspunten. Betreft: het aanbrengen, in stand houden en naderhand verwijderen van rioolafsluiters ten behoeve van uitvoeren van dit werk t.b.v. het droog krijgen van de riolering voor het reinigen en/of inspecteren bij lozingspunten op open water in RWA-stelsels. Materiaal riolering: beton, kunststof of gerelined Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel). Afsluiter ballon- of schildafsluiter, diameter tot 500 mm Materiaal en voorzieningen dienen door de aannemer te worden geleverd	st	10,00	F
130020	250199							Aanbrengen tijd. rioolafsluiters 500 tot 900 mm lozingspunten. Betreft: het aanbrengen, in stand houden en naderhand verwijderen van rioolafsluiters ten behoeve van uitvoeren van dit werk t.b.v. het droog krijgen van de riolering voor het reinigen en/of inspecteren bij lozingspunten op open water in RWA-stelsels Materiaal riolering: beton, kunststof of gerelined Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) Afsluiter ballon- of schildafsluiter, diameter 500 tot 900 mm Materiaal en voorzieningen dienen door de aannemer te worden geleverd	st	4,00	F
131								RIOOLAFSLUITERS BIJ RONDE RIOLEN >=1000 MM.			
131010	250199							Aanbrengen rioolafsluiters. Betreft: het aanbrengen, in stand houden en naderhand verwijderen van rioolafsluiters ten behoeve van uitvoeren van dit werk t.b.v. het droog krijgen van de riolering voor het reinigen en/of inspecteren Materiaal riolering: beton of gerelined Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) Afsluiter schildafsluiter, diameter 1000 t/m 1500 mm Materiaal en voorzieningen dienen door de aannemer te worden geleverd	st	60,00	F
14								DROOGZETTEN RWA RIOLEN SOEST Droogzetten RWA-riolen in overleg met de directievoerder.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
140010	257599							Droogzetten RWA-riolen. Situatie: alle gescheiden RWA bemalingsgebieden binnen het beheergebied van de gemeente Soest Betreft: het droogzetten van RWA (deels) onder water staande gescheiden systemen, overeenkomstig het gestelde in artikel 25.02.01 deel 3 van deze overeenkomst - Jaar 2025 bemalingsgebieden 15 en 16 Overhees inschatting bij 2/3 vulling ca. 100 m3 (met schuiven kan het RWA-stelsel leeglopen); - Jaar 2026 bemalingsgebied 13 Smitsveen/Klaarwater vulling 100 m3 en bemalingsgebied 85 Soestdijk (met schuiven kan het RWA-stelsel leeglopen); - Jaar 2027 bemalingsgebied 17 t/m 19 Boerenstreek ca. 100 m3 (met schuiven kan een deel van het RWA-stelsel leeglopen), ca. 500 m3 voor het deel dat niet leeg kan lopen en bemalingsgebieden 20-21 Nieuwegracht ca. 100 m3 (met schuiven kan het RWA-stelsel leeglopen) - Jaar 2028 bemalingsgebieden 8 t/m 12 ca. 250 m3. De vermelde aantal m3's zijn alleen ter indicatie en geven geen recht op meerwerk wanneer de hoeveelheden in praktijk afwijken Met materieel van de aannemer	keer	15,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
8							WERK ALGEMENE AARD Voor de onderliggende besteksposten is gerekend met hoeveelheden voor de totale 4 jaren van deze overeenkomst.			
81							PERCEEL 2 INZETTEN WERKNEMERS SOEST			
811							WERKNEMERS BOUWBEDRIJF			
811010	100599						T.b.s. werknemer, werkadministrateur Soest. Ten behoeve van de te verstrekken gegevens aan de directie van: Werknemers: uitvoerder - Bouwvergaderingverslagen; - Dag- en weekrapporten; - Weekstaten; - Termijnstaten; - Maken informatiebrieven bewoners/bedrijven. Overeenkomstig het gestelde in paragrafen 01.27 en 62.13.03 in deel 3 deze overeenkomst Betreft: gewerkte weken exclusief de zomervakantie zoals genoemd in deel 01 paragraaf 05 van deze overeenkomst en exclusief week 51 en 52	week	135,00	F
812							WERKNEMERS ALGEMEEN			
812010	100599						T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep A Soest. Werkzaamheden rondbrengen bewonersbrieven binnen de gemeente Soest en verplaatsen klicobakken voor zover nodig Werknemers: groep A Er is gerekend met gemiddeld 8.000 adressen per actueel jaar, zie verder artikel 62.13.03 deel 3 van deze overeenkomst Bij afsluiting van de straat de gehele straat een brief Bij enkel een rioolbelemmering alleen de betrokkene Betreft: gewerkte weken exclusief de zomervakantie zoals genoemd in deel 01 paragraaf 05 van deze overeenkomst en exclusief week 51 t/m 52 van ieder jaar	week	135,00	F
82							PERCEEL 2 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL Inclusief bedienend personeel, brandstof en aan- en afvoerkosten.			
820010	100599						Ter beschikking stellen inspectiewagen Soest. Betreft: incidenteel toepassen inspectiewagen met toebehoren voor niet nader omschreven werkzaamheden volgens de besteksposten onder hoofdstuk 1 van deze overeenkomst en nader te bepalen inzet in overleg en na goedkeuring van de directie	uur	64,00	F
820020	100599						Ter beschikking stellen hogedruk spoelwagen Soest. Betreft: incidenteel toepassen spoelwagen voor niet nader omschreven werkzaamheden volgens de besteksposten onder hoofdstuk 1 en nader te bepalen inzet in overleg en na goedkeuring van de directie Tankinhoud spoelwagen: 15 m3 Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 liter / min. 150 bar	uur	32,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
820030	100599						Ter beschikking stellen zuigwagten Soest. Betreft: incidenteel toepassen zuigwagten voor niet nader omschreven werkzaamheden volgens de besteksposten onder hoofdstuk 1 en nader te bepalen inzet in overleg en na goedkeuring van de directie Tankinhoud zuigwagten: 15 m3 Minimale zuigcapaciteit zuigwagten 2.200 m3 luchtverplaatsing/uur Vrijgekomen materiaal vervoeren overeenkomstig met het gestelde in artikel 25.32.01 lid 12 in deel 3 van deze overeenkomst	uur	32,00	F
820040	100599						Ter beschikking stellen combi spoel-/zuigwagten Soest. Betreft: incidenteel toepassen combi spoel-/zuigwagten voor niet nader omschreven werkzaamheden volgens de besteksposten onder hoofdstuk 1 en nader te bepalen inzet in overleg en na goedkeuring van de directie Tankinhoud zuiggedeelte: 8 m3 Tankinhoud schoonwater: 6 m3 Minimale zuigcapaciteit zuigwagten 2.200 m3 luchtverplaatsing/uur Minimale pompcapaciteit spoelwagten: 300 l/min. x 150 bar Vrijgekomen materiaal vervoeren overeenkomstig met het gestelde in artikel 25.32.01 lid 12 in deel 3 van deze overeenkomst	uur	32,00	F
820050	100599						Inzet haspelunit Soest. Betreft: inzet van een haspelunit op plaatsen waar gebruikelijk in te zetten reinigingsmaterieel niet op de gewenste afstand van de inspectieput kan komen of voor strengen met een lengte van meer dan 100 meter Inzet conform goedgekeurd plan van aanpak Lengte slang op haspel minimaal 150 meter	uur	20,00	F
820060	100599						Inzet freesunitwagten Soest. Betreft: inzet van een freesunit voor extra freeswerkzaamheden Inzet conform goedgekeurd plan van aanpak Inclusief bediening	uur	24,00	F
86							VERKEERSMAATREGELN Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de uitgangspunten, zoals geformuleerd in CROW-publicatie 96a/b en CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'. Tekeningen dienen ter toetsing voorgelegd te worden aan dhr. B. Hagen. De aannemer mag er vanuit gaan dat op niet HIS-wegen gewerkt kan worden zonder afzettingen en omleidingen. Het toepassen van een afzetting gedurende 1 dag wordt voor de verrekening geteld als 1 keer. Het tijdens 1 dag verplaatsen van een afzetting wordt niet verrekend. Het toepassen van een omleiding gedurende de periode (meerdere dagen) dat de omleiding van kracht is wordt voor de verrekening geteld als 1 keer. Inclusief het dagelijks op en afdraaien zodat er buiten werktijden geen belemmeringen zijn voor het doorgaande verkeer. Alleen tijdens de werkzaamheden mogen de afzettingen staan en dienen binnen 48 uur na gereedkomen van de werkzaamheden afgevoerd te worden m.u.v. parkeerverbodsborden deze gelijk na gereedkomen verwijderen en afvoeren.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
861							PERCEEL 2 VERKEERSMAATREGELEN SOEST Vooraankondigingsborden en parkeerverbodborden minimaal 2 weken voor uitvoering aanbrengen.			
861010	620399						Aanbr, instandhouden en verwijderen vooraankondiging. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen	st	8,00	F
861020	620299						Aanbr, instandhouden en verwijderen parkeerverbod. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen	st	14,00	F
861030	620203						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: de reinigingswerkzaamheden op HIS-wegen te Soest Plan digitaal in PDF formaat ter goedkeuring bij de directie indienen, uiterlijk drie weken voor start uitvoering Hoeveelheid per afzetting minder dan 15 borden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1205, 96b-1233, 96b-1234 of 96b-1235 1 3 2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	140,00	F
861040	620202						Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: de reinigings- en inspectiewerkzaamheden op HIS-wegen te Soest 1 9 2 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b-1306, 96b-1333c, 96b-1336c, 1341a of 1341b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h bij 50 km/h wegen en Vwiu = 50 km/h bij 70 km/h wegen 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
861050	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: de reinigingswerkzaamheden op vrijliggende voet- en fietspaden 1 2 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer voetpaden 96b-1101 t/m 96b-1105 en in fietspaden 96b-1121 t/m 96b-1124 2 Met materiaal van de aannemer	keer	30,00	F
861060	621099						Opst. verkeerplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute enkel. Betreft: te plaatsen verkeersmaatregelen voor uitvoering van de werkzaamheden op enkelbaans HIS-wegen in de gemeente Soest Verkeersmaatregelen conform tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 861061 Omleidingsroute op enkelbaansweg Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
861061	623099						Opstellen van een verkeersplan. Het verkeersplan moet zijn voorzien van omleidingstekeningen Betreft: opstellen van een verkeersplan t.b.v. uit te voeren werkzaamheden aan de hand van CROW publicatie 96B Plan digitaal in PDF formaat ter goedkeuring bij de directie indienen, uiterlijk drie weken voor start uitvoering	keer		15,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
861062	621099						Aanbrengen omleidingsroutes. Ten behoeve van: werkzaamheden aan enkelbaans HIS-wegen in overleg en na goedkeuring door de directie Omleidingsroute op enkelbaansweg Met materiaal van de aannemer	keer		15,00	I
861063	620399						Verwijderen omleidingsroutes. Betreft: maatregelen aangebracht volgens bestekspostnr. 861062 Opnemen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	keer		15,00	I
861070	621099						Opst. verkeersplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute dubbel. Betreft: te plaatsen verkeersmaatregelen voor uitvoering van de werkzaamheden op dubbelbaans HIS-wegen in de gemeente Soest	keer	5,00	F	
861071	623099						Opstellen van een verkeersplan. Het verkeersplan moet zijn voorzien van omleidingstekeningen Betreft: opstellen van een verkeersplan tbv uit te voeren werkzaamheden aan de hand van CROW publicatie 96B Plan digitaal in PDF formaat ter goedkeuring bij de directie indienen, uiterlijk vier weken voor start uitvoering	keer		5,00	I
861072	621099						Aanbrengen omleidingsroutes. Ten behoeve van: werkzaamheden aan dubbelbaans HIS-wegen in overleg en na goedkeuring door de directie Omleidingsroute op dubbelbaans HIS-weg Met materiaal van de aannemer	keer		5,00	I
861073	620399						Verwijderen omleidingsroutes. Betreft: maatregelen aangebracht volgens bestekspostnr. 861072 Opnemen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	keer		5,00	I
861080	621099						Opst. verkeerplan aanbrengen, verwijderen omleidingsroute fietspad. Betreft: te plaatsen verkeersmaatregelen voor uitvoering van de werkzaamheden bij fiets-/voetpaden langs HIS-wegen in de gemeente Soest Verkeersmaatregelen conform tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 861081 Omleidingsroute op fiets- en/of voetpaden Met materiaal van de aannemer	keer	15,00	F	
861081	623099						Opstellen van een verkeersplan. Het verkeersplan moet zijn voorzien van omleidingstekeningen Betreft: opstellen van een verkeersplan tbv uit te voeren werkzaamheden aan de hand van CROW publicatie 96B Plan digitaal in PDF formaat ter goedkeuring bij de directie indienen, uiterlijk vier weken voor start uitvoering	keer		15,00	I
861082	621099						Aanbrengen omleidingsroutes. Ten behoeve van: werkzaamheden bij fiets-/voetpaden langs HIS-wegen in overleg en na goedkeuring door de directie Omleidingsroute op fiets- en voetpaden Met materiaal van de aannemer	keer		15,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
861083	620399						Verwijderen omleidingsroutes. Betreft: maatregelen aangebracht volgens bestekspostnr. 861082 Opnemen en afvoeren Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben	keer		15,00	I
861090	620499						Inzetten verkeersregelaars. Betreft: verkeersregelaars ten behoeve van het regelen van onoverzichtelijke situaties die niet afdoende door afzettingen zoals omschreven bij bestekspostnrs. 861030 t/m 861050 af te zetten zijn Verkeersregelaars dienen te beschikken over een geldig getuigschrift regeling verkeersregelaars 2009 De eenheid betreft de inzet van één verkeersregelaar Inzet volgens vooraf door de opdrachtgever goedgekeurd verkeersplan en alleen na overleg en goedkeuring directie	uur	320,00	F	
862							PERCEEL 2 WERKZAAMHEDEN AVOND- EN NACHTUREN				
8620							<u>Perceel 2 Werkzaamheden avonduren en nachturen Soest</u>				
862010	100151						Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: avonduren Per keer rekenen met 4,5 uur (van 18.30 - 23.00 uur) Deze post betreft alleen een toeslag op de reguliere werkzaamheden van deze overeenkomst voor de gemeente Soest Deze toeslag bestaat uit: een combi spoel-/zuigwagen met twee man bediening Wanneer er meerdere units tegelijk nodig zijn kan deze toeslag twee keer opgevoerd worden Overige kosten als extra verlichtingunits, toepassen pijlwagen e.d worden geacht in de toeslagprijs per keer te zijn inbegrepen Als de opdrachtgever specifiek verzoekt om het verrichten van werkzaamheden na 18.30 uur op normale werkdagenavonduren	keer	5,00	F	
			9								
862020	100151						Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: nachturen Per keer rekenen met 8 uur (van 23.00 - 07.00 uur) Deze post betreft alleen een toeslag op de reguliere werkzaamheden van deze overeenkomst voor de gemeente Soest Deze toeslag bestaat uit: een combi spoel-/zuigwagen met twee man bediening Wanneer er meerdere units tegelijk nodig zijn kan deze toeslag twee keer opgevoerd worden Overige kosten als extra verlichtingunits, toepassen pijlwagen e.d worden geacht in de toeslagprijs per keer te zijn inbegrepen Als de opdrachtgever specifiek verzoekt om het verrichten van werkzaamheden na 23.00 uur op normale werkdagen	keer	2,00	F	
			9								
88							DIVERSEN				
881							DIVERSE VOORZIENINGEN Het toepassen van de rijplaten en voetpadplaten/-schotten in overleg met en na goedkeuring door de directie.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
881010	101402							Toepassen rijplatenbaan. Situering: ter plaatse van inspectieputten welke zonder voorzieningen niet bereikbaar zijn voor voertuigen benodigd voor reiniging van riolering en/of inspectieputten en voor bereikbaarheid percelen en/of doorgang van verkeer Betreft: de wijken zoals genoemd in bijlage ad van de gemeente Soest Binnen deze bestekpost worden ook de rijplaten verrekend om putten net naast de rijbaan in de wegberm bereikbaar te maken. Rekening houden met het plaatsen van voldoende rijplaten rondom de inspectieput t.b.v. het plaatsen van het benodigde materieel. Aantal meters per toepassingslocatie af te rekenen na goedkeuring van werkplan zoals opgesteld bij bestekpostnr. 102210 Met materiaal van de aannemer of onderaannemer Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen en/of verplaatsen van rijplaten De rijplaten mogen maximaal 2 weken blijven liggen op een locatie Inclusief laden, lossen, huur, opnemen en transport Metaal of kunststof ter keuze van de aannemer De rijplaten afvoeren naar eventuele volgende locatie of plaats van herkomst Verplaatsen: rijafstand maximaal 5 km Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: het bereikbaar maken van inspectieputten met in te zetten reinigingsmaterieel en voor bereikbaarheid percelen en/of doorgang van verkeer Rijplaat staal: 5,00 x 1,00 m, dikte 10 mm Minimale rijbreedte 3 m Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	300,00	F	
881020	101406							Toepassen platen of schotten (voetgangers). Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van kunststof schotten t.b.v. fietsers en voetgangers Af te rekenen na goedkeuring van werkplan zoals opgesteld bij bestekpostnr. 102210 Met materiaal van de aannemer of onderaannemer De schotten instandhouden gedurende de benodigde periode van reinigen en inspecteren (maximaal 2 weken) Inclusief laden, lossen, huur, opnemen, transport, dagelijks controleren en schoonhouden Verplaatsen: de schotten afvoeren naar eventuele volgende locatie of plaats van herkomst Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: en verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers Enkele rij in lengterichting van de looprichting Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten minste 15 mm dik	m	500,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In afwijking van de U.A.V. 2012 wordt van de volgende artikelen afgeweken en/of worden deze uitgesloten:
- Het bepaalde in § 3 lid 6 UAV 2012 geldt niet, althans de directie houdt geen dagelijks toezicht op het werk.
 - In afwijking van het bepaalde in § 27 van de UAV 2012 dienen de weekrapporten te worden opgemaakt door de aannemer en dient het door de aannemer ondertekende weekrapport ter ondertekening aan de directie te worden voorgelegd.

Motivering

Dagelijks toezicht en het opmaken van weekrapporten passen niet in het door de gemeente Soest gekozen regiemodel.

Het regiemodel is gebaseerd op een visie wat de belangrijkste taak van de gemeente is. In de gemeente Soest is die taak: besturen. De ambtelijke organisaties hebben als kerntaak het bestuur zo te ondersteunen dat het die verantwoordelijkheid zo goed mogelijk kan waarmaken. Alle aandacht en energie is gericht op dat ene doel. In een grote organisatie met veel uitvoerende ambtenaren bestaat het risico dat uitvoeringskwesties de aandacht afleiden van de kerntaak. Het uitvoeren van beleid wordt in de gemeente Soest daarom beslist niet gezien als exclusief domein van de overheid. Sterker nog, de overtuiging is dat marktpartijen er vaak beter voor zijn toegerust en dezelfde kwaliteit kunnen leveren, vaak voor minder geld. De wereld van de uitvoering is in essentie het domein van bedrijven, burgers, marktpartijen, belangenorganisaties. Uitvoerend werk ziet de gemeente Soest als een activiteit die op basis van zakelijke contracten met externe partijen wordt georganiseerd. De gemeente stelt de randvoorwaarden.

- In afwijking van het bepaalde § 46, leden 3 en 4, geldt dat de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtnemer faillissement is aangevraagd, de opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend of een aanvraag daartoe is gedaan.

Motivering

De gemeente Soest wenst zich de vrijheid voor te houden met het oog op het door haar te behartigen algemeen belang een eigen afweging te maken in genoemde situaties.

- Het bepaalde in § 49 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

Motivering

Uit kostenoverwegingen kiest de gemeente Soest er voor geschillen voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Alle correspondentie (woord en geschrift) voor en na de gunning vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal.
- 05 Daar waar in de UAV 2012 sprake is van 'aannemingssom' dient te worden gelezen 'aannemingssom van de deelopdracht', met uitzondering van paragraaf 43a lid 3.
- 06 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012, lid 3 eerste alinea: 'aannemingssom' wijzigen in 'fictieve aannemingssom'.
- 07 De inschrijver mag geen 'eenmalige korting of andere negatieve bedragen' opnemen in de aanbidding. Een eventuele korting moet worden verrekend in de eenheidsprijzen van de besteksposten.
De bestekspost 919990 welke in de RAW 2020 versie standaard wordt meegenomen in de inschrijvingsstaat, is op deze overeenkomst niet van toepassing.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

HFD PAR ART LID

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) en XLSx-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard RAW Bepalingen wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 03 Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom berekend naar de stand van het werk op het moment van beëindiging, vermeerderd met een vergoeding van alle gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van het werk."
- 05 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.
- 06 Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van termijnverlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente Soest uitsluitend bevoegd de projectmanager van de afdeling Programma's en Projecten. Een bestekswijziging dan wel termijnverlenging wordt niet geacht te zijn opgedragen respectievelijk verleend dan nadat deze functionaris zulks per brief aan de aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 08 In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 03 De prijzen in de inschrijvingsstaat zoals bij de inschrijving worden ingediend zijn geldig tot en met 31 december 2025. Op de prijsindexatie voor de daarop volgende jaren is van toepassing het prijsindexatiecijfer zoals door CBS wordt gepubliceerd (in de tabel "Consumentenprijzen 2015=100; inflatie" in de kolom "Jaarmutatie CPI afgeleid").
<https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table>
De te volgen procedure is als volgt:
- Bij aanvang van de werkzaamheden voor het nieuwe jaar worden de eenheidsprijzen verhoogd met de afgeleide inflatie over het afgelopen jaar. De aldus berekende nieuwe eenheidsprijzen zijn voor dat actuele jaar van toepassing;
 - Voor de volgende jaren (eveneens bij een eventuele verlenging van de overeenkomst) wordt dezelfde procedure als hierboven gehanteerd;
 - Zie ook bijlage A voor een voorbeeld prijsindexatie.

01 06 DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie elektronisch gezonden worden naar de gemeente Soest:
- Voor werkzaamheden binnen de gemeentegrenzen van Soest:
facturen@soest.nl

De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:

- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
- Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
- Gemeentelijk verplichtingsnummer van de gemeente Soest;
- Handtekening toezichthouder;
- Goedgekeurde termijnstaat.

01 08 BIJDRAGEN

HFD PAR ART LID

01 08 03 RAW-OVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 RAW-OVEREENKOMST: BIJDRAGE FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 02 BENODIGDE VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN**

- 01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.
- 02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.
- 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
 - Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen;
 - Vergunning of ontheffing nacht- en avondwerk.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- a. Het (deel)relinen van diverse rioleringen in de gemeente Soest met bijkomende werkzaamheden;
 - b. De gemeente Soest heeft voor zover nu bekend geen civiele projecten binnen de werkgrenzen voor de periode 2025-2028. Voor deze gemeente geldt dat dit voorafgaand aan elke jaarlijkse deelopdracht besproken wordt en moeten worden meegenomen in het actuele werkplan;
 - c. Diverse werkzaamheden welke worden uitgevoerd door een nader door de opdrachtgever te bepalen civiele aannemer, hierbij valt te denken aan:
 - Het open trekken van vast zittende putdeksels;
 - Opmetselen blinde putten;
 - Het tijdelijk verplaatsen van in de weg staande lichtmasten;
 - Het snoeien van bomen/groen;
 - (Deze lijst is niet uitputtend)
 - d. Het onderhouden van de door het openbaar verkeer in gebruik zijnde wegen;
 - e. Werkzaamheden door nutsbedrijven.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 06 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET SPOORWEGVERKEER**

- 01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van of aan spoorwegen is van toepassing de laatste versie van het reglement "Normenkader Veilig werken (NVW)" van ProRail.
Het reglement is gratis verkrijgbaar bij:
ProRail, Afd. AKI,
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht
en/of ProRail
Postbus 2520, 1000 CM Amsterdam

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 a. Opstelling tijdschema in overleg met directie;
b. Werkzaamheden in een aanééngesloten tijdvak uitvoeren;

HFD PAR ART LID

- c. Volgorde uit te voeren werken in overleg met directie bepalen;
d. Uitvoering werkzaamheden in maanden maart t/m medio december, m.u.v. school
zomervakantie vastgelegd door het ministerie van OCW voor de regio midden
basisonderwijs.
e. Het werk uitvoeren voor 2025 vanaf week 12 t/m week 50, voor overige jaren week 11 t/m 50.
Startdatum 17 maart 2025;
f. Werkzaamheden niet eerder starten dan 07:00 uur;
g. Werkzaamheden op de wegen van de hoofd-infrastructuur uitvoeren vanaf 09:30 uur tot uiterlijk
15:30 uur, voor enkele wegen met uitvoering van 18:30 tot 23:00 uur en/of nachtelijke uren tussen 23.00 uur en
07.00 uur. De uitvoering van deze werkzaamheden geschiedt i.o.m. directie;
h. De laatste rapportage uiterlijk op de vrijdag van week 52 van het betreffende kalenderjaar aanleveren. Voor het
jaar 2025 geldt dat de rapportage uiterlijk op vrijdag 16 januari 2026 dient te worden aangeleverd.
- 03 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag eerst na goedkeuring van het
algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.
- 04 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen
tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie
ter goedkeuring over.
- 07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf
26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden, zie verder ook de punten onder 4.1.4 Reinigingsplan van de BRL K10014;
 - Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard RAW
Bepalingen.
- 09 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en dergelijke
langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

- 01 Uit het werk vrijgekomen RKG-zand dient te worden afgevoerd naar en ingeleverd bij
een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Zie verder artikel 25.32.01 lid 12.
- 02 Indien ingevolge de overeenkomst vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het
bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van
het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het
'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste
handtekeningen.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In tegenstelling op het bepaalde in 01.18.05 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen wordt per toegebrachte
schade per boom een korting opgelegd ter waarde van € 500,-. Schades worden in alle gevallen verhaald op de
aannemer. Indien geconstateerde schade(s) naar verwachting van de directie hoger is/(zijn) dan € 500,-, dan wordt
deze getaxeerd. Taxaties worden getaxeerd volgens de Taxatiemethode NVTB, zoals die drie maanden voor de
aanbesteding geldt.
Taxaties worden uitgevoerd door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 02 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 02 van de Standaard worden de aanschafkosten
overeenkomstig de rekenmethode NVTB bij de taxatie meegenomen.
- 03 Onder schade worden de onderstaande schadegevallen verstaan:
- Wortelschade;
 - Stamschade;
 - Kroonschade;
 - Snoei van takken dikker dan 2 cm diameter;
 - Wortelkap van wortels dikker dan 2 cm diameter.
- Wortelschade, snoei en kap dikker dan 2 cm diameter, kan na overleg door de directie toegestaan
worden. Indien hierover geen overleg heeft plaatsgevonden kan dit als schade worden aangemerkt.
- 04 In tegenstelling tot het bepaalde in 01.18.05 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen komen de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 05 BEGRIP: KWETSBARE ZONE

- 01 Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet direct zichtbare) zone waarbinnen restricties gelden. Wanneer voor de betrokken bomen in de overeenkomst of op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als kwetsbare zone het gebied vanaf het hart van de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het aangegeven gebied.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. De aannemer van deze overeenkomst wordt aangesteld als coördinerend coördinator voor de volgende uitvoeringsonderdelen:
- Het aanbrengen, onderhouden van verkeersmaatregelen.
- 03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 08 SOCIAL RETURN**

- 01 De opdrachtnemer verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor Social Return activiteiten. Zie voor nadere informatie de aanbestedingsleidraad.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS**01 27 01 ALGEMEEN**

- 01 Naast hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken. Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.
- 02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.
- 03 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 811010 [t.b.s. werkenadministrateur].
- 04 De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden geleverd binnen 3 werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

01 27 02 DAGRAPPORTEN

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer dagrapporten verlangd. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van dagrapporten is ter beoordeling van de directie.
- 02 In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:
- Algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering overeenkomst;
 - Weeknummer gerekend vanaf start uitvoering overeenkomst;
 - Vermelding dag en datum;
 - Opgave van een percentage werkbaar uren;
 - Activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;
 - Activiteiten door derden, afspraken met derden;
 - Opsomming van feitelijke gegevens;

HFD PAR ART LID

- Afspraken gemaakt met toezichthouder;
- Leveringen van materiaal/bouwstoffen, vermelding van goedkeuring/afkeuring;
- Schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie];
- Wijzigingen t.o.v. de overeenkomst;
- Bijzonderheden zich op het werk voordoend;
- Opmerkingen aannemer;
- Opmerkingen opdrachtgever.

- 03 De aannemer moet het rapport genoemd in lid 02, volledig ingevuld en ondertekend aanleveren. De dagrapporten dienen dagelijks bij gehouden te worden, maar kunnen wekelijks aangeleverd worden, uiterlijk 3 werkdagen na het verstrijken van de week.

01 27 03 WEEKOVERZICHTEN/-RAPPORTEN

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer zowel weekrapporten als weekoverzichten verlangd.
- 02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.
- 03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 27 04 TERMIJNSTATEN

- 01 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.
- 02 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.
- 03 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

01 27 05 METINGEN EN BEREKENINGEN TBV (NIET)VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 Van een verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid resultaatsverplichting worden verstrekt.
- 03 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare of niet verrekenbare hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.

01 28 GELUIDSHINDER

01 28 01 GELUIDSHINDER

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van dichtbij gelegen woningen (3,00 m) niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- 03 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

HFD PAR ART LID

Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai module A t/m D, te downloaden op de site van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks (<http://www.vrom.nl>)

01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

01 29 01 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

- 01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 3 werkdagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk met een bewonersbrief geïnformeerd te worden.
- 02 Wanneer de reinigingswerkzaamheden overlast veroorzaken in woningen van particulieren of bedrijven, dient de aannemer de overlast terstond weg te nemen. Hiervoor heeft de aannemer een schoonmaakbedrijf achter de hand. Het schoonmaakbedrijf moet ontstane overlast dezelfde dag wegnemen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

01 29 02 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

- 01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier), geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) aangeboden dient te worden op een voor de betreffende ophaaldienst (voor huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) bereikbaar centraal punt.
- 02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het op te halen huishoudelijk afval (huisvuil, PMD-afval, GFT-afval en oud papier) contact op te nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

01 30 ONDERAANNEMING

01 30 01 GEGEVENS ONDERAANNEMER

- 01 Onder onderaanneming wordt verstaan zowel de inzet op bepaalde werkzaamheden door derden als wel inhuur van mensen en materieel van derden.
Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. De aannemer blijft ook verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen voortvloeiende uit de inschrijving.
- 02 In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen, dat de onderaannemer(s) wekelijks aan en ten genoegen van de aannemer gegevens verstrekt/verstrekken, waaruit blijkt:
- Welke personen in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende object werkzaam zijn;
 - Dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies.

01 30 02 INFORMATIEOVERDRACHT ONDERAANNEMING

- 01 De aannemer is verplicht een informatiedossier aan te leggen en periodiek te actualiseren betreffende het in onderaanneming uit laten voeren van werkzaamheden of werkonderdelen.
- 02 Het informatiedossier dient minimaal te bevatten:
- Gegevens: de naam van het bedrijf, de bedrijfsgegevens en fiscale gegevens van de in te zetten onderaannemer;
 - Werkzaamheden: een specificatie van werkzaamheden en/of werkonderdelen die door de onderaannemer worden uitgevoerd;
 - Contracten: de wijze waarop de onderaannemer is geselecteerd: vastlegging gestelde voorwaarden en eisen aannemer versus onderaannemer, wijze van beoordeling en motivatie van keuze onderaannemer;
 - Instructie: de wijze waarop de aannemer de onderaannemer instrueert middels overleg, planning, kwaliteitsborging, bewaking van arbo, veiligheid en milieu.
 - Ondertekening: een ondertekend contract / document tussen aannemer en onderaannemer.
- 03 De aannemer is verplicht het in lid 02 bedoelde informatiedossier voorafgaande aan de uitvoering van elke deelopdracht van de onderaannemer te overleggen aan en door de directie te laten goedkeuren.
- 04 Indien het volledige informatiedossier betreffende een in te zetten onderaannemer afgekeurd wordt mag onderaanneming niet aanvangen. De aannemer kan zich op geen enkele wijze beroepen op financiële vergoeding ten gevolge van mogelijke vertraging.

HFD PAR ART LID

- 05 Indien een deel van het informatiedossier door de directie wordt afgekeurd, mag onderaanneming onder voorbehoud aanvangen. De aannemer is verplicht om binnen 3 dagen het informatiedossier aan te passen en ter goedkeuring aan de directie te overleggen.
- 06 Op het uitblijven van een informatiedossier of de verplichtingen van de aannemer voortvloeiend uit bovenstaande leden zal de opdrachtgever een sanctie opleggen van 1,5 maal het bedrag dat gemoeid is met de werkzaamheden van de onderaanneming. Het bedrag van de sanctie wordt ingehouden op de eerst volgende termijnbetaling of de in behandeling maar nog niet betaalde termijn.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK

25 02 01 EISEN EN UITVOERING

- 01 De te reinigen en zeer incidenteel te inspecteren riolen alleen afsluiten indien dit de reiniging (en/of heel incidenteel inspectie) ten goede komt.
- 02 Bij droogzetten RWA-riolen de rioolstrengen afsluiten t.p.v. lozingspunten vijver/watergangen, ter voorkoming dat vijver leegloopt. Droogzetten door middel van pompinstallatie, door schuiven bij lozingspunten dicht te zetten, door schuiven in first-flush putten open te zetten of door een combinatie van deze werkzaamheden. De kosten van het droogzetten inclusief transport en (de)montage worden geacht te zijn begrepen in de bestekspostnr. 140010."
- 03 Het toepassen van rioolafsluiters binnen het rioelstelsel dient binnen de posten voor het reinigen/inspecteren opgenomen te worden.
Aan het einde van elke werkdag dienen:
- Alle geplaatste afsluiters verwijderd te worden;
- Alle dichtgedraaide schuiven geopend te worden.
Open gedraaide schuiven in first-flush putten mogen gedurende meerdere dagen open blijven staan. Aan het eind van de werkzaamheden dienen deze wel weer dichtgedraaid te worden.
- 04 Tijdens (verwachte) regenval kunnen RWA-/gemengde riolen niet gereinigd worden. Stilstand, afbreken van werkzaamheden, wijziging van de planning geeft geen recht op verrekening.
Aanvullend hierop geldt:
- Indien het KNMI voor de dag van het reinigen, inspecteren 7 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht, dienen de werkzaamheden aan de grote gemengde en RWA-riolen te worden uitgesteld.
Als uitgangspunt geldt hiervoor een diameter $\geq \varnothing 1000$ mm of een nat oppervlak equivalent bij ei-vormige buizen en/of rechthoekige kokers.
Tijdens regenval dienen afgesloten RWA/gemengde riolen geopend te worden.
- 05 Indien een inspectieput geblokkeerd is dient de aannemer op minimaal drie verschillende werkdagen te controleren of de inspectieput bereikbaar is en alsnog de reiniging uit te voeren of de reiniging uit te voeren vanaf de andere zijde.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat er een aantal putten niet of lastig bereikbaar zijn of dat er een krooshek is aangebracht, kan dit worden doorgegeven aan de directie. In overleg zal de directie de beschikbaarheid van deze locaties binnen 48 uur -na opgave van de betreffende putnummers- door derden laten verzorgen. Deze werkzaamheden geeft de aannemer geen aanspraak op bijbetaling en wordt geacht te zijn inbegrepen in de inschrijvingsprijzen van de betreffende besteksposten.
Wanneer er tijdens de uitvoering blijkt dat er (sporadisch) een aantal putdeksels niet te openen zijn kan dit per werkdag worden doorgegeven aan directie.
Deze zorgt er binnen 2 werkdagen voor - na opgave van de betreffende putnummers en locaties- dat deze putdeksels door derden worden losgemaakt.
- 02 Indien het voor de reiniging van de riolen, beter is dat de aanwezige rioolgemalen tijdelijk IN/UIT geschakeld worden, dient de aannemer zich in verbinding te stellen met de personen (bereikbaarheid gemalen) zoals genoemd in deel 2.1. paragraaf 04.
- 03 De aannemer dient te voldoen aan de richtlijn 'Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer'.

HFD PAR ART LID

- 04 De opdrachtnemer dient direct na het constateren van mogelijk meer- of minderwerk de toezichthouder van de opdrachtgever in kennis te stellen.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING

25 32 01 EISEN AAN RIOOLREINIGING

- 05 De reinigingsploeg die de reinigingswerkzaamheden uitvoert, moet minimaal uit twee personen bestaan.
- 06 De riolen reinigen met de daarvoor geschikte hogedrukspoelapparaten/ vacuümwagen(s) c.q. hogedrukzuig-combinatiewagen(s).
- 07 Riool/gemaalreiniging mag alleen met oppervlaktewater uitgevoerd worden, het innemen van oppervlaktewater t.b.v. riool/gemaal reiniging, mag alleen gebeuren vanuit de vijver langs de Zuidergracht. Op de hoek Nieuwe Gracht/Zuidergracht is een vulpunt ingericht. Tevens kan de aannemer water betrekken bij de zuivering aan de Maatweg. Hiervoor dient de aannemer vooraf contact op te nemen met de beheerder van de zuivering. Dit is de heer B. van Egten (06 - 21522405).
- 08 Werkvolgorde reinigen (en inspecteren) van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels (DWA en RWA):
- Eerst RWA-riolen reinigen (en inspecteren);
 - RWA-riolen dicht/droog zetten;
 - Water afdalen alleen in DWA-riolen voor perceel 2 Soest bij de volgende locaties:
 - * Voor Soest in de laatste vuilwaterput voor de zuivering aan de Maatweg;
 - * Voor Soesterberg in het bergbezinkbassin aan de Kampdwarsweg.
 - Daarna DWA- en/of gemengde riolen reinigen (en inspecteren).
- 09 Het reinigen van betonnen en PVC- en betonnen infiltratieriolen en infiltratievoorzieningen in twee stappen uitvoeren, nl.: een conventionele voorreiniging met veel water, gevolgd door reiniging m.b.v. reinigingskop met roterende verlengde nozzles, roterende spuitkop of tandemkop (door toepassing van deze methodiek wordt de verontreiniging uit de poriën van de betonnen infiltratiebuis verwijderd). Toe te passen techniek in overleg met en na goedkeuring directie toepassen.
- 10 Het uitkomende Riool-, Kolken- en Gemalenzand en rioolslib afvoeren naar de bewerkingsinrichtingen van:
- Theo Pouw Recycling B.V. te Utrecht en/of
 - Renewi B.V. te Amersfoort.
- Voor de afvoer naar de bewerkingsinrichting moet gebruik gemaakt worden van transportgeleidebiljetten met vermelding van het afvalstroomnummer en de Eural code (20.03.03 en 20.03.06). Deze biljetten dienen door de directievoerder, voor aanvang van het transport, ondertekend te worden. Bewerkingskosten van het RKG-slib verrekenen volgens subhoofdstuk 110.
- 11 Bij bestaande (deel) renovaties mag de werkdruk van de reinigingsinstallatie niet meer zijn dan 80 bar.
- 12 Bij bestaande infiltratieriolen/-voorzieningen mag de werkdruk van de reinigingsinstallatie niet meer zijn dan 40 bar.

25 33 INFORMATIE OVERDRACHT, RIOOLREINIGING

25 33 02 RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT

- 01 Artikel 25.33.02 lid 03 van de Standaard 2020 wordt vervangen door: Worden tijdens de werkzaamheden vaste ongeregeligheden zoals puin, beton, hout, grond e.d. aangetroffen of treedt er stagnatie op door andere verontreinigingen, dan dient, in verband met het opheffen van deze storingen, de directie direct op de hoogte te worden gesteld.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 1 WERK ALGEMENE AARD

62 11 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN

62 11 01 OMLEIDINGEN

- 01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:

HFD PAR ART LID

een samenstel van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

62 11 04 TOEPASSEN OMLEIDING

- 01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen. Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleiding.

62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

62 12 03 STAKEN WERKZAAMHEDEN

- 01 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard 2020 is op overeenkomstige wijze van toepassing op omleidingen.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN

62 13 02 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan indienen voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
Het verkeersplan voor de gemeente Soest opstellen i.o.m. de directie en de heer Hagen verkeersmaatregelen coördinator (tel. 06 - 51200026).
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
 - a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - b. De in te stellen omleidingsroutes;
 - c. De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst verwijderd, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
 - f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;
 - g. De betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.
- 03 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a/96b.
- 04 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.
- 05 ROVA en andere vuilophalers
De aannemer moet ervoor zorgen dat de klico-bakken [Rova en Remondis] zonder problemen naar een punt kunnen worden gebracht waar zij door de vuilniswagen kunnen worden geleegd. Indien nodig moet de aannemer assistentie verlenen met het verrijden van de bakken van- en naar het verzamelpunt. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden geacht te zijn inbegrepen in bestekspostnr. 812010 [t.b.s. werknemers].

62 13 03 INFORMATIE AAN DERDEN

HFD PAR ART LID

- 01 De aannemer moet namens de directie informatie per brief aan direct betrokkenen verstrekken in verband met de uit te voeren werkzaamheden. Direct betrokkenen kunnen zijn aanwonenden alsook aanliggende bedrijven.
- 02 Het verspreidingsgebied wordt in overleg met de directie vastgesteld.
- 03 De informatie moet aan het eind van de werkdag voor de start van het werk de volgende werkdag worden verstrekt. Bij wijzigingen in de planning zo snel als de informatie bekend is. Bij herhalingsberichten (oproep tot verplaatsen auto's e.d.) twee werkdagen van te voren.
- 04 De aannemer dient in de bewonersbrief op te nemen:
 - Logo betreffende gemeente;
 - Omschrijving project (context) en de werkzaamheden;
 - Dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan maken van riolering en/of inritten;
 - Eventuele gevolgen voor bereikbaarheid en omleidingen/afzettingen/verkeersmaatregelen;
 - Start van het werk;
 - Contactpersoon en telefoonnummer voor werkzaamheden;(- Aannemer: uitvoerder).
 - Dat men de klep van de toiletpot het beste kan afdekken en verzwaren;
 - Dat men afvoerputjes het beste kan afdekken;
 - Dat men na de werkzaamheden de watersloten moet vullen;
 - Dat de aannemer een schoonmaakbedrijf achter de hand heeft.
- 05 Van de brieven moet tegelijkertijd met het versturen naar derden een kopie worden verstrekt aan de directie. Minimaal een week voorafgaand een conceptversie toesturen ter goedkeuring van de directie.
- 06 De kosten die hieraan verbonden zijn, worden geacht te zijn inbegrepen in bestekspostnrs. 811010 en 812010 Soest.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.