

Programma van Eisen Reinigen honden uitlaatplaatsen TN512213 Gemeente Apeldoorn

1. Eisen algemeen	
1.1.	De op de factuur vermelde betalingstermijn is minimaal 30 dagen. Opdrachtnemer stuurt facturen na levering als PDF per e-mail aan Opdrachtgever via facturen@apeldoorn.nl of als e-factuur (UBL-formaat) via SimplerInvoicing/PEPPOL. Op de factuur moet naast de wettelijke vereisten minimaal worden weergegeven: facturatiekenmerk en referentiegegevens van Opdrachtgever; factuurdatum; totaalprijs excl. btw; btw; totaalprijs incl. btw. Facturen waar een of meerdere van voornoemde gegevens ontbreken kunnen worden geweigerd.
1.2.	U conformeert zich aan de in bijlage gestelde huisregels en in bijlage beschreven veiligheidsregels zover die regels van toepassing zijn.
1.3.	Ieder seizoen vindt er een startwerkgesprek plaats. Hierin wordt besproken waar Opdrachtnemer rekening mee moet houden en wat er verwacht wordt. Tevens zal er een kennismaking plaatsvinden met de medewerker van Lucrato. Het overleg wordt gevoerd met een vaste contactpersoon.
1.4.	Er is wekelijks communicatie met uitvoerder, wat betreft de terugkoppeling, urenverantwoording, etc. Dan levert opdrachtnemer per stadsdeel het ingevulde formulier, zoals bijgevoegd als bijlage I ingevuld aan. Door het formulier per locatie en de betreffende dag aan te vinken geeft u aan dat deze locatie conform frequentie is uitgevoerd. Daarnaast levert u per week de totaal gewerkte uren aan per stadsdeel en in totaliteit. Daarnaast geeft u op dit formulier het aantal geloste vrachten aan. Verder wordt aangegeven welke locaties niet of zeer slecht bereikbaar zijn.
2. Werkzaamheden	
2.1.	Tijdens het reinigen van het gras moet er worden gemaaid en geruimd/gereinigd/geborsteld in één werkgang, zodat de ondergrond minimaal verdicht en de grasmat gespaard blijft.
2.2.	De maximale maaihoogte bedraagt circa 5 cm.
2.3.	Bij grote uitlaatplaatsen is er zeker sprake van samenwerking. De gemeente verzorgt die delen van de uitlaatplaatsen waar de grote machine met machinist van Opdrachtnemer niet kan komen. Verder verzorgt de gemeente het minimale bijmaaien rondom obstakels op de uitlaatplaatsen.
2.4.	De huidige werkwijze bestaat uit de inzet van een grote machine met machinist van Inschrijver. Daarnaast is er een medewerker van Lucrato die met een kleine machine de hoekjes doet waar de grote machine niet kan komen.
2.5.	Het aantal honden uitlaatplaatsen en de frequentie kunnen in de loop van de tijd worden aangepast.
2.6.	De opgezogen uitwerpselen in combinatie met het gemaaid gras (of in de wintermaanden het blad) wordt afgevoerd naar Circulus-Berkel B.V. Aruba16, 7332 BK te Apeldoorn. De storkosten zijn voor rekening van de gemeente en zijn geen onderdeel van de prijs per m2.
3. Eisen aan de machinist	
3.1.	Als belangrijke voorwaarde voor samenwerking is het van belang dat er vanuit opdrachtnemer sprake is van een vaste machinist, die tot een minimum beperkt (bijvoorbeeld alleen bij ziekte en vakantie) wordt vervangen door een vaste andere machinist.
3.2.	In het bezit zijn van een rijbewijs BE.
3.3.	In het bezit zijn van een Tractor rijbewijs.
3.4.	In het bezit zijn van minimaal een VCA Basis certificaat.
3.5.	In het bezit van het certificaat veilig werken langs de weg.
3.6.	Is de Nederlandse taal machtig zowel in woord als geschrift.
3.7.	Bij het verlaten van het voertuig draagt de machinist veiligheidskleding klasse 2.
4. Eisen aan de machine	
4.1.	De machine beschikt over een kiepbare opvangbak.

4.2.	De machine is voorzien van een grasmaaifunctie.
4.3.	De machine is uitgerust met gazonbanden die een maximale insporingsdiepte veroorzaken van 20 mm.
4.4.	De machine moet voldoen aan minimaal stage V.
4.5.	De machine moet rijden op HVO100 Diesel.
4.6.	Het onderhoud aan de machine wordt zo gepland dat opdrachtgever er zo min mogelijk nadeel van ondervindt.
5. Werktijden	
5.1.	De werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 7 en 17 uur worden uitgevoerd.
5.2.	Het kan voorkomen dat er bepaalde terreinen extra gereinigd moet worden op korte termijn en op afwijkende uren (avond of weekend). Dat betekent dat van Opdrachtnemer een flexibele inzet wordt verlangd qua werktijden, maar ook dat hij/zij snel inzetbaar is. In deze bijzondere gevallen bedraagt de responstijd een halve werkdag.