



Bestaande situatie



Vrijkomend: 3 kamers
Te bouwen wanden: 3 stuks
Nieuwe capaciteit: 6 kamers, 12 pers.

Bestaande situatie



Vrijkomend: 2 kamers
Te bouwen wanden: 2 stuks
Nieuwe capaciteit: 4 kamers, 8 pers.

BRANDWEERRENOOI

BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE:
BRANDVEILIGHEID NIVEAU CONFORM DE VEILIGHEIDSGEGEVOEGDE IS TUDELUKE OPVANG. DE BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIE BLIJFT GEHANDHAAFD EN WORDT NIET UITGEWERD. HET BESTAANDE PVE 20120413-WB-089 D.D. 13-04-2011 VORMT HET UITGANGSPUNT VOOR HET OPNIEUW IN BEDRIJF STELLEN VAN DE BESTAANDE BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE. HIERVOOR WORDT EEN NOTA VAN AANVULLINGEN OPGESTELD. BRANDMELDINSTALLATIE WORDT NIET VOORZIEN VAN EEN CERTIFICERING. DE INSTALLATIE IS VRAAGSTELD VAN EEN EN VOORSCHRIJFTEN VANUIT HET BOUWBELEID (TUDELUKE SITUATIE). DE INTERNE ORGANISATIE BOKRT 204 UUR PER DAG GEDURENDE 7 DAGEN PER WEEK) AANVULLENDE BRANDVEILIGHEIDSMATREGELEN OM EEN VERHOOGD BRANDRISICO EN EEN EVENTUELE ONBEHEERSBARE BRAND TE VOORKOMEN. ER IS GEEN DOORMELDING NAAR DE RAC. DE HUIDIGE PAC DOORMELDING BLIJFT GEHANDHAAFD. ER KOMT GEEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIE (GEDEELTELKE BEWAKING ENRUIMTE BEWAKING BIJ SAMENVALLENDE VLUCHTWEGEN). ER KOMT GEEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE ONTRUIMINGSINSTALLATIE (TYPE-B - ALLEEN IN DE ALGEMENE RUIMTE EN VLUCHTWEGEN. IN DE NIEUWE SLAAPVERTREKKEN WORDEN ROKMELDELS TOEGEVOEGD CONFORM DE NEN2555 - EN14004 GEKOPPELD AAN DE OVERIGE NIEUW ROKMELDELS PER VERDIEPING EN PER VLEUGEL. DE NIEUWE ROKMELDELS WORDEN NIET GEKOPPELD AAN DE BESTAANDE ROKMELDELS. DE WOONUNITEN WORDEN NIET VOORZIEN VAN EEN SLOW-WHOOP TOEGANGSNAALGEVER. BESTAANDE ZONE INDELING BLIJFT BEHOUDEN (BRANDMELDPANKEEL). BESTAANDE BOUWKUNDIGE BRANDCOMPARTIMENTERING BLIJFT GEHANDHAAFD. BESTAANDE KLEEFMAGNETEN (DEURVASTZETINRICHTINGEN) BLIJVEN BEHOUDEN. BIJ EEN BRAND- OF ONTRUIMINGSALARMEER ZAL DE LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE (BOUWDEEL A + B) DE TOEVOER VAN BUITENLICHT GEHEEL STOPPEN EN DE AFZIGURINGSINSTALLATIE GEHEEL (100%) IN BEDRIJF STELLEN. BESTAANDE BRANDCOMPARTIMENTERING BLIJFT BEHOUDEN. ALLE SCHIEDINGSWANDEN TUSSEN WOONUNITEN EN EEN NAASTGELEGEN WOONUNIT VERKEERSRUIMTE, KANTOREN, ONBEWOENDE RUIMTE ETC. WORDEN NIET BRANDWEREND UITGEVOERD, MAAR WEL ZOVEEL MOGELIJK ROKWERE HET BESTAANDE KANAALWERK ZA; MOET WIPDEM VPPRIZOEM VAN AANVULLENDE BRANDWERENDE KLEPPEN. DE BESTAANDE VENTILATIE - VERWARMING- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE ZAL OPNIEUW IN BEDRIJF WORDEN GESTELD 24 UUR PER DAG, GEDURENDE 7 DAGEN PER WEEK IN BEDRIJF KOMEN. DE GEINTEGREERDE KOELING INSTALLATIE ZAL NIET IN BEDRIJF WORDEN GESTELD.

--- 30[mm] BRANDWERENDHEID CONFORM NEN 6068 OF NEN-EN 13501-2

--- 60[mm] BRANDWERENDHEID CONFORM NEN 6068 OF NEN-EN 13501-2

DEUR, DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD

DEUR, DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD EN IN COMBINATIE MET HET KOZIJN EEN WDBO BEZIT VAN TEN MINSTE 30[mm], CONFORM DE NEN 6069.

DEUR, DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD EN IN COMBINATIE MET HET KOZIJN EEN WDBO BEZIT VAN TEN MINSTE 60[mm], CONFORM DE NEN 6069.

WAND OF PUI, MET EEN WDBO VAN TEN MINSTE 20[mm].

WAND OF PUI, MET EEN WDBO VAN TEN MINSTE 30[mm].

WAND OF PUI, MET EEN WDBO VAN TEN MINSTE 60[mm].

BRANDSLANGHASPEL 30[m] HET GESTELDE IN HOOFDSTUK 3 VAN HET BOEKWERK "BRANDVEILIGHEIDSMATREGELEN", VAN DE NVBR GEEFT VOLDOENDE HANDVATTEN OM AAN DE GESTELDE EISEN TE VOLDOEN

POEDERBLUSSER GEVULD MET TEN MINSTE 6[kg] A.B.C. BETREFFENDE BLUSSER DIENST TE VOLDOEN AAN HET BESLUIT "DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN"

HANDMELDER

ALARM TELEFOON

LS DEUR WELKE TE OPENEN IS ZONDER GEBRUIK TE MOETEN MAKEN VAN EEN SLEUTEL, ONMIDDELLIJK OVER DE TEN MINSTE VEREISTE BREEDTE KAN WORDEN GEOPEND.

PB EEN DEUR WAAROP BIJ HET VLUCHTEN MEER DAN 100 PERS. ZIJN AANGeweZEN WORDT GEOPEND DOOR EEN LICHTTE DRUK TEGEN DE DEUR, OF EEN LICHTTE DRUK TEGEN EEN OP ca. 1[m] BOVEN DE VLOER OVER DE VOLLE BREEDTE VAN DE DEUR AANGEBRACHTTE PANIEKSLUITING DIE VOLDOET AAN NEN-EN 1125.

RM NIET-IONISERENDE ROKMELDER, AAN ELKAAR GEKOPPELD, OP LICHTNET AANGESLOTEN, UITGEVOERD CONFORM NEN 2555 GEEN KOPPELING OP BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIE. KOPPELING PER VERDIEPING EN VLEUGEL.

H ONDERGRONDE BRANDKRAAN, PROJECTERING, EIGENSCHAP, WATERCAP, ETC. IN OVERLEG MET DE SECTOR VOORBEREIDENDE BRANDWERZORG VAN DE REG. BRANDWEER

UIT VLUCHTWEG AANDELIJNGSBORD / TRANSPARANT VERLICHTINGARMATUREN, UITVOERING VAN DE SYMBOLEN VOOR "UIT" EN "NOODUITGANG" CONFORM DE PICTOGRAMMEN ZOALS DEZE ZIJN VERMELD IN DE NEN 6088. HET GESTELDE IN HOOFDSTUK 11 VAN HET BOEKWERK "BRANDVEILIGHEIDSMATREGELEN", VAN DE NVBR GEEFT VOLDOENDE HANDVATTEN OM AAN DE GESTELDE EISEN TE VOLDOEN.

RM RUIMTE VOORZIEN VAN NOODVERLICHTING. HET ONTWERP DIENST TE VOLDOEN AAN DE NEN-EN 1838. HET GESTELDE IN HOOFDSTUK 11 VAN HET BOEKWERK "BRANDVEILIGHEIDSMATREGELEN", VAN DE NVBR GEEFT VOLDOENDE HANDVATTEN OM AAN DE GESTELDE EISEN TE VOLDOEN.

BM BRANDMELDCENTRALE

AED

EHBO

EVACUATIESTOEL

LIFTINSTALLATIE NIET TE GEBRUIKEN TIJDENS BRAND

BRANDWEERLIFT

gebouw B

gebouw A

RevID	Wijz. naam	Datum
01	wijzigingen indelingen	12-12-2023

Herindeling kantoorpand tot opvanglocatie

PROJECTNR.	22.747	FASE	DO	STATUS	Voorlopig	TEK.NR.	3103
TEKENING							
SCHAAAL	FORMAAT						
1:100	A1+ (1050 x 594)						
DATUM							
30-01-2023							
ONDERWERP							
Definitief ontwerp							
ONDERDEEL							
2e verdieping nieuw							
LOCATIE							
Wognumsebuurt 10, 1817 BH Alkmaar							
OPDRACHTGEVER							
K. Dekker bouw&infra							
Postbus 17, 1749 ZG Warmenhuizen							
Studio S3 B.V.							
Deimoslaan 9							
1702 CK Heerhugowaard							
Telefoon: 085 - 303 89 44							