



	60[m] BRANDVEILIGHEIDSCONFORM NEN 6086 OF NEN 13501-2
	DEUR, DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD EN
	DEUR, DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD EN IN COMBINATIE MET HET KOZIJN EEN WBDRO BEZIT VAN TEN MINSTE 30[mn], CONFORM DE NEN 6086
	DEUR, DIE ZELFSLUITEND IS UITGEVOERD EN IN COMBINATIE MET HET KOZIJN EEN WBDRO BEZIT VAN TEN MINSTE 60[mn], CONFORM DE NEN 6086
	WAND OF PUI, MET EEN WBDRO VAN TEN MINSTE 20[mn]
	WAND OF PUI, MET EEN WBDRO VAN TEN MINSTE 30[mn]
	WAND OF PUI, MET EEN WBDRO VAN TEN MINSTE 60[mn]
	BRANDSLANGHASPEL 30[m] HET GESTELDE IN HOOFDSTUK 3 VAN HET BOEKWERK "BRANDVEILIGHEIDSGESTELLINGEN", VAN DE NVBR GEEFT VOLDOENDE HANDVATTEN OM AAN DE GESTELDE EISEN TE VOLDOEN
	POEDERBLUISER GEVULD MET TEN MINSTE 6[kg] A.B.C. BETREFFENDE BLUISER DIENT TE VOLDOEN AAN HET BESLUIT 'DRAAGBARE BLUUSTESTELLEN'
	HANDMELDER
	ALARM TELEFOON
	DEUR TELKE HOE TE OPENEN IS ZONDER GEBRUIK TE MOETEN MAKEN VAN EEN SLEUTEL, ONMIDDELLIJK, OVER DE TEN MINSTE VEREISTE BREEDTE KAN WORDEN GEOPEND.
	EEN DEUR WAAROP BIJ HET VLIUCHTEN MEER DAN 100 PERS, ZUN AOVENGEDEN WORDT GEOPEND BIJ EEN LICHTTE DRUK TEGEN DE DEUR, OF EEN LICHTTE DRUK TEGEN EEN OP CA. 1[m] BOVEN DE VLOER OVER DE VOLLE BREEDTE VAN DE DEUR AANGEBRACHTTE PANIEKSLUITING DIE VOLDOET AAN NEN EN 1125.
	NIET-IONISERENDE ROOKMELDER, AAN ELKAAR GEKOPPELD, OP LICHTNET AANGESLOTEN, UITGEVOERD CONFORM NEN 2555 GEEF KOPPELING OP BESTAANDE BRANDMELDER. KOPPELING PER VERBODEN EN VLEUEL.
	ONDERGROENDE BRANDKRAAN, PROJECTERING, EIGENSCHAP, WATERPAC ETC. IN OVERLEG MET DE SECTOR VOORBEREIDENDE BRANDWERGOERZON VAN DE REG. BRANDWEER
	VLUCHTINGWEG AANDUIDINGSBORD / TRANSPARENT VERLICHTINGSARMATUREN, UITVOERING VAN DE SYMBOLEN VOOR "UIT" EN "NOODUITGANG" CONFORM DE PICTOGRAMMEN ZOALS DEZE ZUN VERMELD IN DE NEN 6088. HET GESTELDE IN HOOFDSTUK 11 VAN HET BOEKWERK "BRANDVEILIGHEIDSGESTELLINGEN", VAN DE NVBR GEEFT VOLDOENDE HANDVATTEN OM AAN DE GESTELDE EISEN TE VOLDOEN.
	RUIMTE VOORZIEN VAN NOODOVERLICHTING, HET ONTWERP DIENT TE VOLDOEN AAN DE NEN EN 1838. HET GESTELDE IN HOOFDSTUK 11 VAN HET BOEKWERK "BRANDVEILIGHEIDSGESTELLINGEN", VAN DE NVBR GEEFT VOLDOENDE HANDVATTEN OM AAN DE GESTELDE EISEN TE VOLDOEN.
	BRANDMELDCENTRALE
	AED
	EHBO
	EVACUATIEDETEL
	LIFTINSTALLATIE NIET TE GEBRUIKEN TIJDENS BRAND
	BRANDWEERLIJF

