

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Wegenstructuur Axelse vlakte II te Westdorpe

North Sea Port Netherlands

BESTEK NR.: Sweco51004358-1
PROJECTNR.: 51004358

Definitief bestek, d.d.	26-11-2024
Nota van inlichtingen, d.d.	17-01-2025

copyright: Sweco Nederland B.V.

INHOUDSOPGAVE**Onderdeel A:**

Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad, inclusief bijlagen.

In dit onderdeel zijn geen wijzigingen of aanvullingen.

Onderdeel B:

Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief tekeningen en bijlagen.

Onderdeel C:

Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en de beantwoording daarvan.

ONDERDEEL A: Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad

In dit onderdeel zijn geen wijzigingen of aanvullingen.

ONDERDEEL B: Wijzigingen en aanvullingen van het bestek

In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	6
01 Opdrachtgever	6
02 Directie	6
03 Locatie	6
04 Algemene beschrijving	6
05 Tijdsbepaling	6
06 Onderhoudstermijn	6
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	6
2.2 Nadere beschrijving	6
153 Opruimingswerk - funderingen	6
155 Opruimingswerk - diversen	6
321 Aanbrengen fundering	6
35 AFVOER VAN VLAEYNATIE	7
41 Herstellen van zanderige taluds bij sloten	7
42 Dempden bergingsvijver	7
55 ELEMENTENVERHARDING	7
591 Thermoflex® bekleding met rode JFF porfier op AC	8
9 Staartposten	8
95 Stelposten	8
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

- PAR
- 01

Opdrachtgever
- 02

Directie
- 03

Locatie
- 04

Algemene beschrijving
- 05

Tijdsbepaling
- 06

Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01

Tekeningen
- De volgende tekeningen behorende bij het bestek zijn vervallen, vervangen of toegevoegd:
- Tekeningnummer SWE-ZZ-XX-DR-C-00091-L01 Faseringstekening:
versie d.d. 26-11-2024
wordt vervangen door versie 'wijziging A' d.d. 17-01-2025 (Toegevoegd aan deze nota)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
153			Opruimingswerk - funderingen			
153030			Hoeveelheid "ton 550,00 I" wordt aangepast naar "ton 800,00 I			
153030	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.570,00 V	
			Betreft: Verwijderen teervrije funderingslaag			
			Situering: Overzichtstekeningen L01, L02, Autricheweg			
			Volgens bijlage 4.			
		3.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.5.	Gemiddelde dikte 250 mm			
		. .9. . . .	Hydraulisch gebonden slaklaag			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	ton		800,00 I
155			Opruimingswerk - diversen			
155030			Toevoegen bestekspost			
155030	220803		Verwijderen zakbaken.	st	15,00 V	
			Betreft: verwijderen zakbakens			
			Situering: Overzichtstekening L02, L03, L05 en L06.			
		9.	Verwijderen, na verkregen toestemming van de directie,			
			tot ten minste 1,0 m onder de zandbed			
		.1.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen	st		15,00 I
			materialen			
321			Aanbrengen fundering			
321010			Tekst "slakkenzand" wijzigt in "zand in zandbed"			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321010	220301		Grond verwerken in sleuf	m3	50,00	V	
			Betreft: Aanbrengen van zand in zandbed onder duikers				
			groter dan Ø700mm (322010 en 322030)				
			Grondsoort: zand in zandbed	m3			50,00 L
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m				
		.1.	Breedte bovenzijde 1,2 m				
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9. .	Inclusief verdichten.				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
35			AFVOER VAN VLAEYNATIE				
							
350010			Bestekspost wordt vervangen				
							
350010	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	150,00	V	
			Betreft: aanbrengen PVC-buis voor afvoer van Vlaeynatie				
			Situering: Overzichtstekening L03				
			Inclusief grondwerk.				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			150,00 L
			Uiteinden voorzien van eindkap	st			4,00 L
		.3.5. . .	Nominale middellijn 500 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
							
41			Herstellen van zanderige taluds bij sloten				
							
410010			Bestekspost wordt vervangen				
							
410010	221108		Herstellen talud van watergang.	m	940,00	V	
			Betreft: Plaatselijk herstellen ingespoelde taluds van				
			nieuwe sloten				
		3.	Herstellen met kleiachtige grond	m3			235,00 L
		.1.	Hoeveelheid tot 1 m3 per m talud				
		. . .2. . .	Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2				
		1. .	Taludlengte tot 4 m				
							
42			Dempen bergingsvijver				
							
420010			Bestekspost wordt vervangen				
							
420010	221121		Grond verwerken in watergang.	m3	1.900,00	V	
			Betreft: Dempen van bergingsvijver				
			Situering: Overzichtstekening L03.				
			Bemaling volgens bestekspostnrs. 131				
		9.	Totaal te verwerken ca.: 1900 m3				
			Van zand in zandbed	m3			1.900,00 I
			Verlagen waterstand toegestaan				
			Dam zonder duiker				
			Profiel watergang 10 m3/m of meer				
		. . .3. . .	Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 16,5 m				
		1. .	Zonder overhoogte				
		1	De aanvulling verdichten in lagen van 0,50 m				
							
420020			Bestekspost wordt vervangen				
							
420020	221121		Grond verwerken in watergang.	m3	1.100,00	V	
			Betreft: Dempen van bergingsvijver, aanvullen met grond				
			boven het zand aangebracht volgens bestekspostnr.				
			420010				
			Situering: Overzichtstekening L03.				
		9.	Totaal te verwerken ca.: 1100 m3				
			Van grond	m3			1.100,00 I
			Verlagen waterstand toegestaan				
			Dam zonder duiker				
			Profiel watergang 10 m3/m of meer				
		. . .3. . .	Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 16,5 m				
		1. .	Zonder overhoogte				
		1	De aanvulling verdichten in lagen van 0,50 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
55			ELEMENTENVERHARDING				
550010			Hoeveelheid "st 1.150,00L" wordt aangepast naar "st 140,00L"				
550010	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	31,00 V		
			Betreft: Aanbrengen grasbetontegels in berm				
			Situering volgens: Overzichtstekening L06				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. 2. . . .	Op zandbed				
		 9.	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm, Begra Type B of	st		140,00 L	
			gelijkwaardig				
			Kleur: Grijs				
		 4	Afstrooien en invegen met grond				
550060			Bestekspost wordt vervangen				
550060	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	400,00 V		
			Betreft: Aanbrengen opsluitbanden t.b.v. grasbetontegels				
			Situering: Overzichtstekeningen L03, L05, L06, L10, L11, L13, L19.				
		3.	Stellen met schraal beton	m3		20,00 L	
		. 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm opsluitbanden geleverd volgens	st		400,00 L	
			bestekspostnrs. 550070, 550080 en 550090				
			Kleur: Grijs				
550080			Tekst "Profiel 120 x 250 mm" wordt toegevoegd				
550080	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	485,00 V		
			Kleur: Grijs				
		. 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st		485,00 I	
		. 9. . . .	R=4,00 m	st		45,00 L	
			R=15,00 m	st		440,00 L	
		 1.	Werkende lengte 0,785 m				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
550090			Tekst "Betreft: Hoekstuk 90 graden" wordt toegevoegd				
550090	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	34,00 V		
			Betreft: Hoekstuk 90 graden				
			Kleur: Grijs				
		. 6. . . .	Behorend bij profiel 120 x 250 mm	st		34,00 L	
		 1.	Werkende lengte 0,45 m				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
550140			Tekst wordt toegevoegd				
550140	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	4,00 V		
			Betreft: Hoekstuk 90 graden				
			Kleur: Grijs				
		. 9. . . .	Behorend bij profiel 50/200x150mm	st		4,00 L	
		 1.	Werkende lengte 0,35 m				
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
591			Thermoflex® bekleding met rode JFF porfier op AC				
591011			Bestekspost wordt vervangen				
591011	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2		4,00 I	
			Betreft: schoonmaken te behandelen oppervlak				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. 1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding				
		. 9. . . .	De oude coating verwijderen d.m.v. waterstralen, daarna				
			vuil afvegen en schoonblazen met perslucht				
		. . 1. . .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe				
			verhardingslaag				
		 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
9			Staartposten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
95			Stelposten				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

ONDERDEEL C: Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en beantwoording daarvan

De beantwoording van de gestelde vragen gebeurt in het bijgevoegde Excel-document.