

Projectnaam: DO wegenstructuur Axelse vlakte II te Axel
Opdrachtgever: North Sea Port
Status: Definitief
Projectnummer: 51004358
Besteknummer: Sweco51004358-1
Opsteller: K. Navardauskas
Datum: 17-2-2025

GRONDBALANS

Alle m3 zijn vaste m3, verdicht in het werk.

BESTEKS- POSTNR.		GROND				ZAND				TOTAAL					
		Ontgraven [m3]	Vervoeren [m3]		Verwerken [m3]	Ontgraven [m3]	Vervoeren [m3]		Verwerken [m3]	Afvoeren [m3]	GROND		ZAND		
			Transport	Naast sleuf			Transport	Naast sleuf			Leveren	T.b.s.	Afvoeren [m3]	Leveren	T.b.s.
23	GROND ONTGRAVEN														
230010	Grond ontgraven uit cunet, rijbaan	21.100													
230020	Grond ontgraven uit cunet, fietspad	13.000													
230030	Grond ontgraven ten behoeve van sleuf, duikers	1.600													
230050	Grond ontgraven uit depot (Vlissingen)					10.000	10.000								
230060	Grond ontgraven uit depots 2 en 3					1.419									
230070	Grond ontgraven uit talud, buitendiehoeken	3.500													
230080	Grond ontgraven uit watergangen en sloten	310													
230090	Grond ontgraven ten behoeve van watergang	8.850		4.500											
230100	Grond ontgraven ten behoeve van watergang	670													
230110	Grond ontgraven ten behoeve van watergang	350													
230120	Grond ontgraven ten behoeve van watergang	200													
24	GROND VERVOEREN														
240010	Grond vervoeren binnen het werkgebied		12.380												
25	DIVERS														
250020	Grond vervoeren en verwerken in terrein buiten het projectgebied		45.715												
250040	Leveren grond (Zand in zandbed)												16.511		
26	GROND/ZAND VERWERKEN														
260020	Grond verwerken in aanvulling oprit, bermen, weg.			1.000											
260030	Grond verwerken in aanvulling bermen, weg.			8.000											
260040	Grond verwerken in aanvulling bermen, fietspad.			2.000											
260050	Aanvullen sleuven t.b.v. duikers							1.600							
260070	Grond verwerken in cunet, rijbaan							17.570							
260080	Grond verwerken in cunet, fietspad							12.400							
260100	Grond verwerken in watergang, nr. 2.							90							
260120	Grond verwerken in watergang, nr. 3.							50							
260170	Grond verwerken in watergang, nr. 1.							430							
260180	Grond verwerken in grondchaam			280											
27	OPRUIMEN VOORBELASTING ZUID														
270010	Grond ontgraven uit bekleding. Bekleding van voorbelasting, dik 0,68 m.	5.175													
270020	Grond ontgraven uit ophoging voorbelasting, ca. 0,28 m.					1.970									
270030	Grond vervoeren, zandige grond.		5.175												
270040	Grond vervoeren, zand in zandbed.						1.970								
28	OPRUIMEN VOORBELASTING NOORD														
280010	Grond ontgraven uit bekleding	3.340													
280020	Grond ontgraven uit ophoging					4.140									
280030	Grond vervoeren, zandige grond.		3.340												
280040	Grond vervoeren, zand in zandbed.						4.140								
42	AFDAMMING BERGINGSVIJVER														
420010	Aanbrengen dam in watergang, zand in zandbed							1.900							
420020	Aanbrengen dam in watergang, achtergrondwaarde grond				1.100										
51	WEGFUNDERING (m3 ter info)														
510010	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5									3.675					
510030	Vervoeren gemengd slakken en menggranulaat		18.372												
510040	Aanbrengen ongebonden fundering.				18.372										
510050	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.				322										
	Totaal	58.095	84.982	4.500	31.074	17.529	16.110	0	34.040	0	3.675	0	16.511	0	
			89.482				16.110				3.675			16.511	